



وزارة التربية والتعليم
Ministry of Education

المنافسة العامة رقم (٣٤/٤٢)

المستندات والشروط الفنية الخاصة



وكالة الوزارة للمباني
DEPUTY MINISTRY FOR BUILDINGS



مجمع النويعة التعليمي للبنات

الرياض - وادي الدواسر

النويعة

النموذج : مدرسة نموذج ١٦/٢٤ فصل (ابتدائي ومتوسط) عدد (٤) + الصالة المتعددة الاغراض (ص) + [سكن الحارس
(الصغير) عدد (٣)] +

النموذج : مدرسة نموذج ١٦/٢٤ فصل (ابتدائي ومتوسط) عدد (٤) + الصالة المتعددة الأغراض (ص) + [سكن
الحارس (الصغير) عدد (٣)] +

محتويات كراسة المقاييسات

م	البيان
١	تعليمات للتقيد بها عند تقديم العطاء
٢	الشروط العامة للمشروع
٣	نموذج تقديم العرض المالي لتنفيذ المشروع
٤	الشروط الفنية الخاصة للمشروع
٥	ملاحظات وإرشادات لمقدمي العطاء
٦	الشروط الخاصة للمتقدمين بمنافسة المشاريع المطروحة على شكل مجموعات
٧	توصيات التربة لموقع المشروع
٨	كروكيات الموقع العام (معماري - صحي - كهرباء)
٩	مقاييس كميات الأعمال الإعتيادية أسفل سطح الأرض وأعمال الموقع العام والأسوار
١٠	مقاييس كميات الأعمال الصحية للموقع العام
١١	مقاييس كميات أعمال الكابلات والكهرباء للموقع العام
١٢	مقاييس كميات أعمال الملعب الرياضي الخارجي الصغير (عشب صناعي)
١٣	مقاييس كميات أعمال الملعب الرياضي الخارجي الكبير (عشب صناعي)
١٤	مقاييس كميات الأعمال الإعتيادية فوق سطح الأرض لجميع مباني المشروع



وزارة التربية والتعليم
Ministry of Education

المشروع : مجمع النويعة التعليمية للبنات
المنطقة / المحافظة : الرياض - وادي الدواسر
المدينة - الحي - القرية : النويعة

المملكة العربية السعودية
وزارة التربية والتعليم
وكالة الوزارة للمباني

النموذج : مدرسة نموذج ١٦/٢٤ فصل (ابتدائي ومتوسط) عدد (٤) + الصالة المتعددة الأغراض (ص) + [سكن الحارس (الصغير) عدد (٣)] +

محتويات كراسة المقاييسات

م	البيان
١٥	مقاييسات كميات الاعمال الصحية فوق سطح الارض وأعمال المضخات للمشروع
١٦	مقاييسات الأعمال الكهربائية لجميع مباني المشروع
١٧	مقاييسات كميات أعمال نظم الاتصالات والإلكترونيات لجميع مباني المشروع
١٨	مقاييسات كميات أعمال التهوية والتكييف والتبريد لجميع مباني المشروع
١٩	مقاييسات كميات أعمال توريد وتركيب الأثاث المكتبي
٢٠	مقاييسات كميات أعمال توريد وتركيب مختبرات المشروع
٢١	مقاييسات كميات الاعمال فوق سطح الارض لسكن الحارس الكبير
٢٢	مقاييسات كميات الاعمال فوق سطح الارض لسكن الحارس الصغير
٢٣	مقاييسات كميات الاعمال فوق سطح الارض للمظلة
٢٤	مقاييسات كميات الاعمال فوق سطح الارض لروضة الاطفال
٢٥	مقاييسات كميات الأعمال أسفل سطح الأرض للصالة الرياضية (ص)
٢٦	مقاييسات كميات الاعمال فوق سطح الارض للصالة الرياضية (ص)
٢٧	مقاييسات كميات الأعمال أسفل سطح الأرض للصالة الرياضية (د)
٢٨	مقاييسات كميات الاعمال فوق سطح الارض للصالة الرياضية (د)



النموذج : مدرسة نموذج ١٦/٢٤ فصل (ابتدائي ومتوسط) عدد (٤) + الصالة المتعددة الأغراض (ص) + [سكن الحارس (الصغير) عدد
+ [(٣)]

تعليمات للتقيد بها عند تقديم العطاءات لهذه المنافسة من قبل المتقدمين لها
المنافسة العامة رقم (٣٤/٤٢)

- أولاً : تقديم أصل العطاء موقع مختوم من قبلكم وأصل النسخة الرقمية (CD) موقع ومختوم على الغلاف وذلك بعد طباعته من النسخة الرقمية المعتمدة في ظرف مغلق من جميع الأطراف ومختوم .
- ثانياً : تقديم صورة من أصل العطاء في ظرف مغلق من جميع الأطراف ومختوم.
- ثالثاً : يراعى عند تقديم أوراق العطاء أن تكون مرتبة حسب الترقيم المتسلسل من البداية حتى النهاية مع ترقيم جميع الأوراق النظامية المطلوبة ويتم وضعها في نهاية الأوراق ماعدا الضمان الابتدائي يوضع في مقدمة الأوراق بدون ترقيم.
- رابعاً : حضور مندوب واحد فقط وان يكون سعودي الجنسية ومفوض عند فتح المظاريف.
- خامساً : تقديم صورة من إيصال الدفع لشراء كراسة الشروط والمواصفات الفنية ضمن أوراق العطاء.
- سادساً : لن يقبل أي عطاء مالم يكن من أصل وصورة .
- سابعاً : تقديم تعهد يفيد بزيارة موقع المشروع ومعاينته معاً نافية للجهالة معتمد من القسم الهندسي بإدارة التربية والتعليم التابع لها المشروع.
- ثامناً : عدم المطالبة بالإفراج عن الضمان الابتدائي حتى نهاية البت من قبل اللجنة المختصة.
- والله ولي التوفيق

النموذج : مدرسة نموذج ١٦/٢٤ فصل (ابتدائي ومتوسط) عدد (٤) + الصالة المتعددة الأغراض (ص) + [سكن الحارس (الصغير) عدد
+ [(٣)]

الشروط العامة للالتزام بها من قبل مقدمي العروض وفقاً للائحة التنفيذية لنظام المنافسات والمشتريات الحكومية.

- ١- الشروط الخاصة بـ **المنافسة العامة رقم (٣٤/٤٢)** الخاصة بعملية إنشاء عدة مشاريع مدرسية بمختلف المناطق والمحافظات.
- ٢- على مقدم العطاء أن يقدم عطاءً مرفقاً به كافة الأوراق التالية:-
 - أ - السجل التجاري أو الترخيص النظامي في مجال الأعمال المتنافس عليها.
 - ب - شهادة تصنيف في مجال الأعمال المتقدم لها إذا كانت قيمة العرض مما يشترط له التصنيف وفقاً للأحكام الواردة في نظام (تصنيف المقاولين).
 - ج - شهادة تسديد الزكاة أو الضريبة.
 - د - شهادة من المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بتسجيل المنشأة في المؤسسة، وتسديد الحقوق التأمينية.
 - هـ - شهادة الانتساب للغرفة التجارية .
 - و - رخصة الاستثمار إذا كان المتقدم مرخصاً وفقاً لنظام (الاستثمار الأجنبي) ..
 - ي- شهادة تحقيق النسبة النظامية لتوطين الوظائف (السعودة) .
- ٣- يجب أن تكون الوثائق والتراخيص المشار إليها بعالية سارية المفعول.
- ٤- يقدم العرض والنسخة الرقمية (CD) الاصل بعد طباعته نسختين (اصل وصورة) والمعدة من جهة الاختصاص بالوزارة والمختومة بختم الوزارة الرقمي وتوضع في ظرف مغلق ومختوم بالشمع الأحمر لجميع أطرافه من أعلى لكي يضمن سرية وعدم فتحه ويكتب عليه اسم المؤسسة أو الشركة وعنوانها واضحاً وكاملاً وأرقام الهاتف والفاكس وصندوق البريد وكذلك رقم المنافسة وموضوعها على الظرف ويعطى المتقدم إيصال يثبت فيه تاريخ وساعة التقديم.
- ٥ - عدم قبول العروض التي تقدم أو تصل للوزارة بعد انتهاء المدة المحددة لتقديم العروض مهما كانت الأسباب.

**النموذج : مدرسة نموذج ١٦/٢٤ فصل (ابتدائي ومتوسط) عدد (٤) + الصالة المتعددة الأغراض (ص) + [سكن الحارس (الصغير) عدد
+ [(٣)]**

- ٦- يجب على صاحب العرض المتقدم لتنفيذ الأعمال أن يتحرى قبل تقديم عرضه ، عن طبيعة الأعمال المتقدم لها ، والظروف المصاحبة للتنفيذ ، ومعرفة كافة بياناتها وتفصيلاتها ، وما يمكن أن يؤثر على قيمة عرضه ومخاطر التزاماته .
- ٧- على المتقدم للمنافسة مراعاة مجال تصنيف الأعمال المتقدم لها ، مع التقيد بالحدود المالية لدرجة تصنيفه ، وسيتم استبعاده في حالة مخالفته ذلك .
- ٨- يجوز أن يقدم العرض من عدة مقاولين بالتضامن فيما بينهم ويجب أن يكون كل منهم مصنفاً في مجال تنفيذ المشروع وأحدهم على الأقل مصنفاً في المجال والدرجة المطلوبة لتنفيذ المشروع وفقاً لشروط تصنيف المقاولين المشار إليها في نظام (تصنيف المقاولين) مع مراعاة الضوابط التالية:
 - أ- أن يتم التضامن قبل تقديم العرض، وبموجب اتفاقية مبرمة بين الأطراف المتضامنة، ومصدقة من جهة ذات اختصاص بالتوثيق والتصديق كالغرفة التجارية الصناعية.
 - ب- أن تتضمن اتفاقية التضامن التزام المتضامين مجتمعين أو منفردين، بتنفيذ كافة الأعمال والخدمات المطروحة في المنافسة.
 - ج- أن توضح اتفاقية التضامن الممثل القانوني لطرفي التضامن أمام الجهة الحكومية ، لاستكمال إجراءات التعاقد ، وتوقيع العقد ، والمسئولية عن التوقيعات والمخاطبات مع الجهة الحكومية .
 - د- تختم وتوقع وثائق العرض ومستنداته، من جميع المتضامين، ويرفق أصل الاتفاقية مع العرض.
 - هـ- لا يجوز لأحد المتضامين التقدم بعرض منفرد، أو التضامن مع متنافس آخر للمشروع نفسه.
 - و- لا يجوز تعديل اتفاقية التضامن بعد تقديمها دون موافقة الجهة الحكومية.
- ٩- يقدم العرض بموجب خطاب رسمي مؤرخ وموقع ومختوم تحدد فيه الأسعار الإجمالية، وما يرد عليها من زيادة أو تخفيض.



وزارة التربية والتعليم
Ministry of Education

المشروع : مجمع النويمة التعليمي للبنات
المنطقة / المحافظة : الرياض - وادي الدواسر
المدينة - الحي - القرية : النويمة

المملكة العربية السعودية
وزارة التربية والتعليم
وكالة الوزارة للمباني

النموذج : مدرسة نموذج ١٦/٢٤ فصل (ابتدائي ومتوسط) عدد (٤) + الصالة المتعددة الأغراض (ص) + [سكن الحارس (الصغير) عدد
+ [(٣)]

١٠- يجب أن يقدم مع العرض (أصل خطاب الضمان الابتدائي) صادر من أحد البنوك المعتمدة بالمملكة ويكون مبلغه لا يقل عن (١٠%) من إجمالي العطاء سواء كان العرض أساسياً أو مرادفاً أيهما أكثر ساري المفعول لمدة لا تقل عن (٩٠) يوماً من التاريخ المحدد لفتح المظاريف ويستبعد العرض المخالف لذلك مهما كانت مدة النقص .

١١- يجب على المتنافس التقيد بالاتي :-

أ-تقديم الأسعار وفقاً للشروط والمواصفات وجداول الكميات المعتمدة من الوزارة ولا يجوز له إجراء أي تعديل أو إبداء أي تحفظ عليها، أو القيام بشطب أو حذف أي بند من بنود المنافسة أو مواصفاتها. ويستبعد العرض المخالف لذلك.

ب-تدون أسعار العرض الإفرادية والإجمالية في جداول الكميات رقماً وكتابة بالعملة المحلية ، ما لم ينص على تقديمها بعملة أخرى.

ج-لا يجوز لمقدم العرض التعديل، أو المحو، أو الطمس، في قائمة الأسعار، وأي تصحيح يجريه صاحب العرض عليها يجب إعادة كتابته رقماً وكتابة والتوقيع عليه وختمه.

د-إذا بلغت فئات الأسعار التي جرى عليها التعديل أو المحو أو الطمس أكثر من ١٠% من قائمة الأسعار فيجوز للوزارة إستبعاد العرض.

هـ- لا يجوز لمقدم العرض أن يغفل أو يترك أي بند من بنود المنافسة ، دون تسعير إلا إذا نصت شروط المنافسة على ذلك.

١٢- للوزارة الحق في مراجعة جداول الأسعار المقدمة إليها وإجراء التصحيحات اللازمة وإذا وجد اختلاف بين السعر المبين كتابة والسعر المبين بالأرقام ، كانت العبرة بالسعر المبين كتابة ، وإذا وجد اختلاف بين سعر الوحدة وسعر مجموعها كانت العبرة بسعر الوحدة .



النموذج : مدرسة نموذج ١٦/٢٤ فصل (ابتدائي ومتوسط) عدد (٤) + الصالة المتعددة الأغراض (ص) + [سكن الحارس (الصغير) عدد (٣)] +

- ١٣- يوقع العرض من مقدمه، فإن كان مقدماً من شركة أو مؤسسة يوقع ممن يملك تمثيلها نظاماً، كما يجب ختم العرض وكافة أوراق العطاء بختم مقدم العرض.
- ١٤- يجب أن تقدم العينات والكتالوجات وذلك حسب ما تنص عليه الشروط والمواصفات الفنية ضمن العطاء المقدم .
- ١٥- إذا كانت المنافسة تتطلب تقديم عينات فعلى مقدم العطاء وضع بيان يوضح فيه رقم البند ومسماه مع وضع رقم البند على كل عينة ووضعه في كرتون محكم يكتب عليه اسم المؤسسة أو الشركة ورقم المنافسة ويجب على مقدم العطاء استلام عيناته التي لم ترسى وذلك بعد مضي (١٥) يوماً من تاريخ الإفراج عن الضمان الابتدائي وإلا أصبحت ملكاً للوزارة وسيتم مصادرة العينات .
- ١٦- لا يجوز أن يتقدم المتنافس بعرض مرادف أو بديل إلا إذا تضمنت شروط المنافسة النص على تقديم عروض مرادفة فيجب تقديمها على صور جداول الأسعار حيث يوضع العرض الأساسي على الأصل والعرض المرادف على الصور ويوقع ويختتم عليها ويتم جمع مبلغ العرض الأساسي والمرادف بحيث يكون كل عرض مستقل ببيانه ومجموع مبلغه ولا يجوز اشتراكهما في بيان واحد ويقدم الضمان المنصوص عليه بالفقرة رقم (٩) على جملة المبلغ الأعلى لأي من العرضين .
- ١٧- أي استفسار أو استيضاح لبند من بنود هذه المنافسة يجب أن يتم قبل موعد تقديم العطاءات بعشرة أيام على الأقل .
- ١٨- يستبعد العرض الذي يكون مبنياً على تخفيض نسبة مئوية ، أو قدر معين ، من أقل العروض .
- ١٩- يجوز لمقدم العطاء أو مندوبة بعد إحضار تفويض منه بذلك أن يحضر جلسة فتح المظاريف في الموعد المحدد لذلك على أن يكون المندوب (سعودي الجنسية) .

النموذج : مدرسة نموذج ١٦/٢٤ فصل (ابتدائي ومتوسط) عدد (٤) + الصالة المتعددة الأغراض (ص) + [سكن الحارس (الصغير) عدد (٣)] +

- ٢٠- للوزارة أثناء دراسة المنافسة وقبل إصدار التعميد اللازم الحق في تجزئة العملية لأكثر من متنافس أو عدم تجزأتها أو إلغائها أو إلغاء جزء منها وذلك حسب ما يتفق مع المصلحة العامة عدا المنافسات التي ينص في شروطها الفنية على عدم التجزئة كما أن لها الحق في قبول أو رفض أي عطاء مخالف دون إبداء الأسباب .
- ٢١- بمجرد أخطار مقدم العطاء بقبول عطائه وإبلاغه بالترسية عليه يصبح التعاقد تاماً وتسري مدة العقد حسب ما يتضمنه خطاب الترسية ويجب عليه أن يقدم ضماناً بنكياً نهائياً من أحد البنوك المعتمدة بما يعادل (٥%) من القيمة الإجمالية لخطاب الترسية خلال مدة أقصاها (١٠) أيام من تاريخ خطاب الترسية ويكون الضمان ساري المفعول إلى ما بعد انتهاء مدة العقد بثلاثة أشهر على الأقل خالياً من أي شرط (ما لم ينص في الشروط الفنية على خلاف ذلك) وإذا لم يقدم صاحب العطاء المقبول الضمان النهائي يصادر الضمان الابتدائي وينفذ ما رسي عليه على حسابه سواء بواسطة أحد أصحاب العطاءات التالية أو الممارسة أو المنافسة العامة أو بأي الطريقة تحقق مصلحة للوزارة وترجع عليه بالتعويضات إذا رأت لجنة فحص العروض ذلك.
- ٢٢- عدم إعطاء أو تنفيذ العمل من الباطن أو التنازل عنه لأي جهة أخرى أو مقاول من الباطن إلا بعد موافقة الوزارة الخطية ويكون من يرسى عليه متضامناً مع المتنازل إليه في تنفيذ العقد .
- ٢٣- يجب إحضار بوليصة تأمين على مشاريع الإنشاء والتي تبلغ قيمتها (٥) خمسة ملايين وما فوق من شركات التأمين المعتمدة في المملكة .
- ٢٤- للوزارة بعد إصدار التعميد وتوقيع العقد الحق في أي وقت طيلة مدة سريان العقد بإضافة كمية من بنود المنافسة بنسبة لا تزيد عن (١٠%) من إجمالي قيمة المنافسة بشرط وجود اعتماد مالي لها كما يحق لها تخفيض كمية بنود المنافسة بنسبة لا تزيد عن (٢٠%) من إجمالي قيمة المنافسة .

النموذج : مدرسة نموذج ١٦/٢٤ فصل (ابتدائي ومتوسط) عدد (٤) + الصالة المتعددة الأغراض (ص) + [سكن الحارس (الصغير) عدد (٣)] +

- ٢٥- يجوز لمقدم العطاء المطالبة بصرف دفعة مقدمة بعد إبلاغه بالترسية وتوقيعه العقد خلال مدة أقصاها (٢٠) يوماً من صدور التعميد ورأت اللجنة صرفها له من استحقاقه بنسبة (٥٠%) خمسة في المائة من القيمة الإجمالية للعقد مقابل ضمان بنكي يساوي قيمة الدفعة وستحسم الدفعة من مستخلصات المتعاقد على أقساط ابتداءً من المستخلص الأول.
- ٢٦- يلتزم المتقدم لهذه المنافسة بعد الترسية عليه أن يقوم بأداء العمل وتنفيذه طبقاً لشروط ومواصفات هذه المنافسة حتى لو تأخر أو لم يتم صرف مستحقته من الوزارة لأي سبب من الأسباب .
- ٢٧- يلتزم المتقدم لهذه المنافسة بعد الترسية عليه أن يقوم بتنفيذها طبقاً للشروط والمواصفات الخاصة بها وخلال المدة المحددة لها فإذا قصر بأي وجه في تنفيذ التزاماته فإنه يجوز للوزارة وبعد إنذاره بخطاب مسجل وانقضاء (١٥) يوماً دون تصحيح الأوضاع أن ينفذ العقد على حسابه مهما كانت التكاليف أو أن يفسخ العقد والرجوع عليه في كلتا الحالتين بالتعويضات . حسب ما نصت عليه المادة رقم (٥٣) من نظام المنافسات والمشتريات الحكومية .
- ٢٨- في حالة تأخر التوريد فيما يخص الكتب المدرسية والمطبوعات والمستلزمات الدراسية وما في حكمها مما لها علاقة مباشرة بالطلاب وسير العملية التعليمية يحق للوزارة حسم غرامة تأخير لا تتجاوز قيمتها (١٠%) من قيمة العقد طبقاً لخطاب وزارة المالية رقم ٦٤١٣/١٧ في ١٣/٢/١٤١٠ هـ كما أن طباعة الكتب المدرسية تعتبر عقد استصناع طبقاً لخطاب وزارة المالية رقم ١٢٢٩٢/١٧ في ١٠/١١/١٤١٧ هـ.
- ٢٩- عند تقديم الأسعار يجب الأخذ بالاعتبار عدم شمولية العطاء ضريبة الدخل على كامل قيمة المعدات والمواد وأعمال التركيب والتشغيل والتدريب والاقتصار على وضع قيمة ضريبة الدخل ضمن الأسعار المقدمة على قيمة الأعمال التي سوف يتم تنفيذها بالمملكة فقط طبقاً لتعميم وزارة المالية رقم ٣٤/٣ في ٢/٢/١٤١٢ هـ .



وزارة التربية والتعليم
Ministry of Education

المشروع : مجمع النويمة التعليمي للبنات
المنطقة / المحافظة : الرياض - وادي الدواسر
المدينة - الحي - القرية : النويمة

المملكة العربية السعودية
وزارة التربية والتعليم
وكالة الوزارة للمباني

النموذج : مدرسة نموذج ١٦/٢٤ فصل (ابتدائي ومتوسط) عدد (٤) + الصالة المتعددة الأغراض (ص) + [سكن الحارس (الصغير) عدد (٣)] +

٣٠- يجب توظيف السعوديين في وظائف الحراسة الأمنية المدنية وفي التعقيب والمراجعة لدى الدوائر الحكومية طبقاً لبرقية سمو وزير الداخلية ١٤٥٣/٣/١ في ١٠/٩/١٤١٧ هـ .

٣١- على مقدم العطاء تنظيم عطائه بملف بحيث يكون مكتملاً شاملاً لكافة الأوراق المطلوبة مع ترقيم جميع مرفقات خطاب العطاء من الخلف برقم تسلسلي تصاعدي.

٣٢- لن يقبل أي عطاء أويتم التعاقد بموجباً إذا تضمن مخالفة لهذه الشروط والمواصفات العامة من فقرة (١) إلى فقرة (٣٢) وكذلك الشروط والمواصفات الفنية الخاصة بهذه المنافسة والمرفقة ويعتبر نظام المنافسات والمشتريات الحكومية وتنفيذ مشروعاتها ولائحته التنفيذية والاستفسارات والردود المتعلقة بتنفيذها مكتملة لهذه الشروط .

٣٣- تقدم العروض بمظاريف طبقاً لهذه الشروط لوزارة التربية والتعليم الرياض حي الوشام شارع شريح الحضرمي خلف مبنى خلف مبنى (تعليم البنات) الواقع بشارع (التلفزيون) من الجهة الجنوبية معنونة باسم مدير عام الإدارة العامة للمشتريات موعد قبول العطاءات .

موعد غايته الساعة الواحدة والنصف من يوم السبت ١٤٣٤/٠٧/٢٢ هـ حسب تقويم أم القرى الموافق ٢٠١٣/٠٦/٠١ م ولن يقبل أي عطاء بعد ذلك وسيكون فتح المظاريف في اليوم التالي في تمام الساعة (١٠) العاشرة صباحاً وفي حاله اختلاف التاريخ الهجري عن التاريخ الميلادي يتم التقيد بالتاريخ الميلادي .

ولكم خالص تحياتنا

مدير عام إدارة المشتريات

سعيد بن محمد الفروان



المشروع : مجمع النويعة التعليمي للبنات
المنطقة / المحافظة : الرياض - وادي الدواسر
الحي : النويعة

المملكة العربية السعودية
وزارة التربية والتعليم
وكالة الوزارة للمباني
الإدارة العامة للدراسات والتصاميم

النموذج : مدرسة نموذج ١٦/٢٤ فصل (ابتدائي ومتوسط) عدد (٤) + الصالة المتعددة الأغراض (ص) + سكن الحارس (الصغير) عدد (٣) +

نموذج تقديم العرض المالي لتنفيذ المشروع

اسم المشروع : مجمع النويعة التعليمي للبنات
المنطقة / المحافظة : الرياض - وادي الدواسر
المدينة / الحي / القرية : النويعة
السعر الاسترشادي: ٢٩,٦٦٦,٠٥٢,٠٠ ريال

تسعة وعشرون مليون وستمائة وستة وستون ألف واثنا وخمسون ريال

بعد الإطلاع على جميع وثائق ومستندات وشروط ومواصفات المشروع أعلاه المطروح بـ
المنافسة العامة رقم (٣٤/٤٢) لعام ١٤٣٥/١٤٣٤ هـ وبعد دراسة جميع الاسعار الافراديه الموضحة لكل بند
من بنود جدول الكميات والمدة الزمنية المقررة لتنفيذه والأطلاع على أسعار السوق وزيارة الموقع والتعرف على
طبيعته والطرق المؤدية إليه والظروف الطبيعية المحيطة به ومعرفة الخدمات والمرافق اللازمة للمشروع من ماء
وكهرباء وصرف صحي وخلافه معرفة تامة نافية للجهالة والإطلاع على الملاحظات أدناه فإننا نقدم بعرضنا كما يلي :

النموذج : مدرسة نموذج ١٦/٢٤ فصل (ابتدائي ومتوسط) عدد (٤) + الصالة المتعددة الأغراض (ص) + [سكن الحارس (الصغير) عدد (٣)] +

السعر الإسترشادي	نسبة الحسم		نسبة الإضافة		الإجمالي النهائي للعطاء رقماً (بعد الحسم أو الإضافة)
	رقماً	كتابة	رقماً	كتابة	
ريال	٢٩,٦٦٦,٠٥٢,٠٠				

أنا المفاوض أتعهد بتنفيذ المشروع

الموضح بياناته أعلاه بمبلغ إجمالي نهائي للعطاء قدره (ريالاً.

(فقط) لا غير)

المفوض بالتوقيع		
اسمه :	توقيعه :	التاريخ :

الختم الرسمي

النموذج : مدرسة نموذج ١٦/٢٤ فصل (ابتدائي ومتوسط) عدد (٤) + الصالة المتعددة الأغراض (ص) + [سكن الحارس (الصغير) عدد (٣)] +

ملاحظات :-

- ١- على المقاول تعبئة أحد الحقلين المخصصين للحسم أو الإضافة.
- ٢- يجب أن تكتب جميع البيانات بالمداد الأزرق.
- ٣- يجب أن تكون نسبة الضمان الابتدائي من ١-٢% من إجمالي السعر النهائي المقدم من المقاول وليس من السعر الاسترشادي.
- ٤- إذا لم تتطابق النسبة المحددة للحسم (أو الإضافة) مع إجمالي العطاء الموضح أعلاه سيتم الأخذ بإجمالي العطاء كتابة.
- ٥- لا يجوز تعديل أي سعر من الأسعار الإفرادية أو الإجمالية الواردة في جداول الكميات من قبل مقدم العطاء.
- ٦- عند وجود خطأ في السعر الاسترشادي أعلاه أو إجمالي الأعمال لكل مقايضة أو السعر الاجمالي لكل بند فيتم تصحيح ذلك من قبل لجنة تحليل العطاءات بالوزارة و (لايسمح لمقدم العطاء بالتصحيح) وذلك على النحو.
(كمية البند x سعر الوحدة = السعر الاجمالي للبند)، ذلك من قبل لجنة تحليل العطاءات بالوزارة (لايسمح لمقدم العطاء بالتصحيح) وسوف يتم محاسبة المقاول فقط على ما يتم تنفيذه وسوف يتم محاسبة المقاول فقط على ما يتم تنفيذه بالطبيعة لكل بند بناء على الكمية الكمية المنفذة وسعر الوحدة.

نهاية الملاحظات

النموذج : مدرسة نموذج ١٦/٢٤ فصل (ابتدائي ومتوسط) عدد (٤) + الصالة المتعددة الأغراض (ص) + [سكن الحارس (الصغير) عدد (٣)] +

الشروط الفنية الخاصة

مدة تنفيذ المشروع: (٩٠٠) تسعمائة يوم من تاريخ الاستلام للموقع

- ١ - جميع أعمال المشروع تخضع لنظام المشتريات الحكومية بالإضافة لمستندات المشروع التالية :
 - أ - وثائق العقد .
 - ب - مخططات المشروع (المبنى الرئيسي والموقع العام والأسوار والملحقات) - (ورقية أو رقمية) .
 - ج - كتاب المواصفات الفنية العامة لمباني وزارة التربية والتعليم (ورقية أو رقمية) .
 - د- كراسة جداول الكميات (المقاييسات) للمشروع .
- وتقديم العطاء إقرار من مقدمه (المقاول) بالإطلاع عليها والموافقة على ما جاء فيها حتى اذا لم ترفق ضمن مستندات العرض.
- ٢ - أي أعمال لم يرد لها نص بكتاب المواصفات الفنية العامة أو جداول الكميات ولازمةً فنياً لتنفيذ الأعمال المطلوبة على أكمل وجه فعلى المقاول تنفيذها دون المطالبة بأي مبالغ إضافية.
- ٣- على المقاول المحافظة على المنشآت القائمة بالموقع أو حوله وأي تلفيات تحدث نتيجة لمتطلبات العمل أو نتيجة لإهمال المقاول تكون من مسؤوليته وعليه إعادة الأوضاع إلى ما كانت عليه عند تسلمه الموقع وعلى حسابه وليس له الحق في المطالبة بأي مبالغ إضافية نظير تلك الاعمال.

النموذج : مدرسة نموذج ١٦/٢٤ فصل (ابتدائي ومتوسط) عدد (٤) + الصالة المتعددة الأغراض (ص) + [سكن الحارس (الصغير) عدد (٣)] +

- ٤- على المقاول تقديم مخططات تنفيذية تفصيلية (shop drawings) واعتمادها من قبل المهندس المشرف قبل مباشرة العمل ويلزم اعتماد جميع المواد المستخدمة بالمشروع وذلك قبل التوريد وفي حال عدم وجود مخططات تفصيلية ضمن العمل ويلزم لبعض الاعمال فيجب على المقاول اعداد هذه المخططات واعتمادها من الوزارة .
- ٥- على المقاول فور استلام الموقع تقديم برنامج زمني شامل لتنفيذ المشروع وربط الخدمات للمبنى من كهرباء وبما لا يتعارض والحركة.
- وماء وصرف صحي وأنظمة إتصالات مصحوباً بمخطط للموقع العام موضحاً عليه تقسيم مناطق العمل ومراحلها وبما لا يتعارض مع الحركة داخل الموقع مع اعتماد البرنامج من إدارة الإشراف والمتابعة قبل البدء في التنفيذ .
- ٦- على المقاول فور استلام الموقع إعداد مخطط تفصيلي للموقع العام مع تحديد المناسيب التي تضمن تصريف مياه الأمطار إلى خارج الموقع وتقديمه إلى إدارة الإشراف والمتابعة للاعتماد قبل التنفيذ.
- ٧- على المقاول تقديم مخططات نهائية (As Built Drawings) لجميع الأعمال المنفذة وجميع الشبكات بما فيها تمديدات الكهرباء وتغذية المياه والصرف الصحي والإتصالات للمشروع حسب ما تم تنفيذه على الطبيعة.
- ٨- على المقاول قبل البدء في تنفيذ المشروع عمل رفع مساحي (ميزانية شبكية) لموقع المشروع والتأكد أن كميات البنود المدرجة بجداول الكميات للأعمال أسفل سطح الأرض وأعمال الحفر والردم وكذلك بنود الأسوار وأعمال الموقع العام (اعتيادية، صحية، كهربائية) حسب كروكيات المشروع مقارنة لما في الطبيعة وفي حالة عدم التقارب يتم مخاطبة الوزارة فوراً قبل الاستمرار في تنفيذ أعمال هذه البنود ،وليس للمقاول الحق في مطالبة الوزارة بأي مبالغ لأعمال زائدة عن هذه عدم القيام بهذا الأجراء .

النموذج : مدرسة نموذج ١٦/٢٤ فصل (ابتدائي ومتوسط) عدد (٤) + الصالة المتعددة الأغراض (ص) + [سكن الحارس (الصغير) عدد (٣)] +

- ٩ - على المقاول استخدام السقالات والشدادات الحديدية أثناء تنفيذ المشروع ولا تقبل الخشبية منها.
- ١٠ - يجب أن يكون الوجه السفلي لبلاطات الأسقف المصمته والكمرات الغير متصله بالمباني ناعمة الملمس (fair face) ولا تحتاج للياسة اسمنتية (بياض اسمنتي) وتكون مهيأة فنياً للدهان عليها مباشرة , وعلى المقاول استخدام قوالب جديدة ونظيفة ومشطوفة الزوايا الظاهرة لإنجاز ذلك , وفي حال عدم تحقيق ذلك (السطح الناعم للأسقف) فعلى المقاول لياسة السقف دون المطالبه بأي تكاليف مقابلها .
- ١١ - على المقاول تقديم كتاب اعتماد للعينات المستخدمة في فترة انشاء المشروع مع تقديم تحاليل توضح كمية الشوائب في المياه حسب توصيات الوزارة وجهاز الاشراف.
- ١٢ - على المقاول تقديم عينات من (البحص - وكسر الحجارة- الرمل) والمستخدمه في أعمال الخرسانات للاعتماد قبل توريدها.
- ١٣ - المخططات المرفقة استرشاديه بغرض الدراسة وتقديم العطاءات , وعلى المقاول إعداد الرسومات التنفيذية حسب كل مشروع ومناسبتها للموقع وطبيعة التربة ومراعاة المناطق الزلزالية بعد مراجعة الجهات ذات العلاقة . علي أن يتم تقديم كامل الرسومات التنفيذية للمراجعة والاعتماد قبل بدء التنفيذ .
- ١٤ - المخططات المرفقة بغرض الدراسة وتقديم العطاءات , وعلى المقاول بعد الترسية وتوقيع العقد وقبل بدء التنفيذ مراجعة الادارة العامة للدراسات والتصاميم لإستلام المخططات النهائية والتي على اساسها يتم تنفيذ المشروع .

نهاية الشروط الفنية الخاصة

النموذج : مدرسة نموذج ١٦/٢٤ فصل (ابتدائي ومتوسط) عدد (٤) + الصالة المتعددة الأغراض (ص) + [سكن الحارس (الصغير) عدد (٣)] +

ملاحظات وإرشادات لمقدم العطاء

- ١- على مقدم العطاء التأكد من وجود جميع صفحات العطاء عند تقديمه والتوقيع عليها وختمها مع ملاحظة أنه تم تدوين عدد صفحات كل جدول كميات على حدة وسيتم تحميل تكاليف الأعمال المدونة في أي ورقة مفقودة على إجمالي قيمة العطاء وعلى المقاول ضرورة التأكد من أن جميع صفحات جداول الكميات تحمل نفس أسم المشروع ونفس النموذج وكذلك نفس المنطقة والمحافظة ، وفي حالة عدم التطابق عليه فوراً مراجعة الوزارة لتصحيحها.
- ٢- على من يتقدم لأكثر من عرض لمشاريع متعددة في نفس المنافسة أن يتعامل مع كل مشروع على حده وبشكل مستقل (مالم يرد خلاف ذلك) وعليه وضع مستندات كل عرض في ظرف مستقل ومنفصل عن الآخر وأن يرفق داخل الظرف صورة لكل من المستندات التالية: (شهادة تصنيف سارية / شهادة الزكاه والدخل / السجل / انتساب الغرفة التجارية / صورة سند قبض شراء مستندات المشاريع) لكل مشروع على حدة.
- ٣- إرفاق أصل وصورة الضمان الابتدائي لكل مشروع على حده.
- ٤- مخاطبة الإدارة العامة للدراسات والتصاميم عن أي ملاحظات أو استفسارات بمستندات ومخططات المشروع.
- ٥- على مقدم العطاء مراعاة تاريخ ووقت تقديم العطاء وكذلك تاريخ ووقت فتح المظاريف.
- ٦- على المقاول قبل تقديم العطاء معاينة موقع المشروع على الطبيعة ومعرفة أنسب المصادر التي يمكن توريد مواد المشروع منها المستخدمة في الإنشاء وغيرها من المعلومات الضرورية لتنفيذ المشروع.
- ٧- إذا شك (أو تأكد) مقدم العطاء بوجود خطأ في حصر كمية بند أو أكثر من بنود المقايضة فعليه مراجعة الوزارة للتأكد من الكمية أو تصحيحها من قبل الوزارة.

النموذج : مدرسة نموذج ١٦/٢٤ فصل (ابتدائي ومتوسط) عدد (٤) + الصالة المتعددة الأغراض (ص) + [سكن الحارس (الصغير) عدد (٣)] +

- ٨- مرفق مع مستندات العطاء نموذج تقديم عرض مالي لتنفيذ المشروع ، وعلى مقدم العطاء تعبئة أحد الحقلين المخصصين للحسم أو الإضافة وذلك بالمداد الأزرق ، ويجب التأكد من تطابق النسبة المحددة للحسم (أو الإضافة) رقماً وكتابة وكذلك التأكد من العرض رقماً وكتابة.
- ٩- بأي حال من الأحوال ، لا يجوز تعديل أي سعر من الأسعار الإفرادية أو الإجمالية الواردة بجداول الكميات.
- ١٠- على المقاول زيارة موقع المشروع واحضار شهادة من ادارة التربية والتعليم التابع اليها المشروع تفيد بوقوف المقاول على موقع المشروع مع ارفاق صور فوتوغرافية حية لموقع المشروع (ترفق مع العطاء).
- ١١- تتم محاسبة المقاول بناء على الكميات المنفذة في الطبيعة بالأسعار المذكورة بجداول الكميات بعد تطبيق نسبة الحسم أو الإضافة.

نهاية ملاحظات وإرشادات لمقدم العطاء

النموذج : مدرسة نموذج ١٦/٢٤ فصل (ابتدائي ومتوسط) عدد (٤) + الصالة المتعددة الأغراض (ص) + [سكن الحارس (الصغير) عدد (٣)] +

الشروط الخاصة للمتقدمين بمنافسة المشاريع المطروحة على شكل مجموعات

- حرصاً من وزارة التربية والتعليم (ممثلة في وكالة المباني - الإدارة العامة للدراسات والتصاميم) على أن يكون عطاؤكم مستوفياً للشروط وعليكم مراعاة الملاحظات والشروط التالية :
- ١- مراعاة أن المشروع المتنافس عليه هو واحد من ضمن مشاريع المجموعة.
- ٢- تتألف مجموعة المشاريع الموضحة مسمياتها ومواقعها ونماذجها بالجدول المرفق ضمن مستندات الطرح والمراعى فيها التوزيع الجغرافي المناسب، ويتم طرحها للمتنافسين بكاملها .
- ٣- على مقدم العطاء أن يتقدم بعرضه لكامل مشاريع المجموعة ولن يقبل العرض المقدم لمشروع واحد فقط أو لعدة مشاريع من المجموعة .
- ٤- للمقاول الحق أن يتقدم بعرضه لأكثر من مجموعة في نفس المنافسة بما يتناسب مع درجة تصنيفه ومقدرته المالية.
- ٥- يضع مقدم العطاء أسعاره لكامل مشاريع المجموعة مع مراعاة الملاحظات التالية:
أ - يقوم مقدم العطاء بتعبئة نموذج تقديم العطاءات للمجموعة والمرفق مع أوراق المنافسة لكل مشروع بعد الحسم أو الإضافة (إن وجد) ويمثل مجموع قيم المشاريع القيمة النهائية للعطاء لكامل المجموعة .
ب - تم إعداد مقايضة مستقلة لكل مشروع داخل المجموعة ويجب علي المقاول تقديم عطائه مشتملاً علي جميع المقايضات ضمن المجموعة الواحدة.
- ٦- تتم المفاضلة بين المتنافسين حسب أقل العروض (المطابقة للشروط والمواصفات) المقدمة لإجمالي أسعار المجموعة الواحدة بكاملها .

النموذج : مدرسة نموذج ١٦/٢٤ فصل (ابتدائي ومتوسط) عدد (٤) + الصالة المتعددة الأغراض (ص) + [سكن الحارس (الصغير) عدد (٣)] +

- ٧- يقدم المقاول ضماناً ابتدائياً قيمته (١%) - حسب النظام - من إجمالي القيمة النهائية للعرض لكل مجموعة ويكون ساري المفعول لمدة أربعة شهور ، وبعد الإبلاغ بالترسية يقدم المقاول الذي رسي عليه العطاء ضماناً نهائياً بواقع (٥%) من قيمة كل مشروع على حده .
- ٨- يتم توقيع عقد كل مشروع على حده ويعامل كل مشروع بالمجموعة معاملة مستقلة من حيث تحديد مدة التنفيذ وتسليم الموقع والإشراف وجهاز الإشراف المطلوب والمستخلصات الشهرية والإستلام الإبتدائي بعد إنهاء العمل، وكذلك الإستلام النهائي حسب النظام .
- ٩- على مقدم العطاء مراجعة الشروط والملاحظات الأخرى الموجودة بجداول الكميات والمخططات والمواصفات وشروط العقد ونظام المشتريات الحكومية ، وتعتبر الشروط والملاحظات أعلاه جزء منها .
- ١٠- هذه الشروط والملاحظات جزء من مستندات المشروع ويجب توثيقها وإرفاقها ضمن مستندات المشروع .
- ١١- يحق للوزارة/إدارة التعليم الغاء أى مشروع من مشاريع المجموعه أو أى جزء من المشروع وذلك قبل الترسية وتوقيع العقد.

نهاية الشروط الخاصة للمتقدمين بمنافسة المشاريع المطروحة على شكل مجموعات

وبالله التوفيق ،،،،،

الختم الرسمي للمقاول

توقيع المقاول

النموذج : مدرسة نموذج ١٦/٢٤ فصل (ابتدائي ومتوسط) عدد (٤) + الصالة المتعددة الأغراض (ص) + [سكن الحارس (الصغير) عدد (٣)] +

توصيات تقرير التربة لموقع

لموقع : مجمع النويعة التعليمي للبنات المدينة أو الحي : النويعة المنطقة / المحافظة : الرياض - وادي الدواسر

بخصوص توصيات تقرير التربة للمشروع عاليه نود الإفادة بأن:-

اسم المكتب الاستشاري المعد لتقرير التربة: شركة التربة و الأساسات .

تاريخ التسليم : ١٤٣٤ / ٠٣ / ١٥ هـ

							رقم قطعة الأرض
--	--	--	--	--	--	--	----------------

بناءً علي ما ورد من نتائج الجسات والاختبارات الموضحة بالتقرير وتوصيات المكتب الاستشاري المعد له يتم الآتي :
أولاً: توصيات التأسيس :-

تنفذ الأساسات علي العمق المبين بالجدول الآتي لمنشآت المشروع المختلفة، مع ملاحظة أن هذا العمق هو أقل عمق مسموح به ويمكن زيادته بما يتطلبه فقط لتغطية الأساسات (القواعد والميد) حسب المخططات إلا إذا ذكر خلاف ذلك، هذا مع العلم أن الجهد المبين بالجدول نظير كل منشأ هو الجهد المسموح به لتحمل التربة عند منسوب التأسيس ويتم الالتزام بالمخططات التصميمية والجدول المبينة عليها للجهود المختلفة حسب الجهد.

النموذج : مدرسة نموذج ١٦/٢٤ فصل (ابتدائي ومتوسط) عدد(٤) + الصالة المتعددة الاغراض (ص) + [سكن الحارس (الصغير) عدد (٣)] +

نوع الأساسات	الجهد المسموح به كجم/سم ^٢	عمق التأسيس	إسم المنشأ
قواعد منفصلة	١,٥٠	٢,٠٠ متر من أوطى نقطة من سطح الأرض الحالية بموقع كل مبني علي حده أو من منسوب الصوب الصفر المعماري بالموقع العام أيهما أعمق	المبنى الرئيس والملحقات
قواعد منفصلة	١,٥٠	١,٢٥ متر من سطح الأرض الطبيعية ، أو من منسوب الشارع المجاور أو من منسوب الصفر المعماري بالموقع العام أيهم أعمق .	الأسوار

- يتم ازالة طبقة الردميات العشوائية والتي يتراوح سمكها من ٠,٣ م الى ١,٥ م من كامل ارض الموقع .
- بالنسبة للمبنى الرئيس والملحقات يتم تربيط القواعد بشدادات في إتجاهين عند مستوي القواعد المسلحة علي أن يتم تنفيذ الشدادات بقطاع (٣٠ x ٨٠) سم وتسليح (٥ Ø ١٨ / م) علوي و سفلي و كانات (٦ Ø ١٠ / م) .
- يجب الا يقل عمق التأسيس عن ٠,٥٠ متر أسفل منسوب الأساسات القديمة و الخزانات الأرضية و غرف التفتيش
- (وذلك في حالة وقوعها أسفل قواعد المبنى عاليه) أو الأعماق الواردة سابقا أيهما أعمق .

النموذج : مدرسة نموذج ١٦/٢٤ فصل (ابتدائي ومتوسط) عدد(٤) + الصالة المتعددة الاغراض (ص) +[سكن الحارس (الصغير) عدد (٣)] +

ثانياً : توصيات عامة:-

- في حالة ظهور تربه ضعيفة مخالفة لما جاء بالتقرير تؤثر علي الأساسات يتم الرجوع للوزارة قبل التنفيذ
 - وذلك لتقرير ما يلزم بشأنها.
 - عند الوصول بالحفر إلى منسوب التأسيس المطلوب يتم دمك قاع الحفر جيداً، مع الترتيب بالماء.
 - يتم دهان جميع الأوجه الملامسة للتربة من الأساسات بالبيتومين طبقاً للمواصفات .
 - طبقاً لما جاء في التقرير فإن أرض الموقع تتكون من طبقة من الردميات العشوائية كطبقة تحت سطحية مكونة من رمل السيء مختلط بالحصى وخرسانة وبلاستيك يتراوح سمكها بين ٠,٣ م الى ١,٥ م تليها طبقة ترابية من الرمل السلتي وهي طبقة بنية اللون ، مفككة الي كثيفة جداً ، جافة ممتدة حتى نهاية حفر الآبار الاختبارية التي أجريت في الموقع .
 - نسبة الماء إلي الأسمنت في الخلطة لا تزيد عن ٥٠ % .
 - سمك الغطاء الخرساني لحديد تسليح الأساسات (القواعد ورقاب الأعمدة) لا يقل عن ٥,٠٠ سم .
 - طبقاً لتوصيات التقرير يتم استعمال أسمنت مقاوم للأملاح (TYPE V) في أعمال الخرسانات المستعملة تحت الأرض و بمحتوي أسمنتي لا يقل عن ٣٥٠ كجم /م^٣ وبشرط ان يتم تحقيق اجهاد الكسر للخرسانة الموضحة بمخططات المشروع .
 - يسمح بالصرف الصحي للموقع علي أن يكون أبعد ما يمكن عن الأساسات بالمشروع علماً بوجود شبكة صرف صحي حول المدرسة .
 - ناتج الحفر غير صالح لأعمال الردم
 - يلتزم المقاول بجميع التوصيات الأخرى الواردة بتقرير التربة .
 - للإحاطة والتمشي بموجبه طبقاً للنظام والشروط والمواصفات .
- يعتمد**

مدير إدارة التربة

المهندس / أحمد بن محمد الكحيلي



وزارة التربية والتعليم
Ministry of Education

المشروع : مجمع النويعة التعليمي للبنات
المنطقة / المحافظة : الرياض - وادي الدواسر
المدينة - الحي : النويعة

المملكة العربية السعودية
وزارة التربية والتعليم
وكالة الوزارة للمباني
الإدارة العامة للدراسات والتصاميم

**النموذج : مدرسة نموذج ١٦/٢٤ فصل (ابتدائي ومتوسط) عدد (٤) + الصالة المتعددة الأغراض (ص) + [سكن الحارس
(الصغير) عدد (٣)] +**

أعمال تحضير الموقع

الجزء الأول : المنشآت وأنظمة المراقبة المؤقتة :

- عام :

يحتوي هذا القسم على شروط ومواصفات خاصة بالمنشآت وأنظمة المراقبة المؤقتة المطلوب من المقاول تأمينها قبل البدء في تنفيذ المشروع وان يستمر في المحافظة عليها وصيانتها بشكل دوري أثناء وخلال مراحل تنفيذ المشروع.

- محتويات القسم :

١. طرق الدخول ومواقف السيارات المؤقتة.

أ- طرق الدخول للموقع.

- على المقاول إنشاء وصيانة الطرق المؤقتة المؤدية إلى طرق المرور العامة لخدمة منطقة التشييد.

- يتم تمديد أو ترحيل الطرق المؤقتة طبقاً لمتطلبات تقدم سير العمل أو بناءً على طلب المهندس. كما يجب عمل المنعطفات الضرورية للدوران حتى لا تتعطل حركة المرور.

- يتم عمل اللازم للوصول لحفريات الحريق بطرق خالية من العوائق.

- يتم توفير وسائل لإزالة الطين من إطارات السيارات قبل دخولها الشوارع الرئيسية.

- لا يسمح للمقاول باستخدام الطرق الموجودة أساساً في الموقع لأعمال التشييد إلا بموافقة المهندس.

ب- مواقف السيارات

- تأمين مناطق مؤقتة لوقوف السيارات لاستيعاب حاجة العاملين في المشروع.

- أرضية المواقف من الحصى أو مرصوفة.

- تأمين موقف إضافي خارج الموقع إذا كان الموقف بالموقع غير كافٍ.

- تأمين مظلة فوق مكان وقوف سيارة المهندس المشرف من طرف الوزارة ما لم يرد خلاف ذلك.





وزارة التربية والتعليم
Ministry of Education

المشروع : مجمع النويعة التعليمي للبنات
المنطقة / المحافظة : الرياض - وادي الدواسر
المدينة - الحي : النويعة

المملكة العربية السعودية
وزارة التربية والتعليم
وكالة الوزارة للمباني
الإدارة العامة للدراسات والتصاميم

**النموذج : مدرسة نموذج ١٦/٢٤ فصل (ابتدائي ومتوسط) عدد (٤) + الصالة المتعددة الأغراض (ص) + [سكن الحارس
(الصغير) عدد (٣)] +**

٢. المرافق المؤقتة.

١,٢. عام

على المقاول أن يقوم بتوفير ما يلزم للقيام بأعماله وذلك بعد أخذ موافقة المهندس ما لم يرد غير ذلك ويتحمل المقاول النفقات المتعلقة بتركيب وتوصيل وصيانة جميع المرافق المؤقتة وتكاليف استهلاك المياه والكهرباء طوال فترة تنفيذ المشروع.

٢,٢. المرافق المؤقتة للكهرباء

١,٢,٢. الكهرباء والإنارة

٢,٢,٢. على المقاول القيام بعمل جميع التركيبات اللازمة للخدمات الكهربائية المؤقتة ودفع جميع نفقات الكهرباء المستهلكة منه ومن مقاولي الباطن.

٣,٢,٢. في حالة عدم إمكان توصيل الموقع بشبكة كهرباء محلية أو كانت القدرة الكهربائية المتاحة غير كافية، فعلى المقاول عمل تغذية كهربائية مؤقتة يقوم باستخدامها وصيانتها إلى حين دخول التيار الكهربائي الدائم.

٤,٢,٢. يجب على المقاول تركيب وصيانة نظام إنارة مؤقتة حسب المطلوب لتحقيق الحد الأدنى للأمان والسلامة. يجب أن يوفر هذا النظام إضاءة كافية لجميع مناطق العمل وتوفير إنارة كاملة للحراس وموظفي الطوارئ، ويعتمد هذا النظام من المهندس.

٥,٢,٢. تكون المعدات والتوصيلات الكهربائية المؤقتة للقوى والإنارة مطابقة للكود والمواصفات القياسية. تتم المحافظة على التوصيلات الكهربائية المؤقتة بطريقة آمنة وتستخدم بحيث لا تشكل خطراً على الأشخاص والممتلكات.

٦,٢,٢. عندما تكون أنظمة الكهرباء الدائمة والإنارة في حالة تشغيل سليمة، فإنه من الممكن أن يقوم المقاول باستخدامها كقوى وإنارة مؤقتة لأغراض البناء شرط حصوله على موافقة خطية من المهندس وأن يتحمل المسؤولية الكاملة عن أنظمة القوى والإنارة وأن يدفع تكاليف تشغيل هذه الأنظمة.





وزارة التربية والتعليم
Ministry of Education

المشروع : مجمع النويمة التعليمي للبنات
المنطقة / المحافظة : الرياض - وادي الدواسر
المدينة - الحي : النويمة

المملكة العربية السعودية
وزارة التربية والتعليم
وكالة الوزارة للمباني
الإدارة العامة للدراسات والتصاميم

**النموذج : مدرسة نموذج ١٦/٢٤ فصل (ابتدائي ومتوسط) عدد (٤) + الصالة المتعددة الأغراض (ص) + [سكن الحارس
(الصغير) عدد (٣)] +**

- ٣,٢. أجهزة الهاتف وكاميرات المراقبة
- ١,٣,٢. يقوم المقاول فور استلامه الموقع باتخاذ الخطوات الضرورية للحصول على خطوط الهاتف للموقع. يتحمل المقاول تكاليف الانفاق الخدمة الهاتفية الدورية.
- ٢,٣,٢. يقوم المقاول بتركيب كاميرات مراقبة خارجية حول الموقع وبالتنسيق مع جهاز الاشراف يقوم المقاول بتحديد مواقعها ووض تحكم مركزي يمكن ان يتم تشغيلها عن بعد بواسطة مخدم محلي يسمح لجهاز الاشراف بمراقبة الموقع والاطلاع على سير الاء على المقاول عمل البروتوكولات اللازمة للتوصيل والربط لتسهيل تشغيل كاميرات المراقبة.
- ٤,٢. التأمين المؤقت للمياه
- ١,٤,٢. على المقاول تركيب خطوط أنابيب المياه والتوصيلات المؤقتة من خط الخدمة الدائم أو تأمين خزانات للمياه إذ لم يتوفر خط خدمة دائم بالمشر
- ٢,٤,٢. إذا ما تم تركيب الشبكة الدائمة لتغذية وتوزيع المياه، فإنه يمكن استخدامها كمصدر لأغراض البناء بشرط أن يحصل المق موافقة خطية من المهندس وأن يتحمل المسؤولية الكاملة عن كامل نظام توزيع المياه وأن يدفع جميع نفقات تشغيل هذا النظام و
- ٥,٢. المرافق الصحية المؤقتة
- ١,٥,٢. التخلص من النفايات
- ٢,٥,٢. يقوم المقاول باتخاذ التدابير المؤقتة المطلوبة للتخلص من أية مواد كيميائية أو وقود أو شحوم أو مواد بيتومينية أو نفايات أو نفايات تربة وما شابه ذلك، دون أن يسبب تلوثاً للموقع أو البيئة. يكون التخلص من هذه النفايات في المناطق المحددة من السلطات المحلية (البلدية) بالمنطقة ويقترحها المقاول بعد موافقة المهندس، فإذا ما أُلقيت أي مواد ونفايات ومياه وسخة وزبالة وزيوت وشحوم ومواد كيميائية وما شابه ذلك في مناطق غير مصرح بها، فعلى المقاول إزالة تلك النفايات وإعادة المنطقة إلى نفس حالة المنطقة المجاورة النظيفة وإذا استلزم الأمر تحفر الأرض الملوثة ويتم التخلص من الملوثات طبقاً لتوجيهات المهندس وتستبدل بمادة ردم مناسبة وتدمك وتنتهى بطبقة تربة سطحية.
- ٣,٥,٢. يتم كل ذلك على نفقة المقاول.





وزارة التربية والتعليم
Ministry of Education

المشروع : مجمع النويمة التعليمي للبنات
المنطقة / المحافظة : الرياض - وادي الدواسر
المدينة - الحي : النويمة

المملكة العربية السعودية
وزارة التربية والتعليم
وكالة الوزارة للمباني
الإدارة العامة للدراسات والتصاميم

**النموذج : مدرسة نموذج ١٦/٢٤ فصل (ابتدائي ومتوسط) عدد (٤) + الصالة المتعددة الأغراض (ص) + [سكن الحارس
(الصغير) عدد (٣)] +**

٦,٢. الوقاية المؤقتة من الحريق

١,٦,٢. يؤمن المقاول الوسائل الكافية للوقاية من الحريق وذلك على شكل براميل ماء مع سطول وخزانات مياه مكشوفة وطفائيات حريق، أو أي وسائل إطفاء أخرى فعالة وتتم صيانتها بحيث تكون جاهزة للاستخدام الفوري وتكون موزعة حول المشروع وفي المنشآت المؤقتة القابلة للاشتعال أو بالقرب منها أثناء تنفيذ الأعمال.

٢,٦,٢. يخزن البنزين والسوائل الأخرى القابلة للاشتعال في أوعية آمنة يتم التوزيع منها وتكون هذه الأوعية معتمد من قبل المهندس. ٣,٦,٢. يجب أن تعتمد عمليات القطع واللحام بالأوكسجين التي يقوم بها المقاول من المهندس قبل البدء فيها مع توفير طفايات كيميائية في المكان الذي تجري فيه تلك الأعمال.

٤,٦,٢. يجب على المقاول اتباع تعليمات وأنظمة الدفاع المدني فيما يخص أعمال الوقاية من الحريق في المواقع.

٣. الأعمال المساعدة المؤقتة لأعمال الإنشائية

١,٢. المنصات والسقالات .

١,١,٣. على المقاول تأمين وإقامة وصيانة جميع المنصات والسقالات لاستخدامها خلال مدة الإنشاء، ويجب أن تكون هذه المنصات والسقالات ذات تصميم معتمد وأن تتم إقامتها وإزالتها بمعرفة عمال من ذوي الخبرة بهذه الأعمال وأن تتوفر لها جميع وسائل الوقاية من الحوادث المطلوبة في أي من الأنظمة والكود والمواصفات القياسية وما شابه ذلك.

٢,١,٣. تتم إقامة المنصات والسقالات في وقت كافٍ وبالتتابع الصحيح حتى لا تتعطل الأعمال، ويجب أن تقام التجهيزات المذكورة وتصلح طبقاً للمتطلبات المطبقة في أي من الأنظمة والكود والمواصفات القياسية وما شابه ذلك.

٤. المنشآت المؤقتة.

١,٤. المباني والحواجز والأسوار المؤقتة.

١,١,٤. المكاتب والمظلات بالموقع





وزارة التربية والتعليم
Ministry of Education

المشروع : مجمع النويمة التعليمي للبنات
المنطقة / المحافظة : الرياض - وادي الدواسر
المدينة - الحي : النويمة

المملكة العربية السعودية
وزارة التربية والتعليم
وكالة الوزارة للمباني
الإدارة العامة للدراسات والتصاميم

**النموذج : مدرسة نموذج ١٦/٢٤ فصل (ابتدائي ومتوسط) عدد (٤) + الصالة المتعددة الأغراض (ص) + [سكن الحارس
(الصغير) عدد (٣)] +**

٢,١,٤. يخضع تحديد أماكن مكاتب الموقع وإنشائها وتشغيلها وصيانتها وإزالتها إلى موافقة المهندس وكذلك مخيمات المقاول وتجهيزات التخزين وأية مبانٍ أو منشآت أخرى مؤقتة والمجهزة لأفراد أو لأطراف داخل حدود الموقع عاملين أو مشتركين في المشروع كمقاولين الباطن.

٣,١,٤. على المقاول أن يقدم للمهندس قبل البدء في أية تركيبات مؤقتة - تفاصيل توضح المكان المقترح لمكاتب الموقع والمستودعات وأي مباني أخرى ذات طبيعة مؤقتة.

٢,٤. تجهيزات مكتب المهندس

- أ. على المقاول توفير مكتب منفصل للمهندس وملحق به دورة مياه تزود بالماء البارد والساخن، ويجهز ويؤثث المكتب كما هو مبين أدناه:
- ب. المكتب: محكم ضد الظروف الجوية، تتوفر به الإضاءة والمخارج الكهربائية وأجهزة تدفئة وتكييف وتهوية وجهاز حاسب آلي وطابعة ملونة وهاتف وفاكس وأن يتم فرشته وتجهيزه بأثاث متين ملائم ويتحمل طوال فترة تنفيذ المشروع.
- ج. توفير مكان اجتماعات بالمشروع، مجهز بطاولة إجتماعات وكراسي تكفي لاستيعاب عشرة أفراد ما لم يرد غير ذلك.
- د. يجب أن تبعد المكاتب والمظلات مسافة لا تقل عن عشرة أمتار من المنشآت القائمة والحديثة ما لم يرد غير ذلك.
- هـ. تكون المكاتب المؤقتة جاهزة للاستخدام خلال مدة لا تزيد عن شهر واحد من تاريخ تسليم للمقاول.

٣,٤. تجهيزات المقاول:

١,٣,٤. السكن المؤقت

تكون جميع الغرف المخصصة للسكن معزولة عزلاً مناسباً وذات نوافذ محكمة ضد الغبار و حواجز واقية من الشمس والذباب ومزودة بالإضاءة الكهربائية وتكييف الهواء والتدفئة /أو التهوية كما تكون المرافق المساندة شاملة المياه الباردة والساخنة الضرورية والصرف الصحي والوسائل الكهربائية. تكون الصيانة لهذه الغرف على أعلى مستوى.





وزارة التربية والتعليم
Ministry of Education

المشروع : مجمع النويمة التعليمي للبنات
المنطقة / المحافظة : الرياض - وادي الدواسر
المدينة - الحي : النويمة

المملكة العربية السعودية
وزارة التربية والتعليم
وكالة الوزارة للمباني
الإدارة العامة للدراسات والتصاميم

**النموذج : مدرسة نموذج ١٦/٢٤ فصل (ابتدائي ومتوسط) عدد (٤) + الصالة المتعددة الأغراض (ص) + [سكن الحارس
(الصغير) عدد (٣)] +**

٢,٣,٤. التجهيزات الأخرى

يقوم المقاول بفرش وصيانة مكاتب ومستودعات مناسبة مع تسهيلات إضافية له ولمقاوليه من الباطن، وعليه تضمين ما يلي للاستخدام العام:

(١) الوحدة الكاملة لإعداد الطعام وتقديمه وتخزينه مع تأمين الثلجات وذلك وفقاً لما هو محدد.

(٢) المرافق الصحية

على المقاول تزويد الموقع بدورات المياه والحمامات وتجهيزات الغسيل مع صيانتها وتنظيفها حسب توجيهات المهندس و وحدات دورات المياه منفصلة عن بعضها ولكل منها باب يمكن إغلاقه.

٤,٤. تجهيزات الإسعافات الأولية وغرفة الطوارئ

(١) على المقاول تأمين تجهيزات الإسعافات الأولية المناسبة للاستخدام المشترك من من قبل موظفيه وموظفي مقاوليه من الباطن وموظفيه وأن تكون متاحة بدون تكاليف إضافية.

(٢) حيث تنص قوانين التنفيذ على تأمين الاسعاف الاولي في الموقع ريثما يتم وصول سيارات الطوارئ ، لذا من الواجب تجهيز العناية الطبية الاولى بمعدات الاسعاف الاولي التي من الممكن تأمين سلامة العمال في حالة الكسور والحروق والاعماءات أو الحالات التي تقتضي معالجة الخلل الفيزيائي في الجسم كارتفاع السكر او الربو او الضغط.

٥,٤. غرفة العينات

على المقاول تأمين وصيانة مخزن للعينات ذات أرفف مناسبة لتخزين مجموعة كاملة من العينات المعتمدة بالمشروع ويقوم المقاول بالتخلص من العينات وإزالتها بعد اعتماد محضر الاستلام الابتدائي.

٦,٤. الحواجز والأسيجة

٤,٦,١ على المقاول تأمين موقع العمل بإنشاء سور حماية مؤقت من المعدن أو من الخشب بشكل يؤمن الحماية الكافية بارتفاع لا يقل عن ٢٥٠سم على محيط موقع المشروع حسب المواصفات الفنية وموافقة استشاري المشروع.





وزارة التربية والتعليم
Ministry of Education

المشروع : مجمع النويمة التعليمي للبنات
المنطقة / المحافظة : الرياض - وادي الدواسر
المدينة - الحي : النويمة

المملكة العربية السعودية
وزارة التربية والتعليم
وكالة الوزارة للمباني
الإدارة العامة للدراسات والتصاميم

**النموذج : مدرسة نموذج ١٦/٢٤ فصل (ابتدائي ومتوسط) عدد (٤) + الصالة المتعددة الأغراض (ص) + [سكن الحارس
(الصغير) عدد (٣)] +**

- ٤,٦,٢ يشرع المقاول بأخذ التراخيص اللازمة للبدء بأعمال الموقع الخاصة بالتحضيرات الأولية لتجهيز الموقع للبدء بأعمال التشييد ويتطلب ذلك موافقة الجهات صاحبة العلاقة على اشغال الارصفة او الشوارع المحيطة بالمشروع حسبما تقتضيه ظروف العمل.
- ٤,٦,٣ يجب تحديد مناطق الدخول والخروج اللازمة ضمن السور المؤقت وعمل البوابات اللازمة للدخول الى الموقع .
- ٤,٦,٤ يجب ان لا يتسبب الدخول الى الموقع او الخروج منه أي إرباك لحركة المرور الخارجية وعلى المقاول تأمين الموقع بالشكل الكافي لتفادي أي عرقلة قد تسببها حركة الآليات والمعدات الخاصة بالإنشاء.
- ٤,٦,٥ يتحمل المقاول الاضرار الناجمة عن تبعات انشاء الاسوار بما تنص عليه القوانين المحلية السائدة في المملكة.
٥. أعمال المراقبة المؤقتة.
- ١,٥ . نظافة المنشآت
- ١,١,٥ يجب المحافظة على جميع مناطق العمل خالية من النفايات والأنقاض والمخلفات كما يجب أن يحافظ على الموقع نظيفا و
- ٢,١,٥ يتم إزالة الأنقاض والفضلات من مسالك المواسير وحاويات التجميع والعليات والسراريب الضيقة (المستخدمة للزحف) ه الأرض المخصصة للمشروع وذلك قبل تسوير الموقع.
- ٣,١,٥ يتم تنظيف المناطق الداخلية بالكنس والشفط قبل بدء إنهاء الأسطح مع استمرار عملية التنظيف للتخلص من الغبار.
- ٤,١,٥ يتم جمع وإزالة الفضلات والأنقاض والنفايات بصورة دورية ونقلها إلى خارج الموقع.
- ٥,١,٥ لا يسمح باستخدام المزالق المفتوحة أما المزالق المغلقة فيجب أن تنتهي بحاويات ملائمة مجهزة بأغطية.



**النموذج : مدرسة نموذج ١٦/٢٤ فصل (ابتدائي ومتوسط) عدد (٤) + الصالة المتعددة الأغراض (ص) + [سكن الحارس
(الصغير) عدد (٣)] +**

٦. التحكم بتلوث البيئة

١,٦. عام

يكون المقاول مسؤولاً ومسئولية تامة عن التحكم بالتلوث البيئي أثناء مدة المشروع كما ورد في هذا القسم.

٢,٦. المزروعات والأشجار

ملاحظة: يتم تحديدها عند الطلب.

٣,٦. السيطرة على الغبار

يجب أن يبقى الموقع والمنشآت وما شابهها رطبة بالرش بالماء أثناء عمليات البناء لمنع الغبار مع تأمين وتركيب شبك مؤقت لـ
الغبار وحماية السكان وإزالتها بعد اكتمال المشروع.

٤,٦. التحكم بالحث والترسب

ملاحظة: يتم توصيفه عند الطلب.

٥,٦. التحكم بالضوضاء

على المقاول القيام بأعماله بالحد الأدنى من الضوضاء والإزعاجات الأخرى في الأماكن المشمولة في العقد وعدم الإضرار بالسكان في الأماكن المجاورة.

٦,٦. مقاومة الحشرات

التأكد أن جميع الخطوات الضرورية اتخذت للقضاء على الحشرات الضارة في الموقع ولحماية جميع الأخشاب والمواد اللبيفية والمواد المشابهة من النمل الأبيض.

٧,٦. التحكم بالتلوث

ملاحظة: يتم توصيفه عند الطلب.

٨,٦. الوقاية من القوارض:

١,٨,٦ يجب اتخاذ التدابير المناسبة لمنع دخول الحيوانات القارضة للموقع.

**النموذج : مدرسة نموذج ١٦/٢٤ فصل (ابتدائي ومتوسط) عدد (٤) + الصالة المتعددة الأغراض (ص) + [سكن الحارس
(الصغير) عدد (٣)] +**

- ٦,٨,٢ يجب القيام بتفتيش دوري للكشف عن وجود أي قوارض، وفي حالة ثبوت دلائل عن وجود قوارض، فإنه يجب استخدام المعدات الميكانيكية الضرورية أو المواد السامة المعتمدة... الخ للقضاء عليها بأسرع وقت ممكن، مع ملاحظة أن يتم استخدام المواد السامة بالإتباع الدقيق لتعليم الشركة الصانعة لمنع تلوث البيئة وللمحافظة على سلامة العاملين بالمشروع وسكان الأحياء المجاورة له.
٧. **أنظمة المرور: ملاحظة:** يتم توصيفها عند الطلب.
٨. الأمن والسلامة
- ٨,١ حماية العمل والممتلكات العامة المحيطة بالمشروع
- ٨,١,١ الكشف على الأماكن المجاورة للمشروع
- على المقاول قبل أن يشرع في العمل، أن يرتب مع المهندس للقيام بفحص المباني المجاورة وذلك في حضور مالكيها. ويمكن أخذ ملاحظات والتقاط صور للوضع الحالي لأي من المباني والمنشآت وأعمال الرصف وحواف الطرق والقنوات والأسوار وما شابهها والتي من المحتمل أن تؤثر أو تتأثر بأعمال المباني التي يشملها العقد ولا يتحمل المالك أية مسؤولية من أي نوع كانت عما يحدث من إضرار بالممتلكات في داخل أو خارج حدود موقع المشروع.
- ٨,١,٢ يجب على المقاول اتخاذ كافة التدابير لحماية المباني والمنشآت وأعمال الرصف والقنوات وحواف الطرق والأسوار وما شابهها سواء كانت داخل الموقع أو بالممتلكات المجاورة، ويكون وحده المسئول عن أية أضرار قد تحدث للممتلكات نتيجة لعدم الأخذ بالاحتياطات المناسبة لمنع حدوث تلك الأضرار.
- ٨,٢ مداخل الموقع
- ٨,٢,١ يكون المقاول مسؤولاً عن عمل الترتيبات الضرورية للحصول على تصاريح من الجهات القانونية لتأمين مداخل الموقع لعمال البناء ولدخول المواد والمعدات اللازمة للعمل.

**النموذج : مدرسة نموذج ١٦/٢٤ فصل (ابتدائي ومتوسط) عدد (٤) + الصالة المتعددة الأغراض (ص) + [سكن الحارس
(الصغير) عدد (٣)] +**

- ٢,٢,٨ ليس على المالك مسؤولية الحصول على إذن بالسماح بإنشاء مداخل للموقع ولا يتحمل أية رسوم تطلبها الجهات الرسمية لإعطاء هذا الإذن
- ٣,٢,٨ يراعى أن تبقى مداخل الطرق وأرصفه المشاة والممتلكات العامة نظيفة أثناء تنفيذ المشروع.
- ٣,٨ حماية الأعمال القائمة و/أو المشغولة جزئياً
- عند تعديل مبنى قائم أو توسعته أو عندما يتطلب الأمر شغله جزئياً ، فإن على المقاول اتخاذ الاحتياطات لكافة التدابير اللازمة لحماية الأعمال القائمة و/أو المشغولة جزئياً لضمان عدم الإضرار بها وعليه إزالة تلك التدابير عند إتمام الأعمال، على المقاول أيضاً توفير الحماية اللازمة للمشاة والمركبات والممرات والطرق ، بالإضافة إلى الوقاية اللازمة المؤقتة ضد المياه وغيرها وأي حماية أخرى ضرورية.
- ٤,٨ الأغطية المؤقتة :
- يقوم المقاول بحماية السطوح التي تم تشطيبها بما فيها حلق الأبواب والنوافذ والفتحات المستخدمة كممرات أو التي يتم من خلالها تناول المواد، من أية أضرار قد تنتج أثناء العمل. توضع مواد وقاية مناسبة تحت جميع المواد المخزنة فوق السطوح المنهارة. يجب أن تكون عربات اليد المستخدمة فوق تلك السطوح ذات عجلات من المطاط ملائمة لمثل هذه الأعمال.
- ٥,٨ دقة الأعمال المنفذة سابقاً:
- عندما يلزم الأمر تعديل مبنى قائم أو توسعته، أو عندما يراد استئناف أعمال عقد سابق وإتمامه، فعلى المقاول وفي خلال أسبوعين من استلام الموقع - أن يتحقق من المناسيب والقطاعات الجانبية.. الخ ، وأن يقتنع بدقة مطابقة العمل المنفذ الوارد في العقد السابق وأنه لا توجد عيوب واضحة فيه. وإذا وجدت أية عيوب فإن على المقاول، وفوراً، إخطار المهندس كتابة وأن يوفر للمقاول السابق كل التسهيلات لإصلاح العمل المعيب. وإذا لم يستلم المهندس مثل هذا الإخطار، فيعتبر المقاول الذي ينفذ العقد راضياً عن دقة تنفيذ هذه الأعمال وعن عدم وجود أية عيوب واضحة فيها، وفي هذه الحالة فإن المقاول يكون وحده مسؤولاً عن أية تكاليف تنشأ عن إصلاح تلك العيوب مستقبلاً.



وزارة التربية والتعليم
Ministry of Education

المشروع : مجمع النويمة التعليمي للبنات
المنطقة / المحافظة : الرياض - وادي الدواسر
المدينة - الحي : النويمة

المملكة العربية السعودية
وزارة التربية والتعليم
وكالة الوزارة للمباني
الإدارة العامة للدراسات والتصاميم

**النموذج : مدرسة نموذج ١٦/٢٤ فصل (ابتدائي ومتوسط) عدد (٤) + الصالة المتعددة الأغراض (ص) + [سكن الحارس
(الصغير) عدد (٣)] +**

- ٦,٨. العمل على حدود الموقع:
- عندما يكون هناك مبانٍ واقعة على حدود الموقع، فإن على المقاول أن يتخذ ترتيباته الخاصة - إذا لزم الأمر - مع مالكي الممتلكات المجاور لغرض الإسراع بالعمل حيث أنه لن تؤخذ أية طلبات من المقاول لأية تكاليف إضافية بعين الاعتبار.
- ٧,٨. المرافق غير المعروفة:
- على المقاول إخطار المهندس في الحال إذا اعترض عمله أية مرافق لم تكن معروفة مسبقاً مثل كابلات أو مواسير أو ثقوب محفورة ...
- يسبب في توقف جميع الأعمال بالقرب منها. على المقاول ألا يواصل العمل إلا بعد حصوله على إذن بذلك من المهندس.
٩. تدابير السلامة المؤقتة:
- ١,٩ يجب على المقاول توفير جميع تدابير السلامة المؤقتة الضرورية لحماية الأشخاص والمنشآت والأسيجة سواءً بالموقع أو بالممتلكات المجاورة طوال مدة العقد، ويكون وحده مسؤولاً عن أية أضرار قد تحدث للأرواح أو الممتلكات نتيجة لعدم الأخذ بالاحتياطات المناسبة تجاه تلك الأضرار.
١٠. إزالة التجهيزات وأعمال المراقبة المؤقتة
- أ. يتم إزالة الطرق والمرافق والمنشآت والمعدات، والأجهزة والمواد واللوحات قبل فحص الاستلام الابتدائي.
- ب. يتم إزالة جميع التراكيب الواقعة تحت الأرض بعمق لا يقل عن ٦٠٠ مم ما لم يرد غير ذلك.
- ج. يجب تنظيف وإصلاح الأضرار التي نجمت عن أعمال التركيب أو الأعمال المؤقتة.
- د. يتم إعادة جميع التجهيزات الموجودة والدائمة المستخدمة أثناء التشييد إلى حالتها الأصلية.
- هـ. يتم إعادة التجهيزات الدائمة التي استخدمت أثناء أعمال الإنشاء إلى حالتها المحددة.
١١. الزبي الموحد للعمال
- ١,١١ يتوجب على المقاول تأمين زبي موحد للعمال مع تجهيز الزبي باسم الشركة وشعارها، كما يجب أن يحتوي الزبي على ألوان مختلفة للعمال الرئيسيين والمراقبين الفنيين، كما يجب توفير الاحذية المناسبة للأعمال حسب نوعية أو خطورة العمل.





وزارة التربية والتعليم
Ministry of Education

المشروع : مجمع النويمة التعليمي للبنات
المنطقة / المحافظة : الرياض - وادي الدواسر
المدينة - الحي : النويمة

المملكة العربية السعودية
وزارة التربية والتعليم
وكالة الوزارة للمباني
الإدارة العامة للدراسات والتصاميم

**النموذج : مدرسة نموذج ١٦/٢٤ فصل (ابتدائي ومتوسط) عدد (٤) + الصالة المتعددة الأغراض (ص) + [سكن الحارس
(الصغير) عدد (٣)] +**

١٢. الغرامات المالية

١,١٢. تطبق الغرامات المالية حسب شروط العقد ووثائقه فيما يخص عدم التزام المقاول بتأمين المتطلبات اللازمة لسير العمل مثل : عدم ارتداء العمال للزي الموحد أو وضع العلامات اللازمة لسلامة وأمن العمال.

الجزء الثاني: المنتجات

مواصفات لوحات تعريف المشروع واللوحات الاعلامية :

١. مواد اللوحات


المواد والإطار: من المعدن مناسب انشائياً وأسطح اللوحة من الصاج الجيد سمك ٢ ملم ،المدهون حرارياً بلون أزرق الأدوات المعدنية: مجلفنة أو من النحاس الأصفر.
الدهان ومواد التأسيس: من النوع الجيد، وجهين طلاء، وخلفية اللوحة لون أزرق غامق (RAL ٢٧٠-٥٠-٤٠) ، وحسب رأي الجهة المشرفة
الخطوط: تنم الكتابة من مواد دهان جيد وباللون الابيض وبخط واضح وأسطح الكتابه متناسقه الطول والارتفاع كما في النموذج، وحسب رأي الجهة المشر
٢. لوحة التعريف بالمشروع:

أ. لوحة واحدة مطلية من المواد والتصميم والمضمون الموضحة بمخططات المشروع وفي المكان المحدد، ما لم يرد غير ذلك.
ب. مقاس اللوحة لا يقل عن (٤×٣) متر والقوائم بقطاع (١٠×١٠×٢,٠) سم وتصميمها وألوانها وشكلها وخطها حسب
ج. يجب أن تشمل اللوحة على البيانات والمعلومات التالية :

اسم المشروع وموقعه كما هو بالعقد - اسم المقاول المتعاقد معه على التنفيذ - تاريخ ابلاغ المقاول بترسية المشروع - تاريخ
قيمة العقد- تاريخ تسليم الموقع (بداية التنفيذ)- التاريخ المقرر لانتهاء المشروع وتسليمه ابتدائياً- مدة تمديد العقد-اسم الاستشاري

٣. اللوحات الاعلامية للمشروع:


١,٣. تكون هذه اللوحات مدهونة بنفس ألوان وخطوط لافتة التعريف بالمشروع، أو تكون من إنتاج قياسي، وحجم الخط مناسب يمكن رؤيته من مسافة ٣٠ ،
٢,٣. يتم وضع اللوحات عند مكاتب الموقع، ومظلات التخزين ولافتات إرشادية لحركة المرور إلى وداخل الموقع
٣,٣. يتم تعديل مكان اللوحات طبقاً لتطور حركة سير العمل بالمشروع.





المملكة العربية السعودية
وزارة التربية والتعليم
وكالة الوزارة للمباني
الإدارة العامة للدراسات والتصاميم

النموذج : مدرسة نموذج ١٦/٢٤ فصل (ابتدائي ومتوسط) عدد (٤) + الصالة المتعددة الاغراض (ص) + [سكن الحارس (الصغير) عدد (٣)] +



- ١- تثبيت اللوحة في مكان بارز في أحد أركان الموقع ملاصقة للصور المؤقت من أجل على ان تترال بعد الاستلام الابتدائي للمشروع مباشرة
- ٢- قاعدة اللوحة (الأرضية) لون أزرق غامق (RAL 50-40) والقائمين باللون الأبيض وسماكة صاج اللوحة ٢ مم والقائم بقطاع $20 \times 10 \times 10$ مم
- ٣- تكون الكتابات باللون الأبيض، خط النسخ واسطى الكتابة متناسقة الطول والارتفاع كما في النموذج

النموذج : مدرسة نموذج ١٦/٢٤ فصل (ابتدائي ومتوسط) عدد (٤) + الصالة المتعددة الأغراض (ص) + [سكن الحارس (الصغير) عدد (٣)] +

الجزء الثالث: التنفيذ

تعريف المشروع واللافئات:

١. التركيب:

- ١,١. يتم تأمين لوحة تعريف المشروع خلال ٣٠ يوماً من التاريخ المحدد بمذكرة إخطار المقاول المباشرة بالعمل ما لم يرد غير ذلك.
- ٢,١. يتم تركيب اللوحات في مكانها المحدد.
- ٣,١. يتم تركيب الدعامات والإطار فوق أساس قوى آمن ، مع تحزيمها بشدة ووضعها ضمن إطار لمقاومة أحمال الرياح.
- ٤,١. يتم تركيب اللوحة بحيث يكون سطحها رأسياً وموزوناً، وبوصلات متينة ومثبتة بشدة.
- ٥,١. يتم دهان الأسطح الظاهرة للوحة وكذلك دهان الدعامات والإطار.

٢. الصيانة:

- ١,٢. يجب أن يحافظ على اللوحات ودعاماتها نظيفة وإصلاح أي تشوه أو ضرر يطرأ عليها.

الجزء الرابع المواد والمعدات - متطلبات عامة:

* عام :

يشمل هذا القسم المتطلبات العامة لتوريد وتخزين ومناولة وتركيب المنتجات بالإضافة إلى خيارات المقاول في انتقاء المواد وطلبه للبديل. وتعرف المنتجات على أنها أنظمة ومواد ووحدات مصنعة ومعدات ومكونات وملحقات يتم استخدامها في العمل. محتويات القسم

١. المنتجات والخيارات.

٢. التوريد والتخزين والمناولة.

٣. المنتجات البديلة.



وزارة التربية والتعليم
Ministry of Education

المشروع : مجمع النويمة التعليمي للبنات
المنطقة / المحافظة : الرياض - وادي الدواسر
المدينة - الحي : النويمة

المملكة العربية السعودية
وزارة التربية والتعليم
وكالة الوزارة للمباني
الإدارة العامة للدراسات والتصاميم

**النموذج : مدرسة نموذج ١٦/٢٤ فصل (ابتدائي ومتوسط) عدد (٤) + الصالة المتعددة الأغراض (ص) + [سكن الحارس
(الصغير) عدد (٣)] +**

١. المنتجات والخيارات:

*يمنع توريد وتركيب وحدات المواد المصنعة وما شابهها والمصنوعة من الأسبستوس أو التي يدخل الأسبستوس في تركيبها تحت أي ظرف وذلك طبقاً لقر مجلس الوزراء رقم ٢٦ المؤرخ في ١٤٢٢/٠١/٢٢هـ.

- * يتم توريد منتجات مطابقة لوثائق العقد وتكون سليمة وغير مستعملة وقت التركيب ما لم يرد غير ذلك.
- * يجب ألا تستعمل مواد ومعدات سبق إزالتها من أرض المشروع فيما عدا تلك التي سمح باستخدامها بالتحديد بوثائق العقد.
- * يتم توريد مكونات تكون من منتجات الشركة الصانعة لهذه المكونات المطلوب استبدالها.

٢. التوريد والتخزين والمناولة

١,٢. التغليف والشحن

يتم التقيد بما يلي ما لم يرد غير ذلك بأقسام المواصفات الخاصة:

- ١,٢,١. نقل ومناولة المنتجات بموجب توصيات الشركات الصانعة.
- ١,٢,٢. تأمين معدات وموظفين مؤهلين لتناول المنتجات بطرق تمنع تلوثها أو تشويهها أو تلفها.
- ٢,٢. التخزين والحماية

٢,٢,١. يتم التقيد بما يلي ما لم يرد غير ذلك بأقسام المواصفات الخاصة:

٢,٢,٢. يتم تخزين المنتجات وحمايتها طبقاً لتعليمات الشركات الصانعة.

٣,٢,٢. يتم تخزين المنتجات مغلفة ومختومة بشكل واضح.

٤,٢,٢. يتم تخزين المنتجات الحساسة في أماكن ملائمة لها وتكون محكمة الغلق وذات جو يمكن التحكم به.

٥,٢,٢. في حالة التخزين المكشوف للمنتجات المصنعة، فيتم وضعها فوق دعائم مائلة على سطح الأرض.

٦,٢,٢. يمكن تأمين أماكن لتخزين المنتجات وحمايتها بعيداً عن الموقع عندما لا تسمح ظروف الموقع بتخزينها وحمايتها فيه.

٧,٢,٢. يمكن تغطية المنتجات المعرضة للتلف بأغطية غير مسامية كما يتم تأمين تهوية لهذه المنتجات لمنع التكثف عليها وتفسخها.

٨,٢,٢. يتم تخزين المواد السائبة الحبيبية فوق أرض صلبة مسطحة بها صرف جيد للماء.

٩,٢,٢. يمنع اختلاط المنتجات بالمواد الغريبة مخالفة لتعليمات الشركات الصانعة للمنتجات.





وزارة التربية والتعليم
Ministry of Education

المشروع : مجمع النويعة التعليمي للبنات
المنطقة / المحافظة : الرياض - وادي الدواسر
المدينة - الحي : النويعة

المملكة العربية السعودية
وزارة التربية والتعليم
وكالة الوزارة للمباني
الإدارة العامة للدراسات والتصاميم

النموذج : مدرسة نموذج ١٦/٢٤ فصل (ابتدائي ومتوسط) عدد (٤) + الصالة المتعددة الأغراض (ص) + [سكن الحارس (الصغير) عدد (٣)] +

- ١٠,٢,٢. يتم تأمين معدات وموظفين لتخزين المنتجات بطرق تمنع تلوثها أو تشويهها أو تلفها.
- ١١,٢,٢. يتم تخزين المنتجات بطريقة تسمح بالدخول للفحص. يتم الفحص دورياً للتأكد من أن المنتجات لم تتلف وأنها محفوظة في حالة جيدة ومقبولة
- ٣,٢. قبول المواد بالموقع
- ملاحظة: تطبق فقط على المنتجات الموردة من قبل المالك (إن وُجدت) والتي يجب هنا تحديد شروط قبولها بالموقع.
٣. المنتجات البديلة (المرادفة)
٣. المنتجات البديلة.
- ١,١,٣. يجب أن يأخذ المهندس قراراً في الطلبات المقدمة للمنتجات البديلة خلال ٣٠ يوماً من تاريخ السماح ببدء العمل ما لم يحدد :-
- ٢,١,٣. سوف لا تؤخذ المنتجات المرادفة بعين الاعتبار ما لم يحدد غير ذلك، أو إذا أصبح المنتج، وبدون خطأ من المقاول، غير هـ
- ٣,١,٣. يتم توثيق كل طلب بالبيانات الكاملة عن المنتج المقترح إبداله بحيث تجسد هذه البيانات المطابقة مع مستندات العقد.
- ٤,١,٣. يكون الطلب عبارة عن دليل أن المقاول:
- أ. قد قام بالتحري عن المنتج المقترح وأقر بأنه يحقق أو يفوق مستوى الجودة للمنتج المحدد.
- ب. سيقدم ضماناً للمنتج المرادف كالضمان الذي كان قد أعطي للمنتج الموصوف
- ج. سيقوم بتنسيق أعمال التركيب وعمل التعديلات للأعمال الأخرى التي يمكن أن يتطلبها إتمام العمل.
- د. سوف لا يتقدم بطلب نفقات أو فترات زمنية إضافية التي يمكن أن تظهر.
- هـ. سيعوض نفقات قيام المهندس بمراجعة أو إعادة تصميم الخدمات المرتبطة بالمنتج البديل التي تتطلب أخذ موافقة الجهات المختص
- و. لا تؤخذ المرادفات في الاعتبار عندما تكون محددة أو مذكورة ضمناً بالرسومات التفصيلية والتنفيذية أو تضمنتها البيانات المقدمة عن ا بدون طلب خطي منفصل أو عندما يتطلب القبول تعديل في العقد.
- ٢,٣. إجراءات تقديمات المرادفات
- ١,٢,٣. يتم تقديم ثلاث نسخ من طلب تقديم مرادف لأخذها في الاعتبار. يحدد كل طلب لمنتج واحد مرادف مقترح.
- ٢,٢,٣. يتم تقديم رسومات تفصيلية وتنفيذية ومعلومات عن المنتج وشهادات اختبارات موثقة تشهد بصحة كفاءة وملائمة المنتج البديل المقترح ومن مسئو
- ٣,٢,٣. على المهندس أن يبلغ المقاول كتابة بقبول أو رفض اقتراحه



النموذج : مدرسة نموذج ١٦/٢٤ فصل (ابتدائي ومتوسط) عدد (٤) + الصالة المتعددة الأغراض (ص) + [سكن الحارس (الصغير) عدد (٣)] +

الجزء الخامس - مهندسو المقاول بموقع العمل :

عام: يحتوي هذا القسم على شروط مهندسي الموقع العاملين لدى المقاول بالإضافة إلى الغرامات التي يمكن تطبيقها على مقاول التنفيذ حال إخلاله به الشروط أو الغرامات التي تترتب على غياب أو انقطاع مهندسي المقاول عن عملهم.

محتويات القسم

بالإضافة إلى ما ورد بالمادة (١٤, ١٥) من الشروط العامة فإنه إذا تأخر المقاول في اعتماد المهندسين المطلوبين بصفة مستمرة على المذكور أو في استبدالهم بأخرين خلال ثلاثة أيام من تاريخ التنبيه عليه يلتزم بدفع غرامة يومية مقدارها (ثلاثمائة ريال) عن كل يوم من أيام التأخير أو الغياب للمهندس عن العمل و (مائتان ريال) عن كل مراقب بناء يومياً بغير الحاجة إلى اتخاذ أي إجراءات ويجوز التربية والتعليم فضلا عن ذلك تعيين مهندسين بمعرفتها على حساب المقاول ويكون تأمين المهندسين والمراقبين الفنيين من قبل المقاول كآلات

مسلسل	النموذج	العدد	المواصفات	الغرامه
١	مشاريع لا تزيد تكاليفها عن ٥ مليون ر . س	١	مهندس مقيم مدنى أو معمارى خبره لا تقل عن ٥ سنوات	٩٠٠٠ ر.س شهريا عن عدم اعتماد للمهندس إضافة لحسم ٣٠٠ ريال لكل يوم غياب
٢	مشاريع تكاليفها أكبر من ٥ مليون ر . س وأقل من ١٥ مليون ر . س	١	مهندس مقيم مدنى أو معمارى خبره لا تقل عن ٥ سنوات	٩٠٠٠ ر.س شهريا عن عدم اعتماد للمهندس إضافة لحسم ٣٠٠ ريال لكل يوم غياب
		١	مراقب مقيم خبرة لا تقل عن ٨ سنوات أو مهندس مقيم خبرة لا تقل عن ٣ سنوات	
		١	مهندس كهرباء أو ميكانيكا متواجد عند الحاجة لمدة لا تقل عن ٣/١ مدة المشروع خبرة لا تقل عن ٥ سنوات	



وزارة التربية والتعليم
Ministry of Education

المشروع : مجمع النويمة التعليمي للبنات
المنطقة / المحافظة : الرياض - وادي الدواسر
المدينة - الحي : النويمة

المملكة العربية السعودية
وزارة التربية والتعليم
وكالة الوزارة للمباني
الإدارة العامة للدراسات والتصاميم

النموذج : مدرسة نموذج ١٦/٢٤ فصل (ابتدائي ومتوسط) عدد (٤) + الصالة المتعددة الأغراض (ص) + [سكن الحارس (الصغير) عدد (٣)] +

٣	مشاريع تكاليفها أكبر من ١٥ مليون ر . س وأقل من ٣٠ مليون ر . س	١	مهندس مقيم مدني أو معماري خبره لا تقل عن ٥ سنوات	٩٠٠٠ ر.س شهريا عن عدم اعتماد للمهندس إضافة لحسم ٣٠٠ ريال لكل يوم غياب
		٢	مراقب مقيم خبرة لا تقل عن ٨ سنوات أو مهندس مقيم خبرة لا تقل عن ٣ سنوات	
		١	مهندس كهرباء أو ميكانيكا متواجد عند الحاجة لمدة لا تقل عن ٣/١ مدة المشروع خبرة لا تقل عن ٥ سنوات	
٤	مشاريع تكاليفها أكبر من ٣٠ مليون ر . س وأقل من ٥٠ مليون ر . س	١	مدير مشروع مهندس مدني خبرة لا تقل عن ١٠ سنوات	٩٠٠٠ ر.س شهريا عن عدم اعتماد للمهندس إضافة لحسم ٣٠٠ ريال لكل يوم غياب
		١	مهندس مقيم معماري خبره لا تقل عن ٧ سنوات	
		١	مهندس مقيم كهرباء خبره لا تقل عن ٧ سنوات	٦٠٠٠ ر.س شهريا عن عدم اعتماد للمهندس إضافة لحسم ٢٠٠ ريال لكل يوم غياب
		٢	مراقب مقيم خبرة لا تقل عن ٨ سنوات أو مهندس مقيم خبرة لا تقل عن ٣ سنوات	
		١	مهندس حسب التخصص متواجد عند الحاجة لمدة لا تقل عن ٣/١ مدة المشروع خبره لا تقل عن ٧ سنوات	





وزارة التربية والتعليم
Ministry of Education

المشروع : مجمع النويمة التعليمي للبنات
المنطقة / المحافظة : الرياض - وادي الدواسر
المدينة - الحي : النويمة

المملكة العربية السعودية
وزارة التربية والتعليم
وكالة الوزارة للمباني
الإدارة العامة للدراسات والتصاميم

النموذج : مدرسة نموذج ١٦/٢٤ فصل (ابتدائي ومتوسط) عدد (٤) + الصالة المتعددة الأغراض (ص) + [سكن الحارس
(الصغير) عدد (٣)] +

٩٠٠٠ ر.س شهريا عن عدم اعتماد للمهندس إضافة لحسم ٣٠٠ ريال لكل يوم غياب ٦٠٠٠ ر.س شهريا عن عدم اعتماد للمراقب إضافة لحسم ٢٠٠ ريال لكل يوم غياب	١	مدير مشروع مهندس مدني خبرة لا تقل عن ١٠ سنوات
	١	مهندس مقيم معماري خبره لا تقل عن ٧ سنوات
	١	مهندس مقيم كهرباء خبره لا تقل عن ٧ سنوات
	٢	مراقب مقيم خبرة لا تقل عن ٨ سنوات أو مهندس مقيم خبرة لا تقل عن ٣ سنوات
	١	مهندس حسب التخصص متواجد عند الحاجة لمدة لا تقل عن ٣/١ مدة المشروع خبره لا تقل عن ٧ سنوات
	١	مهندس تصميم داخلي خبرة لا تقل عن ١٠ سنوات
٥ مشاريع تكاليفها أكبر من ٥٠ مليون ر.س وأقل من ١٠٠ مليون ر.س		

ملاحظة هامة جدا :

في حال وجود مشاريع زادت تكاليفها عن الحد الأعلى بالجدول عاليه بما لا يتجاوز ٢٠ % عن الحد الأعلى يطبق عليها جهاز الإشراف الأقل.
مثال عند ترسية مشروع بقيمة إجمالية ٥,٥ مليون ريال سعودي يطبق عليه الجهاز الفني الخاص بمشاريع لا تزيد تكاليفها عن ٥ مليون ريال سعودي.



**النموذج : مدرسة نموذج ١٦/٢٤ فصل (ابتدائي ومتوسط) عدد (٤) + الصالة المتعددة الأغراض (ص) + [سكن الحارس
(الصغير) عدد (٣)] +**

والمستندات اللازم إرفاقها لاعتماد المهندس أو المراقب كالاتي :
أولا : بالنسبة للمهندس :

١. صورة من الشهادة الدراسية الجامعية ويكون أصلها مصدق من السفارة السعودية في البلد الصادرة منها الشهادة (في حالة كون الشهادة صادرة من أحد الجامعات خارج المملكة) وإذا كانت الشهادة بلغة أجنبية يجب إرفاق ترجمة لها إلى العربية من مكتب معتمد داخل المملكة ومصدق عليها من الغرفة التجارية .
 ٢. صورة من عقد المهندس مع الشركة أو المؤسسة المرسى عليها المشروع.
 ٣. صورة من الإقامة (في حالة كون المهندس غير سعودي) وفي حالة إعارته من مؤسسة أخرى فيجب إرفاق ما يثبت ذلك وأن تكون الإعارة رسمية معتمدة من الجهات الحكومية المختصة.
- ثانياً بالنسبة للمراقب الفني :**

١. صورة من الشهادة الدراسية الحاصل عليها والتي تؤهله للقيام بعمل مراقب فني مثل شهادة إتمام الثانوية الصناعية أو حصوله على على شهادة دراسية لمدة سنتين بعد الثانوية العامة في مجال التخصص أو شهادة إعداد الفنيين وفي حالة حصول المراقب الفني على هذه الشهادة من خارج المملكة يجب أن يكون اصل الشهادة مصدق من السفارة السعودية في البلد الصادرة منها الشهادة وإذا كانت الشهادة بلغة أجنبية يجب إرفاق ترجمة لها إلى العربية من مكتب معتمد داخل المملكة ومصدق عليها من الغرفة التجارية .
 ٢. صورة من عقد المراقب الفني مع الشركة أو المؤسسة المرسى عليها المشروع.
 ٣. صورة من الإقامة (في حالة كون المراقب الفني غير سعودي) وفي حالة إعارته من مؤسسة أخرى فيجب إرفاق ما يثبت ذلك وأن تكون الإعار رسمية معتمدة من الجهات الحكومية المختصة.
- * ملاحظة : في حالة استبدال المهندس أو المراقب الفني المعتمد فيلزم تقديم نفس الأوراق المنوه عنها بعلانية بالنسبة للمهندس أو المراقب الفني الجديد قبل مباشرته العمل في المشروع.




وزارة التربية والتعليم
Ministry of Education

المشروع : مجمع النويمة التعليمي للبنات
المنطقة / المحافظة : الرياض - وادي الدواسر
المدينة - الحي : النويمة

المملكة العربية السعودية
وزارة التربية والتعليم
وكالة الوزارة للمباني
الإدارة العامة للدراسات والتصاميم

النموذج : مدرسة نموذج ١٦/٢٤ فصل (ابتدائي ومتوسط) عدد (٤) + الصالة المتعددة الأغراض (ص) + [سكن الحارس (الصغير) عدد (٣)] +



المملكة العربية السعودية وزارة التربية والتعليم وكالة الوزارة للمباني الإدارة العامة للدراسات والتصاميم	
اسم المدرسة	مجمع النويمة للبنات
نموذج رقم	نموذج ١٦/٢٤ + صالة نموذج (ص)
المنطقة / المحافظة	الرياض
المدينة / الحي	وادي الدواسر - النويمة
المساحة	١٣,٤٣,٣ م²
رقم الأرض	٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠
رقم المجموعة	-
مناقشة رقم	٣٤/٤٢
الملاحظات - يشترط موافقة شركة الكهرباء على موقع الغرفة. - على الماول اعداد مخطط تفصيلي عند تنفيذ المخططات. - على الماول اعداد مخطط تفصيلي للموقع لتحديد اسلوب تصريف الأمطار الى خارج الموقع وتقديمه الى ادارة الاشراف والمتابعة للاعتماد قبل التنفيذ. - تم اعداد الكروكي بالاستناد الى وثائق وردت من ادارة التعليم.	
الرسم	بندر الخليف
مراجع بيانات الاستشارة	م حسام بكرى
معد الحصر	
مدير ادارة طرح المشاريع	
المهندس / زيد بن خالد العفيل	
مقياس الرسم ١/٥٠٠	التاريخ ١٤٣٤/٥/١٨






وزارة التربية والتعليم
Ministry of Education

المشروع : مجمع النويمة التعليمي للبنات
المنطقة / المحافظة : الرياض - وادي الدواسر
المدينة - الحي : النويمة


المملكة العربية السعودية
وزارة التربية والتعليم
وكالة الوزارة للمباني
الإدارة العامة للدراسات والتصاميم

النموذج : مدرسة نموذج ١٦/٢٤ فصل (ابتدائي ومتوسط) عدد (٤) + الصالة المتعددة الأغراض (ص) + [سكن الحارس (الصغير) عدد (٣)] +



 المملكة العربية السعودية وزارة التربية والتعليم وكالة الوزارة للمباني الإدارة العامة للدراسات والتصاميم إدارة طرح المشاريع	
اسم المدرسة	مجمع النويمة للبنات
نموذج رقم	نموذج ١٦/٢٤ × ٤ (٩٦/٩٦) + صالة نموذج (ص)
المنطقة / المحافظة	الرياض
المدينة / الحي	وادي الدواسر - النويمة
المساحة	٢٣.٤٣٣,٢ م²
رقم الأرض	٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠
رقم المجموعة	٣٤/٤٢
رقم المنافسة	-
الملاحظات تشترط موافقة شركة الكهرباء على موقع غرفة الكهرباء انارة الموقع العام ومسار الكابلات	
الرسام	م ياسر فليمان
تصميم	م ياسر فليمان
المهندس المذقق	م ايمن كاظم
مدير ادارة طرح المشاريع	المهندس / زيد بن خالد العتيق
مقياس الرسم	٥٠ / ١
التاريخ	١٤٣٤/٠٥/١٨





المملكة العربية السعودية
وزارة التربية والتعليم
وكالة الوزارة للمباني
الإدارة العامة للدراسات والتصاميم

النموذج : مدرسة نموذج ١٦/٢٤ فصل (ابتدائي ومتوسط) عدد(٤) + الصالة المتعددة الأغراض (ص) + [سكن الحارس (الصغير) عدد (٣)] +

وزارة التربية والتعليم
وكالة المباني
الإدارة العامة للإحصاء والتقييم



وزارة التربية والتعليم
Ministry of Education



وكالة الوزارة للمباني
DEPUTY MINISTRY FOR BUILDINGS

جدول كميات الأعمال أسفل سطح الأرض والموقع العام والأسوار



وزارة التربية والتعليم
Ministry of Education


المشروع : مجمع النويعة التعليمي للبنات
المنطقة / المحافظة : الرياض - وادي الدواسر
المدينة - الحي : النويعة

المملكة العربية السعودية
وزارة التربية والتعليم
وكالة الوزارة للمباني
الإدارة العامة للدراسات والتصاميم

النموذج : مدرسة نموذج ١٦/٢٤ فصل (ابتدائي ومتوسط) عدد (٤) + [سكن الحارس (الصغير) عدد (٣)] +

١- كميات الأعمال الإعتيادية أسفل سطح الأرض وأعمال الموقع العام والأسوار

م	رمز الموصفة	اسم البند	الكمية			سعر الوحدة (ريال)		إجمالي البند	الإجمالي التراكمي
			الوحدة	رقم	كتابة	رقم	كتابة		
١	٢/١	أعمال حفر أو قطع تربة للتسويات مع إزالة الردميات السطحية والمخلفات بالموقع (حال وجودها) لأعمال الموقع العام.	م³	٣	١١٧٨٠	٢٥	خمسة وعشرون	٢٩٤٥٠٠	٢٩٤٥٠٠
٢	٣/١	أعمال ردم للتسويات للموقع العام.	م³	٣	١٠٣٠٠	٣٠	ثلاثون	٣٠٩٠٠٠	٦٠٣٥٠٠
٣	١/٢	أعمال حفر للأساسات المبنية في أي تربة مهما كان نوعها	م³	٣	٨٨٢٠	٤٥	خمسة وأربعون	٣٩٦٩٠٠	١٠٠٠٤٠٠
٤	٢/٢	أعمال خرسانة عادية حسب السماكة طبقاً للمخططات.	م³	٣	٥٨٠	٢٧٠	مائتان وسبعون	١٥٦٦٠٠	١١٥٧٠٠٠
٥	٣/٢	أعمال خرسانة مسلحة للقواعد والاساسات طبقاً للمخططات.	م³	٣	٢٧٧٥	١١٠٠	ألف ومائة	٣٠٥٢٥٠٠	٤٢٠٩٥٠٠
٦	٦/٢	طبقة عازلة للرطوبة أفقية أسفلت بسمك لا يقل عن ٢ سم	م²	٢	٣٢٩٥	١٠	عشرة	٣٢٩٥٠	٤٢٤٢٤٥٠
٧	٢/٣	مباني من الطوب الأسمنتي المصمت والسمك حسب المخططات مختلف السماكات.	م³	٣	٢٠	٤٥٠	أربعمئة وخمسون	٩٠٠٠	٤٢٥١٤٥٠
٨	٣/٣/ب	مباني من الطوب الأسمنتي المفرغ سمك ١٥ سم للأسوار	م²	٢	١٥٤٠	٥٥	خمسة وخمسون	٨٤٧٠٠	٤٣٣٦١٥٠
٩	١/٩/٣	أعمال التكريه للأسوار الخارجية بمادة كسر الرخام الملون وبمونه ملونه بواسطة المسطرين سماكة ٨ ملم (حسب مواصفات الشركة المصنعه) ويشمل البند تنفيذ طبقة بطانة أسمنتية مع الطرشة أسفلها حسب مواصفات الوزارة على ان يتم اعتماد المواد والألوان قبل التوريد والتنفيذ.	م²	٢	٤٥٠٠	٩٥	خمسة وتسعون	٤٢٧٥٠٠	٤٧٦٣٦٥٠
١٠	٧/٣	بوابة حديد بعرض (٤,٠ متر) وارتفاع يتناسب مع ارتفاع السور ولا يقل عن (٢,٥ متر) حسب المخططات المعتمدة من الوزارة	عدد	٤	أربعة	١٠٠٠٠	عشرة آلاف	٤٠٠٠٠	٤٨٠٣٦٥٠





وزارة التربية والتعليم
Ministry of Education


المشروع : مجمع النويعة التعليمي للبنات
المنطقة / المحافظة : الرياض - وادي الدواسر
المدينة - الحي : النويعة

المملكة العربية السعودية
وزارة التربية والتعليم
وكالة الوزارة للمباني
الإدارة العامة للدراسات والتصاميم

النموذج : مدرسة نموذج ١٦/٢٤ فصل (ابتدائي ومتوسط) عدد (٤) + [سكن الحارس (الصغير) عدد (٣)] +

١- كميات الأعمال الإعتيادية أسفل سطح الأرض وأعمال الموقع العام والأسوار

م	رمز الموصفة	أسم البند	الكمية			سعر الوحدة (ريال)		إجمالي البند	الإجمالي التراكمي
			الوحدة	رقم	كتابة	رقم	كتابة		
١١	٨/٣	بوابة حديد بعرض (٢ متر) وبارتفاع يتناسب مع ارتفاع السور ولا يقل عن (٢,٥ متر) حسب المخططات المعتمدة من الوزارة	عدد	٤	أربعة	٦٢٠٠	ستة آلاف ومائتان	٢٤٨٠٠	٤٨٢٨٤٥٠
١٢	٣/٤	كسوة من الرخام الطبيعي لزوم السلام بالموقع العام وغرفة الكهرباء سمك ٢ سم للقائمة و ٣ سم للقائمة وحسب المخططات	م.ط	٢٠٠	مائتان	٢٠٠	مائتان	٤٠٠٠٠	٤٨٦٨٤٥٠
١٣	١٢/٤	طروفيات خرسانية مشطوبة سابقة الصب (ملونه) مقاس ١٥*٣٠*٥٠ سم	م.ط	١٤٥٠	ألف وأربعمائة وخمسون	٤٥	خمسة وأربعون	٦٥٢٥٠	٤٩٣٣٧٠٠
١٤	١٣/٤	ترابيع رخام طبيعي ٢,٥×٤,٠×٤٠ سم للمدخل الرئيسي	م	٢	مائة وتسعون	٥٥	خمسة وخمسون	١٠٤٥٠	٤٩٤٤١٥٠
١٥	١٤/٤	طوب رصف مترابط (انترلوك) بسمك لا يقل عن ٨ سم والبند يشمل كل مايلزم لانتهاء الاعمال حسب المخططات	م	٢	ثمانية آلاف	٧٥	خمسة وسبعون	٦٠٠٠٠	٥٥٤٤١٥٠
١٦	١/٥	دكة خرسانية عادية بالميل اللازم بسمك لا يقل عن ٤ سم	م	٢	مائة وخمسة وثلاثون	٤٥	خمسة وأربعون	٦٠٧٥	٥٥٥٠٢٢٥
١٧	٢/٥	طبقة عازلة للرطوبة لفائف مكونة من طبقتين بسمك لا يقل عن ٤ مم	م	٢	خمس مائة وعشرة	٤٠	أربعون	٢٠٤٠٠	٥٥٧٠٦٢٥
١٨	٣/٥	طبقة عازلة دهان وجهين بيتومين حسب المواصفات	م	٢	تسعة آلاف وتسعمائة	١٠	عشرة	٩٩٠٠٠	٥٦٦٩٦٢٥
١٩	٤/٥	بياض أسمنتي مانع لمرور المياه والبند يشمل اضافة مادة السيكافا او مايمثلها	م	٢	أربعمائة وعشرون	٢٥	خمسة وعشرون	١٠٥٠٠	٥٦٨٠١٢٥
٢٠	٥/٥	قميص مباني - طوب أسمنتي مصمت سمك (١٠ سم)	م	٢	مائتان وسبعون	٥٥	خمسة وخمسون	١٤٨٥٠	٥٦٩٤٩٧٥





وزارة التربية والتعليم
Ministry of Education


المشروع : مجمع النويعة التعليمي للبنات
المنطقة / المحافظة : الرياض - وادي الدواسر
المدينة - الحي : النويعة

المملكة العربية السعودية
وزارة التربية والتعليم
وكالة الوزارة للمباني
الإدارة العامة للدراسات والتصاميم

النموذج : مدرسة نموذج ١٦/٢٤ فصل (ابتدائي ومتوسط) عدد (٤) + [سكن الحارس (الصغير) عدد (٣)] +

١- كميات الأعمال الإعتيادية أسفل سطح الأرض وأعمال الموقع العام والأسوار

م	رمز المواصفة	أسم البند	الكمية			سعر الوحدة (ريال)		إجمالي البند	الإجمالي التراكمي
			الوحدة	رقم	كتابة	رقم	كتابة	رقم	
٢١	٦/٥	توريد سلم ألومنيوم بعرض وارتفاع مناسب للفتحة الكشف وعمق الخزان الأرضي	عدد	٣	ثلاثة	٧٥٠	سبعمائة وخمسون	٢٢٥٠	٥٦٩٧٢٢٥
٢٢	٧/٥/ب	غطاء خزان المياه الآمن من الحديد الزهر للخزان الأرضي مع التسوية إلى المناسيب المطلوبة	عدد	٦	سنة	٩٠٠	تسعمائة	٥٤٠٠	٥٧٠٢٦٢٥
٢٣	١١/ب	إزالة المنشآت القديمة بالموقع إلى منسوب التأسيس	م٢	٢٧٥٠	ألفان و سبعمائة وخمسون	٨٠	ثمانون	٢٢٠٠٠٠	٥٩٢٢٦٢٥
٢٤	١١/ج	إزالة المنشآت القديمة بالموقع "أسوار"	م.ط	٧١٠	سبعمائة وعشرة	٦٠	ستون	٤٢٦٠٠	٥٩٦٥٢٢٥
٢٥	١١/ج	إزالة المنشآت القديمة بالموقع (خزان أرضي)	عدد	١	واحد	٣٠٠٠	ثلاثة آلاف	٣٠٠٠	٥٩٦٨٢٢٥
٢٦	١١/د	إزالة المنشآت القديمة بالموقع (خندق صرف)	عدد	١	واحد	٣٠٠٠	ثلاثة آلاف	٣٠٠٠	٥٩٧١٢٢٥
٢٧	١١/هـ	إزالة المنشآت القديمة بالموقع (خزان تحليل وشبكة صرف)	عدد	١	واحد	٢٠٠٠	ألفان	٢٠٠٠	٥٩٧٣٢٢٥
٢٨	٥/٤	درج خرسانة مخدمة لزوم غرفة الكهرباء ومعالجة فرق المناسيب بالموقع العام طبقاً لما يرد بكميات الموقع العام	م ط	٣٦	سنة وثلاثون	١٠٠	مائة	٣٦٠٠	٥٩٧٦٨٢٥
٢٩	١٨/٤	جلسات للطلاب خارجيه حسب المخططات	عدد	٢٤	أربعة وعشرون	١٠٠٠	ألف	٢٤٠٠٠	٦٠٠٠٨٢٥
٣٠	١٠/٣	توريد وتركيب مظلات تغطية من هيكل معدني وخيام (p.v.c) حسب المخططات	م٢	٢٠٨٠	ألفان و ثمانون	٣٠٠	ثلاثمائة	٦٢٤٠٠٠	٦٦٢٤٨٢٥



المشروع : مجمع النويعة التعليمي للبنات
المنطقة / المحافظة : الرياض - وادي الدواسر
المدينة - الحي : النويعة

المملكة العربية السعودية
وزارة التربية والتعليم
وكالة الوزارة للمباني
الإدارة العامة للدراسات والتصاميم

النموذج : مدرسة نموذج ١٦/٢٤ فصل (ابتدائي ومتوسط) عدد (٤) + [سكن الحارس (الصغير) عدد (٣)] +

١- كميات الأعمال الإعتيادية أسفل سطح الأرض وأعمال الموقع العام والأسوار

م	رمز المواصفة	أسم البند	الكمية			سعر الوحدة (ريال)			إجمالي البند		الإجمالي التراكمي
			الوحدة	رقم	كتابة	هـ	رقم	كتابة	هـ	رقم	
٣١	٢/١	سفلة مواقف السيارات وتشمل أ- أعمال التسويات من قطع أو ردم وإزالة مخلفات أو مواد غريبة حتى المنسوب المطلوب ثم دمك الطبقة النهائية حسب المواصفات . ب- طبقة الأساس وسمكها ٢٠ سم . ج- مادة الرش MCI . د- طبقة أسفلتية بسمك ٧ سم . هـ - التخطيط حسب المطلوب	م٢	١٣٠٠	ألف و ثلاثمائة	هـ	٧٠	سبعون	هـ	٩١٠٠٠	٦٧١٥٨٢٥
	١٦/٢										
	٣/١٦										
	١٦/٦										
	٧/١٦										
إجمالي تكاليف الأعمال الإعتيادية أسفل سطح الأرض وأعمال الموقع العام والأسوار			ستة ملايين و سبعمائة وخمسة عشر ألف و ثمانمائة وخمسة وعشرون ريال			٦,٧١٥,٨٢٥,٠٠					



وزارة التربية والتعليم
Ministry of Education

المشروع : مجمع النويمة التعليمي للبنات
المنطقة/المحافظة : الرياض - وادي الدواسر
المدينة - الحي : النويمة

المملكة العربية السعودية
وزارة التربية والتعليم
وكالة الوزارة للمباني
الإدارة العامة للدراسات والتصاميم

النموذج : مدرسة نموذج ١٦/٢٤ فصل (ابتدائي ومتوسط) عدد (٤) + [سكن الحارس (الصغير) عدد (٣)] +

٢ : كميات الأعمال الصحية للموقع العام

م	رمز الموصفة	أسم البند	الكمية			سعر الوحدة (ريال)			إجمالي البند		الإجمالي التراكمي
			الوحدة	رقم	كتابة	هـ	رقم	كتابة	هـ	رقم	
١	٤/٣/٢	مواسير (u.p.v.c) قطر خارجي ٢٠٠ مم فئة (٣)	م.ط	٣٠	ثلاثون		١٨٠	مائة وثمانون		٥٤٠٠	٥٤٠٠
٢	٤/٣/٢	مواسير (u.p.v.c) قطر خارجي ١٦٠ مم فئة (٣)	م.ط	٣٩٠	ثلاثمائة وتسعون		١٢٠	مائة وعشرون		٤٦٨٠٠	٥٢٢٠٠
٣	٤/٣/٢	مواسير (u.p.v.c) قطر خارجي ١٤٠ مم فئة (٣)	م.ط	٤٥	خمسة وأربعون		١٠٠	مائة		٤٥٠٠	٥٦٧٠٠
٤	٢/٤/٢	مواسير (u.p.v.c) قطر خارجي ١١٠ مم فئة (٣)	م.ط	١٢٠	مائة وعشرون		٨٠	ثمانون		٩٦٠٠	٦٦٣٠٠
٥	٢/٤/٢	غرفة تفتيش معزولة (٠,٦٠x٠,٦٠ متر) بعمق لغاية (٠,٧٥ م) مع الغطاء	عدد	١٠	عشرة		١٥٠٠	ألف وخمسمائة		١٥٠٠٠	٨١٣٠٠
٦	٢/٤/٢	غرفة تفتيش معزولة (٠,٩٠x٠,٦٠ متر) بعمق لغاية (١,٠٠ م) مع الغطاء	عدد	١٥	خمسة عشر		١٨٠٠	ألف وثمانمائة		٢٧٠٠٠	١٠٨٣٠٠
٧	٢/٤/٢	غرفة تفتيش معزولة (٠,٩٠x٠,٦٠ متر) بعمق لغاية (١,٥٠ م) مع الغطاء	عدد	٢٠	عشرون		٢٠٠٠	ألفان		٤٠٠٠٠	١٤٨٣٠٠
٨	٩/٤/٢	خزان تحليل (٢x٤ متر) ينفذ اذا لم يكن هناك توصيل للصرف الصحي شامل كل شئ ومايلزم من مواد وادوات حسب تعليمات جهاز الاشراف	عدد	٤	أربعة		٣٠٠٠٠	ثلاثون ألف		١٢٠٠٠٠	٢٦٨٣٠٠





وزارة التربية والتعليم
Ministry of Education

المشروع : مجمع النويمة التعليمي للبنات
المنطقة/المحافظة : الرياض - وادي الدواسر
المدينة - الحي : النويمة

المملكة العربية السعودية
وزارة التربية والتعليم
وكالة الوزارة للمباني
الإدارة العامة للدراسات والتصاميم

النموذج : مدرسة نموذج ١٦/٢٤ فصل (ابتدائي ومتوسط) عدد (٤) + [سكن الحارس (الصغير) عدد (٣)] +

٢ : كميات الأعمال الصحية للموقع العام

م	رمز المواصفة	أسم البند	الكمية			سعر الوحدة (ريال)			إجمالي البند		الإجمالي التراكمي
			الوحدة	رقم	كتابة	هـ	رقم	كتابة	هـ	رقم	
٩	١٠/٤/٢	خندق صرف بهيكل من الخرسانة المسلحة طبقاً للمخطط مع ملئ الفراغات بين الأعمدة بالدبش أو الطوب ذو النفاذية العالية (مكحل بالمونة الاسمنتية عيار ٢٥٠ كجم /م ^٣ ينفذ إذا لم يكن هناك توصيل للصرف الصحي شامل كل شئ ومايلزم من مواد وأدوات حسب تعليمات جهاز الإشراف.	م.ط	٥٤,٤	أربعة وخمسون وأربعة بالعشرة		٢٠٠٠	ألفان		١٠٨٨٠٠	٣٧٧١٠٠
١٠	١٥/٤/٢	توصيل شبكة الصرف الصحي على الشبكة العمومية	عدد	٤	أربعة		٨٠٠٠	ثمانية آلاف		٣٢٠٠٠	٤٠٩١٠٠
١١	١٢/٥/٢	توصيل شبكة التغذية على الشبكة العمومية	عدد	٤	أربعة		٥٠٠٠	خمسة آلاف		٢٠٠٠٠	٤٢٩١٠٠
إجمالي تكاليف الأعمال الصحية أسفل سطح الأرض وأعمال الموقع العام والأسوار			أربعمئة وتسعة وعشرون ألف ومائة ريال						٤٢٩,١٠٠,٠٠		





وزارة التربية والتعليم
Ministry of Education

المشروع : مجمع النويمة التعليمي للبنات

المنطقة / المحافظة : الرياض - وادي الدواسر

المدينة - الحي : النويمة

المملكة العربية السعودية
وزارة التربية والتعليم
وكالة الوزارة للمباني
الإدارة العامة للدراسات والتصاميم

النموذج : مدرسة نموذج ١٦/٢٤ فصل (ابتدائي ومتوسط) عدد (٤) + [سكن الحارس (الصغير) عدد (٣)] +

٣ : كميات أعمال الكابلات والكهرباء بالموقع العام

م	رمز المواصفة	أسم البند	الكمية			سعر الوحدة (ريال)		إجمالي البند		الإجمالي التراكمي
			الوحدة	رقم	كتابة	هـ	رقم	كتابة	هـ	
١	٢/٥/٢٣/٣/٤	كبل نحاس مسلح (CU/XLPE/PVC/STA) مقاس (٣٥×٤ مم ٢)	م.ط	٥٩٠	خمسمائة وتسعون	١٠٠	مائة	٥٩٠٠٠	٥٩٠٠٠	٥٩٠٠٠
٢	١/٥/٢٣/٣/٥	كبل نحاس مسلح (CU/XLPE/PVC/STA) مقاس (٥٠×٤ مم ٢)	م.ط	١٠٠	مائة	١٩٠	مائة وتسعون	١٩٠٠٠	٧٨٠٠٠	٧٨٠٠٠
٣	١٠/٥/٢٣/٣/٣	كبل نحاس مسلح (CU/XLPE/PVC/STA) مقاس (١٨٥×٤ مم ٢)	م.ط	١١٥٠	ألف ومائة وخمسون	٣٥٠	ثلاثمائة وخمسون	٤٠٢٥٠٠	٤٨٠٥٠٠	٤٨٠٥٠٠
٤	٣٤/٣/٣	إيصال التيار الكهربائي وإطلاقه للمشروع بقدرة (١٢٥٠) امبير عند جهد ٤٠٠/٢٣٠ فولت طبقاً لقرار مجلس الوزراء رقم ١٦٩ بتاريخ ١٣/٨/١٤١٩ هـ مع كافة ماتتطلبه شركة الكهرباء من مواصفات وشروط وتجهيزات اضافية (محولات - كابلات - قواطع - أعمال إنشائية) ك.ف طبقاً لقرار مجلس الوزراء رقم ١٦٩ وتاريخ ١٤١٩/٠٨/١٣ هـ	العدد	٤	أربعة	١٨٠٠٠٠	مائة وثمانون ألف	٧٢٠٠٠٠	١٢٠٠٥٠٠	١٢٠٠٥٠٠
إجمالي تكاليف أعمال الكابلات والكهرباء بالموقع العام			مليون ومانتان ألف وخمسمائة ريال					١,٢٠٠,٥٠٠,٠٠		



النموذج : مدرسة نموذج ١٦/٢٤ فصل (ابتدائي ومتوسط) عدد (٤) + [سكن الحارس (الصغير) عدد (٣)] +

٦- بيان إجمالي تكاليف بنود الأعمال أسفل سطح الأرض وأعمال الموقع العام والأسوار

م	أسم البند	السعر الإجمالي (ريال)		الإجمالي التراكمي
		رقم	كتابة	
١	إجمالي تكاليف الأعمال الإعتيادية	٦,٧١٥,٨٢٥,٠٠	ستة ملايين و سبعمائة وخمسة عشر ألف و ثمانمائة وخمسة وعشرون	٦,٧١٥,٨٢٥,٠٠
٢	إجمالي تكاليف الأعمال الصحية	٤٢٩,١٠٠,٠٠	أربعمائة وتسعة وعشرون ألف ومائة	٧,١٤٤,٩٢٥,٠٠
٣	إجمالي تكاليف الأعمال الكهربائية	١,٢٠٠,٥٠٠,٠٠	مليون ومائتان ألف وخمسمائة	٨,٣٤٥,٤٢٥,٠٠
	إجمالي تكاليف بنود الأعمال أسفل سطح الارض وأعمال الموقع العام والأسوار	٨,٣٤٥,٤٢٥,٠٠	ثمانية ملايين وثلاثمائة وخمسة وأربعون ألف وأربعمائة وخمسة وعشرون ريال	

جدول كميات الأعمال فوق سطح الأرض



وزارة التربية والتعليم
Ministry of Education

المشروع : مجمع النويمة التعليمي للبنات
المنطقة / المحافظة : الرياض - وادي الدواسر
المدينة - الحي : النويمة

المملكة العربية السعودية
وزارة التربية والتعليم
وكالة الوزارة للمباني
الإدارة العامة للدراسات والتصاميم

النموذج : مدرسة نموذج ١٦/٢٤ فصل (ابتدائي ومتوسط) عدد (٤) +

٧- كميات الأعمال الاعتيادية فوق سطح الأرض (النموذجية)

م	رمز المواصفة	أسم البند	الكمية			عرة الوحدة (ريـا)		إجمالي البند	الإجمالي التراكمي
			الوحدة	رقم	كتـابة	هـ	رقم		
١	١/١٧	خرسانة عادية سمك (١٠ سم)	م٢	٢٨٤٠	ألفان و ثمانمائة وأربعون		٣٠	٨٥٢٠٠	٨٥٢٠٠
٢	٣/١٧	خرسانة عادية سمك (١٥ سم) أسفل الارضيات	م٢	٣٠٠	ثلاثمائة		٤٥	١٣٥٠٠	٩٨٧٠٠
٣	٤/١٧	خرسانة عادية خفيفة لملى فراغ السقوط (لأرضيات دورات المياه...المناور...خلافه)	م٣	٣٦	سنة وثلثون		٤٥٠	١٦٢٠٠	١١٤٩٠٠
٤	١٠/١٧	خرسانة مسلحة أسفل الأرضيات سمك (١٥ سم) مسلحة تسليح خفيف (٥ @ ٨ مم أو ٥ @ ١٠ مم) في الإتجاهين	م٢	٢٨٤٠	ألفان و ثمانمائة وأربعون		٦٥	١٨٤٦٠٠	٢٩٩٥٠٠
٥	١/١٨	خرسانة مسلحة للهيكل العام حسب المخططات	م٣	١٠٨٠	ألف و ثمانون		١٢٠٠	١٢٩٦٠٠٠	١٥٩٥٥٠٠
٦	٣/١٨	خرسانة مسلحة للأسقف المفرغة " هوردي " سمك (٣٢ سم)	م٢	٨٧٢٠	ثمانية آلاف و سبعمائة وعشرون		٣٥٠	٣٠٥٢٠٠٠	٤٦٤٧٥٠٠
٧	١/١٩	مباني سمك (١٠ سم)	م٢	٤١٠٠	أربعة آلاف و مائة		٥٥	٢٢٥٥٠٠	٤٨٧٣٠٠٠
٨	٢/١٩	مباني سمك (١٥ سم)	م٢	٣٦٤٠	ثلاثة آلاف و ستمائة وأربعون		٦٠	٢١٨٤٠٠	٥٠٩١٤٠٠
٩	٣/١٩	مباني سمك (٢٠ سم) غير معزول	م٢	٦٥٦٠	سنة آلاف و خمسمائة وستون		٧٠	٤٥٩٢٠٠	٥٥٥٠٦٠٠
١٠	٥/١٩	مباني بلوك اسمنتي سمك (٢٠ سم) بعزل حراري للحوائط الخارجية	م٢	٤٨٠	أربعمائة وثمانون		٨٥	٤٠٨٠٠	٥٥٩١٤٠٠
١١	١/٢٠	بلاط موزايكو كسر رخام (٣٠×٣٠×٣ سم)	م٢	١٢٠	مائة وعشرون		٦٣	٧٥٦٠	٥٥٩٨٩٦٠





وزارة التربية والتعليم
Ministry of Education

المشروع : مجمع النويمة التعليمي للبنات
المنطقة / المحافظة : الرياض - وادي الدواسر
المدينة - الحي : النويمة

المملكة العربية السعودية
وزارة التربية والتعليم
وكالة الوزارة للمباني
الإدارة العامة للدراسات والتصاميم

النموذج : مدرسة نموذج ١٦/٢٤ فصل (ابتدائي ومتوسط) عدد (٤) +

٧- كميات الأعمال الاعتيادية فوق سطح الأرض (النموذجية)

م	رمز المواصفة	أسم البند	الكمية			عز الوحدة (ريـا)		إجمالي البند	الإجمالي التراكمي
			الوحدة	رقم	كتـابة	هـ	رقم	كتـابة	رقم
١٢	٤/٢٠	ترابيع بلاط اسمنتي لمنحدر المعاقين حسب المواصفات	م	٢	٤٠		٥٥	خمسة وخمسون	٢٢٠٠
١٣	٥/٢٠ هـ	أعمال بلاط سيراميك للأرضيات بأبعاد (٠,٨x٢٥x٢٥ سم)	م	٢	٥٦٠		٧٥	خمسة وسبعون	٤٢٠٠٠
١٤	٥/٢٠ هـ	أعمال بلاط فخار سيراميك للأرضيات مقاوم للأحماض بأبعاد (٠,٨x٢٥x٢٥ سم) لأرضيات المعامل	م	٢	٣٠٠		٧٥	خمسة وسبعون	٢٢٥٠٠
١٥	٧/٢٠ أ	أعمال بلاط بورسلان للأرضيات بأبعاد (١,٢x٤٠x٤٠ سم) - شبه مصقول مانع للانزلاق	م	٢	٧٠٤٠		٩٥	خمسة وتسعون	٦٦٨٨٠٠
١٦	٨/٢٠	كسوة للسلاسل الداخلية القائمة والنائمة رخام جرانيت وعرض النائمة (٣٠ سم)	م.ط		٨٥٦		١٨٠	مائة وثمانون	١٥٤٠٨٠
١٧	٩/٢٠	ترابيع لصدقات السلاسل وأرضيات المداخل من الرخام الجرانيت بأبعاد (٢x٤٠x٤٠ سم)	م	٢	٢٦٠		١٨٠	مائة وثمانون	٤٦٨٠٠
١٨	١١/٢٠	كونتر تخديم (منضدة مثبتة بالجدار) من رخام طبيعي سمك (٤ سم) وعرض (٨٠ سم) للمظلة	م.ط		٢٤		٣١٥	ثلاثمائة وخمسة عشر	٧٥٦٠
١٩	١١/٢٠	كونتر تخديم (منضدة مثبتة بالجدار) من الرخام الطبيعي لجلسة شباك المناولة بالبوفية عرض (٥٠ سم)	م.ط		١٤٠		٢٧٠	مائتان وسبعون	٣٧٨٠٠
٢٠	١٢/٢٠	كونتر تخديم (منضدة مثبتة بالجدار) مناولة للمقصف عرض (٥٠ سم) على كوابيل من زوايا حديد طبقاً للمخطط	م.ط		٤٤		٢٧٠	مائتان وسبعون	١١٨٨٠
٢١	١/٢١	بياض تخشين (لباسة) للأسقف الهوردي	م	٢	٨٧٢٠		٢٥	خمسة وعشرون	٢١٨٠٠٠
٢٢	١/٢١ أ	بياض تخشين (لباسة) للحوائط الداخلية وحوائط الطرقات والفناء الداخلي	م	٢	١٣٧٨٠		٢٥	خمسة وعشرون	٣٤٤٥٠٠





وزارة التربية والتعليم
Ministry of Education

المشروع : مجمع النويمة التعليمي للبنات

المنطقة / المحافظة : الرياض - وادي الدواسر

المدينة - الحي : النويمة

المملكة العربية السعودية
وزارة التربية والتعليم
وكالة الوزارة للمباني
الإدارة العامة للدراسات والتصاميم

النموذج : مدرسة نموذج ١٦/٢٤ فصل (ابتدائي ومتوسط) عدد (٤) +

٧- كميات الأعمال الاعتيادية فوق سطح الأرض (النموذجية)

م	رمز الموصفة	أسم البند	الكمية			عبر الوحدة (ريـا)		إجمالي البند	الإجمالي التراكمي
			الوحدة	رقم	كتابة	هـ	رقم	كتابة	رقم
٢٣	٢/٢١/ب	بياض تخشين (الباسة) للحوائط الخارجية " واجهات " (دراوي + مناور)	م٢	١٧٤٠	ألف و سبعمائة وأربعون		٣٠	ثلاثون	٧٢٠٧٢٨٠
٢٤	٥/٢١	دهانات بلاستيكية مقاومة للعوامل الجوية - رشة أمريكية خارجية باللون المطلوب - للواجهات (دراوي +مناور)	م٢	١٧٤٠	ألف و سبعمائة وأربعون		٣٠	ثلاثون	٧٢٥٩٤٨٠
٢٥	٧/٢١	بلاط سيراميك للحوائط مقاس (٨×٣٣×٢٥ سم)	م٢	٣٤٨٠	ثلاثة آلاف وأربعمائة وثمانون		٧٠	سبعون	٧٥٠٣٠٨٠
٢٦	٧/٢١	بلاط سيراميك للحوائط مقاوم للاحماض مقاس (٨×٣٣×٢٥ سم)	م٢	٦٨٠	ستمائة وثمانون		٨٠	ثمانون	٧٥٥٧٤٨٠
٢٧	٢٤/٢١	أعمال التكريس للواجهات الخارجية بمادة كسر الرخام الملون وبمونه ملونه بواسطة المسطرين سماكة ٨ ملم (حسب مواصفات الشركة المصنعه) ويشمل البند تنفيذ طبقة بطانة أسمنتية مع الطرشة أسفلها حسب مواصفات الوزارة على ان يتم اعتماد المواد والألوان قبل التوريد والتنفيذ .	م٢	٧٢٠٠	سبعة آلاف ومائتان		١٠٠	مائة	٨٢٧٧٤٨٠
٢٨	٥/١٧ ٣/٢٢ ٤/٢٢ ١/٢٢ ٢/٢٠	بند تشطيب السطح الأخير ويتكون من : أ - طبقة عازله للرطوبة من طبقتين (٤ × ٢ مم).. ب - خرسانة عادية لدكة الميول بالسطح ٤ سم ج - طبقة عازلة للحراره من البولسترين الميثوق سمك ٥ سم. د - رمل هـ - بلاط موزاييكو كسر حجر بلدي ٣٠×٣٠×٣ سم.	م٢	٣١٦٠	ثلاثة آلاف ومائة وستون		١٢٠	مائة وعشرون	٨٦٥٦٦٨٠
٢٩	١/٢٢	طبقة عازلة للرطوبة سمك (٤ مم) طبقتين من لفائف البتومين المقواة باللياف البولستر لحمايات الأدوار العلوية	م٢	٢٤٠	مائتان وأربعون		٤٠	أربعون	٨٦٦٦٢٨٠
٣٠	٧/٢٢	طبقة عازلة للحراره رأسيه من البولسترين الميثوق أو الصوف الصخري سمك (٥ سم) بين طبقات الحوائط الخارجية للمبنى .	م٢	٣٦٤٠	ثلاثة آلاف وستمائة وأربعون		٢٢	اثنان وعشرون	٨٧٤٦٣٦٠





وزارة التربية والتعليم
Ministry of Education

المشروع : مجمع النويمة التعليمي للبنات
المنطقة / المحافظة : الرياض - وادي الدواسر
المدينة - الحي : النويمة

المملكة العربية السعودية
وزارة التربية والتعليم
وكالة الوزارة للمباني
الإدارة العامة للدراسات والتصاميم

النموذج : مدرسة نموذج ١٦/٢٤ فصل (ابتدائي ومتوسط) عدد (٤) +

٧- كميات الأعمال الاعتيادية فوق سطح الأرض (النموذجية)

م	رمز الموصفة	أسم البند	الكمية			ع ر الوحدة (ريـا)		إجمالي البند	الإجمالي التراكمي
			الوحدة	رقم	كتابة	هـ	رقم	كتابة	رقم
٣١	٢/٢٣	دهانات ببوية الزيت المطفى للحوائط الداخلية	م	٢٦٠	مائتان وستون		٢٢	اثنان وعشرون	٨٧٥٢٠.٨٠
٣٢	٤/٢٣	دهانات بلاستيكية " رشة أمريكية " للحوائط الداخلية وحوائط الطرقات والفناء الداخلي "ناعمة الملمس"	م	١٣٥٢٠	ثلاثة عشر ألف و خمسمائة وعشرون		٢٢	اثنان وعشرون	٩٠٤٩٥٢٠
٣٣	٤/٢٣	دهانات بلاستيكية "رشة أمريكية" للأسقف الداخلية وأسقف الطرقات"خشنة الملمس"	م	٩١٤٠	تسعة آلاف ومائة وأربعون		٢٢	اثنان وعشرون	٩٢٥٠٦٠٠
٣٤	١/٢/٢٦	شبابيك ألومنيوم شفاف سكوريت حسب النماذج والأبعاد الموضحة بالمخططات	م	٣١٢	ثلاثمائة واثنان عشر		٥٠٠	خمس مائة	٩٤٠٦٦٠٠
٣٥	ج/٢/٢٦	إضاءة سماوية من ألومنيوم والزجاج السكوريت حسب النماذج والأبعاد الموضحة بالمخططات	م	١٢٠	مائة وعشرون		٢٢٠٠	ألفان و مائتان	٩٦٧٠٦٠٠
٣٦	٣/٢٦	شبابيك ألومنيوم ذو زجاج مزدوج مثليج (٦-١٢-٦ مم) يركب بالفصول والفراغات الدراسية والغرف الإدارية حسب النماذج والأبعاد الموضحة بالمخططات	م	٦٤٠	ستمائة وأربعون		٦٥٠	ستمائة وخمسون	١٠٠٨٦٦٠٠
٣٧	٢٦	أبواب ألومنيوم حسب النماذج والأبعاد الموضحة بالمخططات	م	١٢	اثنا عشر		٥٠٠	خمس مائة	١٠٠٩٢٦٠٠
٣٨	٦/٢٦	نوافذ مكونه من شرائح الحديد المجلفن أو المنيوم " كاسرات " حسب المخططات والتفاصيل	م	٢٤	أربعة وعشرون		٤٥٠	أربعمائة وخمسون	١٠١٠٣٤٠٠
٣٩	١/٢٧	توريد وتركيب مصبغات حديدية أو حديد مشغول	م	١٩٢	مائة واثنان وتسعون		٣٠٠	ثلاثمائة	١٠١٦١٠٠٠
٤٠	٢/٢٧	سلم بحاري لخزان المياه العلوي حسب الموضح بالمخططات	م.ط	١٦	سنة عشر		٣٦٠	ثلاثمائة وستون	١٠١٦٦٧٦٠
٤١	٦/٢٧	أبواب معدنية جوفاء حسب النماذج والأبعاد الموضحة بالمخططات كاملة مع كافة الاكسسوارت والدهان .	م	٦٩٦	ستمائة وستة وتسعون		١٠٠٠	ألف	١٠٨٦٢٧٦٠





وزارة التربية والتعليم
Ministry of Education

المشروع : مجمع النويمة التعليمي للبنات
المنطقة / المحافظة : الرياض - وادي الدواسر
المدينة - الحي : النويمة

المملكة العربية السعودية
وزارة التربية والتعليم
وكالة الوزارة للمباني
الإدارة العامة للدراسات والتصاميم

النموذج : مدرسة نموذج ١٦/٢٤ فصل (ابتدائي ومتوسط) عدد(٤) +

٧- كميات الأعمال الاعتيادية فوق سطح الأرض (النموذجية)

م	رمز المواصفة	أسم البند	الكمية			عبر الوحدة (ريـا)		إجمالي البند	الإجمالي التراكمي
			الوحدة	رقم	كتابة	هـ	رقم	رقم	
٤٢	٨/٢٧	باب حديد وتجليد صاج حسب تفاصيل شركة الكهرباء كاملة مع كافة الاكسسوارت والدهان .	م٢	٨٤	أربعة وثمانون		٦٣٠	٥٢٩٢٠	١٠٩١٥٦٨٠
٤٣	٩/٢٧	شباك حديد حسب تفاصيل شركة الكهرباء كاملة مع كافة الاكسسوارت والدهان .	م٢	٤٠	أربعون		٤٥٠	١٨٠٠٠	١٠٩٣٣٦٨٠
٤٤	١/١١/٢٧	زاوية حديد مقاس (٥٠٥٠×٥٠٥٠ مم) لزوم جانبي مجاري الكابلات.	م.ط	٢٠٠	مائتان		٥٠	١٠٠٠٠	١٠٩٤٣٦٨٠
٤٥	١٢/٢٧	صاج من الحديد المبزر (بقلاوة) لغطاء مجاري الكابلات.	م٢	٦٠	ستون		٣٦٠	٢١٦٠٠	١٠٩٦٥٢٨٠
٤٦	٣٤/٢٧	حاجز من مواسير حديد مجلفن(مسارات أمام المقصف)	م.ط	١٤٠	مائة وأربعون		٢٠٠	٢٨٠٠٠	١٠٩٩٣٢٨٠
٤٧	١/١/٢٨	توريد وتركيب صاري علم بالسطح الأخير مع توريد وتركيب العلم ومستلزماته حسب الاعتماد	عدد	٤	أربعة		١٧٠٠	٦٨٠٠	١١٠٠٠٠٨٠
٤٨	ب/١/٢٨	توريد وتركيب صاري علم بارتفاع (٤ متر) بساحة تجمع الطلاب مع توريد وتركيب العلم	عدد	٤	أربعة		١٨٠٠	٧٢٠٠	١١٠٠٧٢٨٠
٤٩	٢/٢٨	توريد وتركيب سبورات حائطية حسب الابعاد في جداول التشطيب.	عدد	٧٢	اثنان وسبعون		١٥٠٠	١٠٨٠٠٠	١١١١٥٢٨٠
٥٠	٧/٢٨	لوحات إعلانية من الواح الفلين الطبيعي	م٢	٣٠٠	ثلاثمائة		١٣٥	مائة وخمسة وثلاثون	١١١٥٥٧٨٠
٥١	١٤/٢٨	توريد وتركيب أسقف مستعاره لدورات المياه من بلاطات معدنية مخرمة حسب المخططات	م٢	٤٠٠	أربعمائة		١٤٥	مائة وخمسة وأربعون	١١٢١٣٧٨٠
٥٢	٢١/٢٨	لوحات إرشادية	عدد	١٤٠	مائة وأربعون		١٠٠	مائة	١١٢٢٧٧٨٠





وزارة التربية والتعليم
Ministry of Education

المشروع : مجمع النويمة التعليمي للبنات
المنطقة / المحافظة : الرياض - وادي الدواسر
المدينة - الحي : النويمة

المملكة العربية السعودية
وزارة التربية والتعليم
وكالة الوزارة للمباني
الإدارة العامة للدراسات والتصاميم

النموذج : مدرسة نموذج ١٦/٢٤ فصل (ابتدائي ومتوسط) عدد (٤) +

٧- كميات الأعمال الاعتيادية فوق سطح الأرض (النموذجية)

م	رمز المواصفة	أسم البند	الكمية			عبر الوحدة (ريال)			إجمالي البند رقم	الإجمالي التراكمي	
			الوحدة	رقم	كتابة	هـ	رقم	كتابة			
٥٣	٢٢/٢٨	لوحة لإسم المدرسة	م	٢	عشرون		٧٠٠	سبعمائة	١٤٠٠٠	١١٢٤١٧٨٠	
٥٤	٥٧/٢٨	كوبستة من النحاس المطلي بالكروم بدورة مياه المعوقين حسب التفاصيل	م.ط	١٦	سنة عشر		٤٠٠	أربعمائة	٦٤٠٠	١١٢٤٨١٨٠	
٥٥	٥٨/٢٨	كوبستة من الاستانلس ستيل لزوم السلام ودراوي الفناء الداخلي ومنحدر المعاقين وبارتفاعات مختلفه و حسب المخططات	م.ط	٥٨٠	خمسماية وثمانون		١٨٠	مائة وثمانون	١٠٤٤٠٠	١١٣٥٢٥٨٠	
٥٦	٦٥/٢٨	توريد وتركيب أبواب داخلية للحمامات من مادة الفينوليك	م	٢٦٠	مائتان وستون		٢٠٠٠	ألفان	٥٢٠٠٠٠	١١٨٧٢٥٨٠	
٥٧	٦٨/٢٨	توريد وتنفيذ غرفة غاز من الشبك بأبعاد (٢,٥×٣×٣ متر)	عدد	٤	أربعة		٦٠٠٠	سنة آلاف	٢٤٠٠٠	١١٨٩٦٥٨٠	
إجمالي تكاليف الأعمال الإعتيادية فوق سطح الأرض			أحد عشر مليون و ثمانمئة وستة وتسعون ألف وخسماية وثمانون ريال								١١,٨٩٦,٥٨٠,٠٠





وزارة التربية والتعليم
Ministry of Education


المشروع : مجمع النويمة التعليمي للبنات
المنطقة / المحافظة : الرياض - وادي الدواسر
المدينة - الحي : النويمة

المملكة العربية السعودية
وزارة التربية والتعليم
وكالة الوزارة للمباني
الإدارة العامة للدراسات والتصاميم

النموذج : مدرسة نموذج ١٦/٢٤ فصل (ابتدائي ومتوسط) عدد (٤) +

٨- كميات الأعمال الصحية فوق سطح الأرض وأعمال المضخات والخزانات (النموذجية)

م	رمز المواصفة	اسم البند	الكمية			سعر الوحدة (ريال)			إجمالي البند		الإجمالي التراكمي
			الوحدة	رقم	كتابة	هـ	رقم	كتابة	هـ	رقم	
١	١/١/١/٢	مرحاض شرقي كامل محمل عليه تمديدات الصرف والتغذية	عدد	٨٠	ثمانون		٩٢٠	تسعمائة وعشرون		٧٣٦٠٠	٧٣٦٠٠
٢	١/٣/١/٢	مرحاض إفرنجي "compination" محمل عليه تمديدات الصرف والتغذية	عدد	٢٠	عشرون		١٣٨٠	ألف وثلاثمائة وثمانون		٢٧٦٠٠	١٠١٢٠٠
٣	٧/١/٢	حوض غسيل ايدي من الرخام الطبيعي باللون المطلوب	عدد	١٢٤	مائة وأربعة وعشرون		١٣٤٥	ألف وثلاثمائة وخمسة وأربعون		١٦٦٧٨٠	٢٦٧٩٨٠
٤	١٢/١/٢	حوض غسيل أواني من الصلب (الستلس ستيل) مع توريد وتركيب دولاب مطبخ من الالمونيوم اسفله	عدد	٢٠	عشرون		٤١٤٠	أربعة آلاف ومائة وأربعون		٨٢٨٠٠	٣٥٠٧٨٠
٥	١٤/١/٢	مرآة للوربلجيكي درجة أولى تركب فوق المغاسل	م٢	٩٦	ستة وتسعون		١٢٤	مائة وأربعة وعشرون		١١٩٠٤	٣٦٢٦٨٤
٦	١٦/١/٢	حمالة ملابس مزدوجة من النحاس	عدد	١٠٠	مائة		٧٢	اثنان وسبعون		٧٢٠٠	٣٦٩٨٨٤
٧	١٧/١/٢	حمالة مناشف من الكروم بدورة المياه بالاداره	عدد	١٢	اثنا عشر		١٣٥	مائة وخمسة وثلاثون		١٦٢٠	٣٧١٥٠٤
٨	١/٢/٢	مواسير "u.p.v.c" قطر خارجي (٧٥ مم) فته (٥)	م.ط	٢٠	عشرون		٧٥	خمسة وسبعون		١٥٠٠	٣٧٣٠٠٤
٩	١/٢/٢	مواسير "u.p.v.c" قطر خارجي (٣/٤ بوصة) جدول ٨٠ تغذية بالمياه	م.ط	٤٠	أربعون		٣٥	خمسة وثلاثون		١٤٠٠	٣٧٤٤٠٤
١٠	١/٢/٢	مواسير "u.p.v.c" قطر خارجي (١ بوصة) جدول ٨٠ تغذية بالمياه	م.ط	١٠٠	مائة		٤٢	اثنان وأربعون		٤٢٠٠	٣٧٨٦٠٤
١١	١/٢/٢	مواسير "u.p.v.c" قطر خارجي (١,٢٥ بوصة) جدول ٨٠ تغذية بالمياه	م.ط	١٨٠	مائة وثمانون		٦٠	ستون		١٠٨٠٠	٣٨٩٤٠٤





وزارة التربية والتعليم
Ministry of Education

المشروع : مجمع النويمة التعليمي للبنات
المنطقة / المحافظة : الرياض - وادي الدواسر
المدينة - الحي : النويمة

المملكة العربية السعودية
وزارة التربية والتعليم
وكالة الوزارة للمباني
الإدارة العامة للدراسات والتصاميم

النموذج : مدرسة نموذج ١٦/٢٤ فصل (ابتدائي ومتوسط) (عدد ٤) +

٨- كميات الأعمال الصحية فوق سطح الأرض وأعمال المضخات والخزانات (النموذجية)

م	رمز المواصفة	اسم البند	الكمية			سعر الوحدة (ريال)			إجمالي البند		الإجمالي التراكمي
			الوحدة	رقم	كتابة	هـ	رقم	كتابة	هـ	رقم	
١٢	١/٢/٢	مواسير "u.p.v.c" قطر خارجي (١,٥٠ بوصة) جدول ٨٠ تغذية بالمياه	م.ط	١٠٠	مائة		٧٠	سبعون		٧٠٠٠	٣٩٦٤٠٤
١٣	١/٢/٢	مواسير "u.p.v.c" قطر خارجي (٣٢ مم) فته (٥)	م.ط	١٢٠	مائة وعشرون		٤٢	اثنان وأربعون		٥٠٤٠	٤٠١٤٤٤
١٤	١/٢/٢	مواسير "u.p.v.c" قطر خارجي (٢٥ مم) فته (٥)	م.ط	٢٠	عشرون		٣١	واحد وثلاثون		٦٢٠	٤٠٢٠٦٤
١٥	١/٢/٢	مواسير بلاستيك "u.p.v.c" قطر خارجي (٣/٤ بوصة) جدول ٨٠ مع العزل الحراري والمحابس البرونز السكنية طبقاً للمخطط	م.ط	٢٠٠	مائتان		٥٧	سبعة وخمسون		١١٤٠٠	٤١٣٤٦٤
١٦	١/٢/٢	مواسير بلاستيك "u.p.v.c" قطر خارجي (١ بوصة) جدول ٨٠ مع العزل الحراري والمحابس البرونز السكنية طبقاً للمخطط	م.ط	١٠٠	مائة		٨٧	سبعة وثمانون		٨٧٠٠	٤٢٢١٦٤
١٧	١/٢/٢	مواسير بلاستيك "u.p.v.c" قطر خارجي (١,٢٥ بوصة) جدول ٨٠ مع العزل الحراري والمحابس البرونز السكنية طبقاً للمخطط	م.ط	٣٠٠	ثلاثمائة		٩٥	خمسة وتسعون		٢٨٥٠٠	٤٥٠٦٦٤
١٨	١/٢/٢	مواسير بلاستيك "u.p.v.c" قطر خارجي (١,٥ بوصة) جدول ٨٠ مع العزل الحراري والمحابس البرونز السكنية طبقاً للمخطط	م.ط	٢٤٠	مائتان وأربعون		١٠٣	مائة وثلاثة		٢٤٧٢٠	٤٧٥٣٨٤
١٩	١/٢/٢	مواسير بلاستيك "u.p.v.c" قطر خارجي (٢ بوصة) جدول ٨٠ مع العزل الحراري والمحابس البرونز السكنية طبقاً للمخطط	م.ط	٤٠	أربعون		١١٥	مائة وخمسة عشر		٤٦٠٠	٤٧٩٩٨٤
٢٠	١/٢/٢	مواسير بلاستيك "u.p.v.c" قطر خارجي (٣ بوصة) جدول ٨٠ مع العزل الحراري والمحابس البرونز السكنية طبقاً للمخطط	م.ط	٦٠	ستون		١٥٠	مائة وخمسون		٩٠٠٠	٤٨٨٩٨٤





وزارة التربية والتعليم
Ministry of Education


المشروع : مجمع النويمة التعليمي للبنات
المنطقة / المحافظة : الرياض - وادي الدواسر
المدينة - الحي : النويمة

المملكة العربية السعودية
وزارة التربية والتعليم
وكالة الوزارة للمباني
الإدارة العامة للدراسات والتصاميم

النموذج : مدرسة نموذج ١٦/٢٤ فصل (ابتدائي ومتوسط) عدد (٤) +

٨- كميات الأعمال الصحية فوق سطح الأرض وأعمال المضخات والخزانات (النموذجية)

م	رمز الموصفة	أسم البند	الكمية			سعر الوحدة (ريال)			إجمالي البند		الإجمالي التراكمي
			الوحدة	رقم	كتابة	هـ	رقم	كتابة	هـ	رقم	
٢١	٢/٢/٢	مواسير "u.p.v.c" قطر خارجي (٢,٥٠ بوصة) جدول (٨٠) لشبكة الحريق تحت سطح الأرض بالموقع العام ولا يعتد بنوعية المواسير بالمخطط	م.ط	٣٦٠	ثلاثمائة وستون		١٣٨	مائة وثمانية وثلاثون		٤٩٦٨٠	٥٣٨٦٦٤
٢٢	٥/٢/٢	مواسير حديد مجلفن قطر (١ بوصة) جدول (٨٠) لقوائم الحريق الرأسية	م.ط	١٠٠	مائة		١٠٤	مائة وأربعة		١٠٤٠٠	٥٤٩٠٦٤
٢٣	٥/٢/٢	مواسير حديد مجلفن قطر (١,٥ بوصة) جدول (٨٠) مع تركيب صمام تفريغ هواء على كل قائم حريق	م.ط	٨٠	ثمانون		١٧٣	مائة وثلاثة وسبعون		١٣٨٤٠	٥٦٢٩٠٤
٢٤	٦/٢/٢	محبس سكبنة برونز قطر (١,٠٠ بوصة)	عدد	٤	أربعة		٢٥٩	مائتان وتسعة وخمسون		١٠٣٦	٥٦٣٩٤٠
٢٥	٦/٢/٢	محبس سكبنة برونز قطر (١,٠٠ بوصة) لغرفة الحارس	عدد	٤	أربعة		١٩٦	مائة وستة وتسعون		٧٨٤	٥٦٤٧٢٤
٢٦	٦/٢/٢	محبس سكبنة برونز قطر (٠,٧٥ بوصة) للمقصف	عدد	٤	أربعة		١٩٦	مائة وستة وتسعون		٧٨٤	٥٦٥٥٠٨
٢٧	٤/٣/٢	مواسير "u.p.v.c" قطر خارجي (٧٥ مم) فئه (٣)	م.ط	٢٠	عشرون		٨١	واحد وثمانون		١٦٢٠	٥٦٧١٢٨
٢٨	٤/٣/٢	مواسير صرف وتهوية "u.p.v.c" قطر خارجي (٣ بوصة) جدول ٤٠	م.ط	٢٢٠	مائتان وعشرون		٥٥	خمسة وخمسون		١٢١٠٠	٥٧٩٢٢٨
٢٩	٤/٣/٢	مواسير صرف وتهوية "u.p.v.c" قطر خارجي (٤ بوصة) جدول ٤٠	م.ط	٣٨٠	ثلاثمائة وثمانون		٧٠	سبعون		٢٦٦٠٠	٦٠٥٨٢٨
٣٠	٤/٣/٢	مواسير صرف وتهوية "u.p.v.c" قطر خارجي (٦ بوصة) جدول ٤٠	م.ط	١٢٠	مائة وعشرون		١١٠	مائة وعشرة		١٣٢٠٠	٦١٩٠٢٨
٣١	٦/٣/٢	سيفون أرضية بلاستيك مزود بطبة تسليك وقطر مخرجه طبقاً للمخططات	عدد	١١٦	مائة وستة عشر		٣٦٢	ثلاثمائة واثنان وستون		٤١٩٩٢	٦٦١٠٢٠





وزارة التربية والتعليم
Ministry of Education

المشروع : مجمع النويمة التعليمي للبنات
المنطقة / المحافظة : الرياض - وادي الدواسر
المدينة - الحي : النويمة

المملكة العربية السعودية
وزارة التربية والتعليم
وكالة الوزارة للمباني
الإدارة العامة للدراسات والتصاميم

النموذج : مدرسة نموذج ١٦/٢٤ فصل (ابتدائي ومتوسط) (عدد ٤) +

٨- كميات الأعمال الصحية فوق سطح الأرض وأعمال المضخات والخزانات (النموذجية)

م	رمز المواصفة	اسم البند	الكمية			سعر الوحدة (ريال)		إجمالي البند		الإجمالي التراكمي
			الوحدة	رقم	كتابة	هـ	رقم	هـ	رقم	
٣٢	٦/٣/٢	سيفون أرضية بلاستيك مزود بطبة تسليك وقطر مخرجه طبقاً للمخططات	عدد	٤	أربعة		٣٦٢		١٤٤٨	٦٦٢٤٦٨
٣٣	٩/٣/٢	جرجوري أو قمع زهر بقطر طبقاً للمخططات	عدد	٣٢	اثنان وثلاثون		٣١٠		٩٩٢٠	٦٧٢٣٨٨
٣٤	١٠/٣/٢	هواية لماسورة قطر (٣ بوصة)	عدد	١٦	سنة عشر		٩٤		١٥٠٤	٦٧٣٨٩٢
٣٥	١٠/٣/٢	هواية لماسورة قطر (٤ بوصة)	عدد	١٢	اثنا عشر		١١٠		١٣٢٠	٦٧٥٢١٢
٣٦	١٠/٣/٢	هواية لماسورة قطر (٦ بوصة)	عدد	٨	ثمانية		١٣٨		١١٠٤	٦٧٦٣١٦
٣٧	١٢/٣/٢	جاليتراب من الفخار المزجج مقاس (١٠×١٥ سم)	عدد	٢٨	ثمانية وعشرون		٤٦٦		١٣٠٤٨	٦٨٩٣٦٤
٣٨	٢/٨/٢	حنفية حريق خارجية (٢,٥ بوصة) بجوار المقصف	عدد	٤	أربعة		٣٦٢٢		١٤٤٨٨	٧٠٣٨٥٢
٣٩	٣/٨/٢	حنفية حريق داخلية (١ بوصة) بالطرقات الداخليه	عدد	١٦	سنة عشر		٢٢٧٧		٣٦٤٣٢	٧٤٠٢٨٤
٤٠	٤/٨/٢	سخان كهربائي للمياه سعة (٥٠ لتر)	عدد	٣٦	سنة وثلاثون		٧٧٦		٢٧٩٣٦	٧٦٨٢٢٠
٤١	٤/٨/٢	سخان كهربائي للمياه سعة (٨٠ لتر)	عدد	٢٨	ثمانية وعشرون		٩٣٢		٢٦٠٩٦	٧٩٤٣١٦
٤٢	٦/٨/٢	غرفة تفتيش للمحابس (٠,٦٠ x ٠,٦٠ متر)	عدد	٨	ثمانية		١٤٤٩		١١٥٩٢	٨٠٥٩٠٨
٤٣	٧/٨/٢	مجموعة مكونة من (اثنتين) خزان عالي من البولي ايثيلين سعة (٤ م ^٣)	عدد	٤	أربعة		١٠٠٠٠		٤٠٠٠٠	٨٤٥٩٠٨





وزارة التربية والتعليم
Ministry of Education


المشروع : مجمع النويمة التعليمي للبنات
المنطقة / المحافظة : الرياض - وادي الدواسر
المدينة - الحي : النويمة

المملكة العربية السعودية
وزارة التربية والتعليم
وكالة الوزارة للمباني
الإدارة العامة للدراسات والتصاميم

النموذج : مدرسة نموذج ١٦/٢٤ فصل (ابتدائي ومتوسط) عدد (٤) +

٨- كميات الأعمال الصحية فوق سطح الأرض وأعمال المضخات والخزانات (النموذجية)

م	رمز الموصفة	اسم البند	الكمية			سعر الوحدة (ريال)			إجمالي البند		الإجمالي التراكمي
			رقم	كتابة	هـ	رقم	كتابة	هـ	رقم	هـ	
٤٤	١٠/٨/٢	إسطوانة غاز سعة (٤٥٠ لتر) ومحمل على سعر البند كامل التمديدات والتوصيلات للغاز من داخل غرفة الغاز الى داخل المعمل.	عدد	٤	أربعة	١٠٠٠٠	عشرة آلاف		٤٠٠٠٠		٨٨٥٩٠.٨
٤٥	١/٥/٢	مجموعة مضخات مكونة من " اثنتين " مضخة تصرف كل منها (١٥ م ^٣ / ساعة) للسقيا عند ضغط (٣,٠ بار) مع انشاء غرفة الطلبات والتوصيل إلى الخزانات العلوية	عدد	٤	أربعة	٣٤٥٠٠	أربعة وثلاثون ألف وخمسمائة		١٣٨٠٠٠		١٠٢٣٩٠.٨
٤٦	٢/٥/٢	مضخة مياه الحريق الكهربائية تصرف (٤٥ م ^٣ /ساعة) عند ضغط (٥,٥ بار)	عدد	٤	أربعة	٣١٠٥٠	واحد وثلاثون ألف وخمسون		١٢٤٢٠٠		١١٤٨١٠.٨
٤٧	٣/٥/٢	مضخة التعويض لمياه الحريق كهربائية تصرف (٥ م ^٣ /ساعة) عند ضغط (٥,٥ بار)	عدد	٤	أربعة	٦٢١٠	سبعة آلاف ومائتان وعشرة		٢٤٨٤٠		١١٧٢٩٤.٨
٤٨	٦/٥/٢	مضخة غاطسة لنزح المياه بغرفة الطلبات تصريف ١,٠٠٠ لتر / ثانية وقدرة رفع ١,٠٠ بار	عدد	٤	أربعة	٤٨٣٠	أربعة آلاف وثمانمائة وثلاثون		١٩٣٢٠		١١٩٢٢٦.٨
٤٩	٧/٥/٢	جميع توصيلات المياه وملحقاتها للخزان الارضى	عدد	٤	أربعة	٢٦٢٢	الفان و ستمائة واثنان وعشرون		١٠٤٨٨		١٢٠٢٧٥.٦
٥٠	١٠/٥/٢	تمديدات (٣ بوصة) لملى الخزان بعربات نقل المياه	عدد	٤	أربعة	٢٦٢٢	الفان و ستمائة واثنان وعشرون		١٠٤٨٨		١٢١٣٢٤.٤
٥١	١١/٥/٢	تمديدات (٢ بوصة) بعداد لملى الخزان بمياه البلدية	عدد	٤	أربعة	٤١٤٠	أربعة آلاف ومائة وأربعون		١٦٥٦٠		١٢٢٩٨٠.٤
إجمالي قيمة الأعمال الصحية فوق سطح الأرض وأعمال المضخات والخزانات			مليون ومائتان وتسعة وعشرون ألف وثمانمائة وأربعة ريال						١,٢٢٩,٨٠٤,٠٠		





وزارة التربية والتعليم
Ministry of Education


المشروع : مجمع النويعة التعليمي للبنات
المنطقة / المحافظة : الرياض - وادي الدواسر
المدينة - الحي : النويعة

المملكة العربية السعودية
وزارة التربية والتعليم
وكالة الوزارة للمباني
الإدارة العامة للدراسات والتصاميم

النموذج : مدرسة نموذج ١٦/٢٤ فصل (ابتدائي ومتوسط) عدد(٤) +

٩ - كميات الأعمال الكهربائية (النموذجية)

م	رمز المواصفة	أسم البند	الكمية			سعر الوحدة (ريال)			إجمالي البند		الإجمالي التراكمي
			الوحدة	رقم	كتابة	هـ	رقم	كتابة	هـ	رقم	
١	٣/١/٣/٣	وحدة إضاءة فلورسنت قدرة (٢٠×٤٠ واط) وناشر الضوء من شرائح الألمنيوم	عدد	٩٦	سنة وتسعون		٢٥٩	مائتان وتسعة وخمسون		٢٤٨٦٤	٢٤٨٦٤
٢	٣/١/٣/٣	وحدة إضاءة فلورسنت قدرة (٢٠×٤٠ واط) وناشر الضوء من شرائح الألمنيوم مزودة ببطارية تكفي للتشغيل ٣ ساعات تركيب ظاهرة بالسقف	عدد	٨٨	ثمانية وثمانون		٢٥٩	مائتان وتسعة وخمسون		٢٢٧٩٢	٤٧٦٥٦
٣	١/٢/١/٣/٣	وحدة إضاءة فلورسنت سقفية قدرة (٢٠×٢٠ واط) بغطاء بلاستيك أوبال من النوع المثبت بالسقف درجة حماية ٤٤	عدد	٢٨	ثمانية وعشرون		٢٥٣	مائتان وثلاثة وخمسون		٧٠٨٤	٥٤٧٤٠
٤	٧/١/٢/٣/٣	وحدة إضاءة جدارية دائرية بها لمبة قدرة (١٠٠ واط / ٢٢٠ فولت) ومزودة بشبكة سلك للحماية من الصدمات	عدد	١٢	اثنا عشر		٣٤٥	ثلاثمائة وخمسة وأربعون		٤١٤٠	٥٨٨٨٠
٥	٣/٥/١/٣/٣	وحدة إضاءة فلورسنت قدرة (٤٠×٢٠ واط) بعاكس معدني و السعر يشمل جميع التمديدات من مواسير وأسلاك ومفاتيح وكافة ما يلزم لتشغيل الوحدة.	عدد	٢٣٢	مائتان واثنان وثلاثون		٢٥٠	مائتان وخمسون		٥٨٠٠٠	١١٦٨٨٠
٦	٣/٥/١/٣/٣	وحدة إضاءة للطوارئ قدرة (٤٠×٢٠ واط) مزود ببطارية و الشاحن	عدد	١١٢	مائة واثنان عشر		٢٨٨	مائتان وثمانية وثمانون		٣٢٢٥٦	١٤٩١٣٦
٧	٣/٥/١/٣/٣	وحدة إضاءة للطوارئ قدرة (٤٠×٢٠ واط) بعاكس معدني مزود ببطارية تكفي للتشغيل ٣ ساعات	عدد	١٣٢	مائة واثنان وثلاثون		٢٨٨	مائتان وثمانية وثمانون		٣٨٠١٦	١٨٧١٥٢
٨	١/٥/١/٣/٣	وحدة إضاءة فلورسنت سقفية قدرة (٤٠×٢٠ واط) بغطاء من الأوبال الأبيض تركيب غاطسة بالسقف المستعار للحمامات من النوع المانع لتسرب الغبار و الرطوبة	عدد	١٣٢	مائة واثنان وثلاثون		٢٨٨	مائتان وثمانية وثمانون		٣٨٠١٦	٢٢٥١٦٨





وزارة التربية والتعليم
Ministry of Education


المشروع : مجمع النويعة التعليمي للبنات
المنطقة / المحافظة : الرياض - وادي الدواسر
المدينة - الحي : النويعة

المملكة العربية السعودية
وزارة التربية والتعليم
وكالة الوزارة للمباني
الإدارة العامة للدراسات والتصاميم

النموذج : مدرسة نموذج ١٦/٢٤ فصل (ابتدائي ومتوسط) عدد (٤) +

٩ - كميات الأعمال الكهربائية (النموذجية)

م	رمز المواصفة	أسم البند	الكمية			سعر الوحدة (ريال)			إجمالي البند	الإجمالي التراكمي
			الوحدة	رقم	كتابة	رقم	كتابة	هـ		
٩	٣/٦/١/٣/٣	وحدة إضاءة فلورسنت سقفية قدرة (٤٠×٣٠) واط) بعكس معدني من النوع المثبت بالسقف درجة حماية ٤٤	عدد	٤٥٦	أربعمئة وستة وخمسون	٢٨٨	مائتان وثمانية وثمانون		١٣١٣٢٨	٣٥٦٤٩٦
١٠	٦/١/٣/٣	وحدة إضاءة فلورسنت سقفية قدرة (٤٠×٣٠) واط) بعكس معدني مزود ببطارية تكفي للتشغيل ٣ ساعات مع الشاحن	عدد	٢٨٠	مائتان وثمانون	٢٨٨	مائتان وثمانية وثمانون		٨٠٦٤٠	٤٣٧١٣٦
١١	٦/٥/٣/٣	وحدة إضاءة اسطوانية جدارية وبه لمبة ميتال هالايد ١٥٠ وات	عدد	٤٤	أربعة وأربعون	٨٢٨	ثمانمئة وثمانية وعشرون		٣٦٤٣٢	٤٧٣٥٦٨
١٢	٨/١/٢/٣/٣	وحدة إضاءة دائرية جدارية تركب بالمناور بمصباح ٥٠ وات	عدد	١٢	اثنا عشر	١٠٠	مائة		١٢٠٠	٤٧٤٧٦٨
١٣	٥/١/٢/٣/٣	وحدة إضاءة دائرية سقفية بمصباح ٥٠ وات	عدد	٢٤	أربعة وعشرون	١٠٠	مائة		٢٤٠٠	٤٧٧١٦٨
١٤	١٠/١٢/٣/٣	ثريا ١٥٠ واط	عدد	٤	أربعة	٨٥٠	ثمانمئة وخمسون		٣٤٠٠	٤٨٠٥٦٨
١٥	٤/٥/٣/٣	وحدة إضاءة اسطوانية سقفية وبه لمبة ميتال هالايد ١٠٠ وات و السعر يشمل جميع التمديدات من مواسير وأسلاك ومفاتيح وكافة ما يلزم لتشغيل الوحدة.	عدد	١٠٤	مائة وأربعة	٣٠٠	ثلاثمئة		٣١٢٠٠	٥١١٧٦٨
١٦	١٩/٥/٣/٣	كشاف ميتال هالايد ١٥٠ وات بذراع يوجه لاسفل و السعر يشمل جميع التمديدات من مواسير وأسلاك ومفاتيح وكافة ما يلزم لتشغيل الوحدة.	عدد	٩٦	ستة وتسعون	٤٠٠	أربعمئة		٣٨٤٠٠	٥٥٠١٦٨





وزارة التربية والتعليم
Ministry of Education


المشروع : مجمع النويعة التعليمي للبنات
المنطقة / المحافظة : الرياض - وادي الدواسر
المدينة - الحي : النويعة

المملكة العربية السعودية
وزارة التربية والتعليم
وكالة الوزارة للمباني
الإدارة العامة للدراسات والتصاميم

النموذج : مدرسة نموذج ١٦/٢٤ فصل (ابتدائي ومتوسط) عدد (٤) +

٩ - كميات الأعمال الكهربائية (النموذجية)

م	رمز المواصفة	اسم البند	الكمية			سعر الوحدة (ريال)			إجمالي البند		الإجمالي التراكمي
			الوحدة	رقم	كتابة	هـ	رقم	كتابة	هـ	رقم	
١٧	٢/٦/٣/٣	وحدة إنارة الطوارئ قدرة (٨x٢ واط) مع البطارية والشاحن	عدد	١١٦	مائة وستة عشر		٤٦٠	أربعمائة وستون		٥٣٣٦٠	٦٠٣٥٢٨
١٨	١/١٧/١/٣	مفتاح مفرد لأغراض الإنارة ١٠ أمبير	عدد	٢٨	ثمانية وعشرون		١٠٠	مائة		٢٨٠٠	٦٠٦٣٢٨
١٩	٢/١٧/١/٣	مفتاح مزدوج لأغراض الإنارة ٢٠ أمبير	عدد	٢٣٦	مائتان وستة وثلاثون		١٠٠	مائة		٢٣٦٠٠	٦٢٩٩٢٨
٢٠	١/١٤/٣/٣	مفتاح تشغيل وحدة تكييف طراز شباك ثنائي القطب سعة (٣٠ أمبير / ٢٢٠ فولت)	عدد	٨	ثمانية		٢٣٠	مائتان وثلاثون		١٨٤٠	٦٣١٧٦٨
٢١	١٠/١٤/٣/٣	بريزة قوى مفردة للأغراض العادية سعة (١٣ أمبير / ٢٢٠ فولت) ذو قطبين وقطب أرضي و السعر يشمل جميع التمديدات من مواسير وأسلاك وكافة ما يلزم لتشغيل الوحدة.	عدد	٢٩٢	مائتان واثنان وتسعون		١٨٠	مائة وثمانون		٥٢٥٦٠	٦٨٤٣٢٨
٢٢	١١/١٤/٣/٣	بريزة عادية سعة (١٥ أمبير / ٢٢٠ فولت)	عدد	٤٢٨	أربعمائة وثمانية وعشرون		٢٠٧	مائتان وسبعة		٨٨٥٩٦	٧٧٢٩٢٤
٢٣	١١/١٤/٣/٣	بريزة عادية سعة (١٥ أمبير / ٢٢٠ فولت) بجوار مخرج وصلة جهاز العرض (DATA SHOW)	عدد	٨٤	أربعة وثمانون		١٦١	مائة وواحد وستون		١٣٥٢٤	٧٨٦٤٤٨





وزارة التربية والتعليم
Ministry of Education


المشروع : مجمع النويعة التعليمي للبنات
المنطقة / المحافظة : الرياض - وادي الدواسر
المدينة - الحي : النويعة

المملكة العربية السعودية
وزارة التربية والتعليم
وكالة الوزارة للمباني
الإدارة العامة للدراسات والتصاميم

النموذج : مدرسة نموذج ١٦/٢٤ فصل (ابتدائي ومتوسط) عدد (٤) +

٩ - كميات الأعمال الكهربائية (النموذجية)

م	رمز المواصفة	اسم البند	الكمية			سعر الوحدة (ريال)			إجمالي البند		الإجمالي التراكمي
			الوحدة	رقم	كتابة	هـ	رقم	كتابة	هـ	رقم	
٢٤	١٥/١٤/٣/٣	بريزة قوى للأغراض العادية سعة (١٣ أمبير / ٢٢٠ فولت) من النوع الذي يركب بالأماكن الرطبة و السعر يشمل جميع التمديدات من مواسير وأسلاك وكافة ما يلزم لتشغيل الوحدة.	عدد	٤٠	أربعون		٢٥٠	مائتان وخمسون		١٠٠٠٠	٧٩٦٤٤٨
٢٥	١/١/١٥/٣/٣	مفتاح فصل عن الحمل ٣٠ أمبير مزدوج TPN تركب بجوار وحدات التكييف على السطح	عدد	٢٠٠	مائتان		٨٠	ثمانون		١٦٠٠٠	٨١٢٤٤٨
٢٦	١/١/١٥/٣/٣	مفتاح فصل عن الحمل ٢٠ أمبير مزدوج TPN تركب بجوار وحدات التكييف على السطح	عدد	١٣٢	مائة واثنان وثلاثون		٨٠	ثمانون		١٠٥٦٠	٨٢٣٠٠٨
٢٧	١٧/٣/٣	جرس كهربائي للطلبة بطاسة قطرها (١٥ سم)	عدد	٨	ثمانية		٤٦٠	أربعمئة وستون		٣٦٨٠	٨٢٦٦٨٨
٢٨	١٧/٣/٣	زر ضاغط للجرس	عدد	٨	ثمانية		١٠٠	مائة		٨٠٠	٨٢٧٤٨٨
٢٩	٦/١٨/٣/٣	لوحة توزيع فرعية سعة (١٠٠ أمبير)	عدد	١٦	سنة عشر		٣٠٠٠	ثلاثة آلاف		٤٨٠٠٠	٨٧٥٤٨٨
٣٠	٢/٦/١٨/٣/٣	لوحة توزيع فرعية بقاطع عمومي سعة (٨٠ أمبير)	عدد	١٦	سنة عشر		٣٦٨٠	ثلاثة آلاف و ستمائة وثمانون		٥٨٨٨٠	٩٣٤٣٦٨
٣١	٧/١٨/٣/٣	لوحة توزيع فرعية سعة (١٢٥ أمبير)	عدد	١٦	سنة عشر		٣٥٠٠	ثلاثة آلاف و خمسمائة		٥٦٠٠٠	٩٩٠٣٦٨





وزارة التربية والتعليم
Ministry of Education


المشروع : مجمع النويعة التعليمي للبنات
المنطقة / المحافظة : الرياض - وادي الدواسر
المدينة - الحي : النويعة

المملكة العربية السعودية
وزارة التربية والتعليم
وكالة الوزارة للمباني
الإدارة العامة للدراسات والتصاميم

النموذج : مدرسة نموذج ١٦/٢٤ فصل (ابتدائي ومتوسط) عدد (٤) +

٩ - كميات الأعمال الكهربائية (النموذجية)

م	رمز المواصفة	اسم البند	الكمية			سعر الوحدة (ريال)			إجمالي البند		الإجمالي التراكمي
			الوحدة	رقم	كتابة	هـ	رقم	كتابة	هـ	رقم	
٣٢	٨/١٨/٣/٣	لوحة توزيع فرعية سعة (١٦٠ أمبير)	عدد	٤	أربعة		٣٥٠٠	ثلاثة آلاف وخمسمائة		١٤٠٠٠	١٠٠٤٣٦٨
٣٣	٤/١/١٩/٣/٣	لوحة توزيع عمومية لأعمال الإنارة والأفياش بقاطع عمومي سعة (٦٣٠ أمبير) طبقاً للمخططات	عدد	٤	أربعة		٤٠٠٠٠	أربعون ألف		١٦٠٠٠٠	١١٦٤٣٦٨
٣٤	٥/١/١٩/٣/٣	لوحة توزيع عمومية لأعمال التكيف بقاطع عمومي سعة (٨٠٠ أمبير) طبقاً للمخططات	عدد	٤	أربعة		٢٣٠٠٠	ثلاثة وعشرون ألف		٩٢٠٠٠	١٢٥٦٣٦٨
٣٥	٨/٢/١٩/٣/٣	لوحة توزيع رئيسية سعة (١٦٠٠ أمبير)	عدد	٤	أربعة		٤٦٠٠٠	ستة وأربعون ألف		١٨٤٠٠٠	١٤٤٠٣٦٨
٣٦	١/٢٠/٣/٣	مخرج تغذية لطاولات المختبر بالجهد (٢٢٠ فولت)	عدد	٩٦	ستة وتسعون		٢٣٠	مائتان وثلاثون		٢٢٠٨٠	١٤٦٢٤٤٨
٣٧	٥/٤/٢٣/٣/٣	كبل نحاس ثرموبلاستيك مفرد (CU/PVC/Y/G) مقاس (١٦×١ مم ^٢) للتأريض	م.ط	١٠٠	مائة		١٥	خمسة عشر		١٥٠٠	١٤٦٣٩٤٨
٣٨	٥/٤/٢٣/٣/٣	كبل نحاس ثرموبلاستيك مفرد (CU/PVC/Y/G) مقاس (٢٥×١ مم ^٢) للتأريض	م.ط	٢٤٠	مائتان وأربعون		١٨	ثمانية عشر		٤٣٢٠	١٤٦٨٢٦٨
٣٩	٢/٤/٢٣/٣/٣	كبل نحاس مسلح (CU/XLPE/PVC/STA) مقاس (٣٥×٤ مم ^٢)	م.ط	١٠٠	مائة		١١٥	مائة وخمسة عشر		١١٥٠٠	١٤٧٩٧٦٨
٤٠	٥/٤/٢٣/٣/٣	كبل نحاس ثرموبلاستيك مفرد (CU/PVC/Y/G) مقاس (٣٥×١ مم ^٢) للتأريض	م.ط	١١٢٠	ألف ومائة وعشرون		٢٢	اثنان وعشرون		٢٤٦٤٠	١٥٠٤٤٠٨





وزارة التربية والتعليم
Ministry of Education


المشروع : مجمع النويعة التعليمي للبنات
المنطقة / المحافظة : الرياض - وادي الدواسر
المدينة - الحي : النويعة

المملكة العربية السعودية
وزارة التربية والتعليم
وكالة الوزارة للمباني
الإدارة العامة للدراسات والتصاميم

النموذج : مدرسة نموذج ١٦/٢٤ فصل (ابتدائي ومتوسط) عدد (٤) +

٩ - كميات الأعمال الكهربائية (النموذجية)

م	رمز المواصفة	اسم البند	الكمية			سعر الوحدة (ريال)			إجمالي البند		الإجمالي التراكمي
			الوحدة	رقم	كتابة	هـ	رقم	كتابة	هـ	رقم	
٤١	٣/٤/٢٣/٣/٣	كيل نحاس مسلح (CU/XLPE/PVC/STA) مقاس (٥٠×٤ مم ٢)	م.ط	٢٤٠	ماتتان وأربعون		١٢٦	مائة وستة وعشرون		٣٠٢٤٠	١٥٣٤٦٤٨
٤٢	٥/٤/٢٣/٣/٣	كيل نحاس ثرموبلاستيك مفرد (CU/PVC/Y/G) مقاس (٥٠×١ مم ٢) للتأريض	م.ط	٢٠٠	ماتتان		٣٠	ثلاثون		٦٠٠٠	١٥٤٠٦٤٨
٤٣	٤/٤/٢٣/٣/٣	كيل نحاس مسلح (CU/XLPE/PVC/STA) مقاس (٧٠×٤ مم ٢)	م.ط	١١٢٠	ألف ومائة وعشرون		١٥٥	مائة وخمسة وخمسون		١٧٣٦٠٠	١٧١٤٢٤٨
٤٤	٥/٤/٢٣/٣/٣	كيل نحاس ثرموبلاستيك مفرد (CU/PVC/Y/G) مقاس (٧٠×١ مم ٢) للتأريض	م.ط	١٠٠	مائة		٤٠	أربعون		٤٠٠٠	١٧١٨٢٤٨
٤٥	٥/٤/٢٣/٣/٣	كيل ثرموبلاستيك (XLPE/PVC) مقاس (٩٥×٤ مم ٢)	م.ط	٢٠٠	ماتتان		٢٣٠	ماتتان وثلاثون		٤٦٠٠٠	١٧٦٤٢٤٨
٤٦	٥/٤/٢٣/٣/٣	كيل ثرموبلاستيك (XLPE/PVC) مقاس (١٢٠×٤ مم ٢)	م.ط	١٠٠	مائة		٨١	واحد وثمانون		٨١٠٠	١٧٧٢٣٤٨
٤٧	١/٢٦/٣/٣	طفاية حريق بوردرة كيماوية جافة سعة (٦ كجم)	عدد	٤	أربعة		٤٦٠	أربعمائة وستون		١٨٤٠	١٧٧٤١٨٨
٤٨	٢٥/٣/٣	قطب أرضي عام للمبنى بجميع محتوياته طبقاً للمخططات و المواصفات بحيث يبعد عن تأريض مانع الصواعق مسافة لا تقل عن ٢٠ متر	عدد	٤	أربعة		٣٠٠٠	ثلاثة آلاف		١٢٠٠٠	١٧٨٦١٨٨





وزارة التربية والتعليم
Ministry of Education


المشروع : مجمع النويعة التعليمي للبنات
المنطقة / المحافظة : الرياض - وادي الدواسر
المدينة - الحي : النويعة

المملكة العربية السعودية
وزارة التربية والتعليم
وكالة الوزارة للمباني
الإدارة العامة للدراسات والتصاميم

النموذج : مدرسة نموذج ١٦/٢٤ فصل (ابتدائي ومتوسط) عدد (٤) +

٩ - كميات الأعمال الكهربائية (النموذجية)

م	رمز المواصفة	اسم البند	الكمية			سعر الوحدة (ريال)			إجمالي البند		الإجمالي التراكمي
			الوحدة	رقم	كتابة	هـ	رقم	كتابة	هـ	رقم	
٤٩	١/٣/٢٣/٣/٣	علبة أرضية للحاسب الآلي تحتوي على عدد (٢) بريزة قوى ١٣ أمبير - ٢٢٠ فولت ذات قطبين وقطب أرضي و عدد (٢) مخرج بيانات RJ ٤٥	عدد	١٧٢	مائة واثنان وسبعون		٨٦٣	ثمانمائة وثلاثة وستون		١٤٨٤٣٦	١٩٣٤٦٢٤
٥٠	٢/٢٦/٣/٣	طفاية حريق ثاني أكسيد الكربون سعة (٦ كجم)	عدد	٤	أربعة		٤٦٠	أربعمائة وستون		١٨٤٠	١٩٣٦٤٦٤
٥١	١/٣١/٣/٣	توريد وتركيب واختبار شبكة نظام الوقاية من الصواعق الجوية وجميع مايلزم	عدد	٤	أربعة		١٧٢٥٠	سبعة عشر ألف و مائتان وخمسون		٦٩٠٠٠	٢٠٠٥٤٦٤
إجمالي تكاليف الأعمال الكهربائية			مليونان وخمسة آلاف وأربعمائة وأربعة وستون ريال						٢٠٠٥٤٦٤,٠٠		





وزارة التربية والتعليم
Ministry of Education

المشروع : مجمع النويمة التعليمي للبنات
المنطقة / المحافظة : الرياض - وادي الدواسر
المدينة - الحي : النويمة

المملكة العربية السعودية
وزارة التربية والتعليم
وكالة الوزارة للمباني
الإدارة العامة للدراسات والتصاميم

النموذج : مدرسة نموذج ١٦/٢٤ فصل (ابتدائي ومتوسط) عدد (٤) +

١٠- كميات الأعمال الالكترونية (النموذجية)

م	رمز المواصفة	اسم البند	الكمية			سعر الوحدة (ريال)		إجمالي البند		الإجمالي التراكمي
			الوحدة	رقم	كتابة	هـ	رقم	كتابة	هـ	
١	٢/٤/٤	مقسم اتصالات هاتفي سعة (٨/٣ خط) رقمي قابل للتوسعة	عدد	٤	أربعة		٤٣٧٠	أربعة آلاف وثلاثمائة وسبعون	١٧٤٨٠	١٧٤٨٠
٢	٥/١/١/١/٤/٤	جهاز مأمور بشاشته وبه إمكانية برمجة المقسم لجميع الخصائص	عدد	٤	أربعة		٦٣٣	ستمائة وثلاثة وثلاثون	٢٥٣٢	٢٠٠١٢
٣	٢/١/١/١/٤/٤	جهاز هاتف رقمي بشاشة يمكن استخدامه كجهاز مأمور للبرمجة	عدد	٤٠	أربعون		٣٥٧	ثلاثمائة وسبعة وخمسون	١٤٢٨٠	٣٤٢٩٢
٤	٢/٦/٣/٣	وحدة إنارة طوارئ ومخرج (EXIT)	عدد	٦٨	ثمانية وستون		٢٥٠	مائتان وخمسون	١٧٠٠٠	٥١٢٩٢
٥	٢/٢/١/٤/٤	جهاز هاتف عادي بدون شاشه	عدد	١٠٤	مائة وأربعة		٢٨٨	مائتان وثمانية وثمانون	٢٩٩٥٢	٨١٢٤٤
٦	٣/١/١/٤/٤	مخرج هاتف بلاستيك ثلاثي الاطراف مع تركيب كيبيل ذو أربعة أطراف مقصود مقاس (٠,٦ ملم)	عدد	٤	أربعة		٣٢٢	ثلاثمائة واثنان وعشرون	١٢٨٨	٨٢٥٣٢
٧	٢/١/١/٢/٤	مكبر صوت قدرة (١٢٠ وات)	عدد	٤	أربعة		٣٠٠٠	ثلاثة آلاف	١٢٠٠٠	٩٤٥٣٢
٨	٧/١/١/٢/٤	سماعة اتجاهين قدرة (١٠ وات)	عدد	٤٠	أربعون		٦٩٠	ستمائة وتسعون	٢٧٦٠٠	١٢٢١٣٢
٩	٧/١/١/٢/٤	سماعة قدرة (١٥ وات) للفناء والسعر يشمل كافة التمديدات من مواسير وكابلات شيلد خاصة بالسماعات والميكروفونات من المكبر وحتى المخرج وحافة ما يلزم للتشغيل	عدد	٢٠	عشرون		٣٠٠	ثلاثمائة	٦٠٠٠	١٢٨١٣٢
١٠	٦/١/١/٢/٤	لاقط صوت قائم مع المخارج والتمديدات	عدد	١٢	اثنا عشر		٥٧٥	خمسمائة وخمسة وسبعون	٦٩٠٠	١٣٥٠٣٢





وزارة التربية والتعليم
Ministry of Education

المشروع : مجمع النويمة التعليمى للبنات
المنطقة / المحافظة : الرياض - وادى الدواسر
المدينة - الحي : النويمة

المملكة العربية السعودية
وزارة التربية والتعليم
وكالة الوزارة للمباني
الإدارة العامة للدراسات والتصاميم

النموذج : مدرسة نموذج ١٦/٢٤ فصل (ابتدائي ومتوسط) عدد(٤) +

١٠- كميات الأعمال الالكترونية (النموذجية)

م	رمز المواصفة	أسم البند	الكمية			سعر الوحدة (ريال)		إجمالي البند		الإجمالي التراكمي
			الوحدة	رقم	كتابة	هـ	رقم	هـ	رقم	
١١	٦/١/١/٢/٤	حامل أرضي للاقط	عدد	١٢	اثنا عشر		٥٧٥		٦٩٠٠	١٤١٩٣٢
١٢	٤/٣/١/٢/٤	مخرج ومدخل لاقط صوت مع الكوابل من الجهاز للمخرج	عدد	١٢	اثنا عشر		٢٨٨		٣٤٥٦	١٤٥٣٨٨
١٣	٥/١/١/٥/٤	مكتشف غاز يركب في المعمل بمحبس من النحاس وشبك معدني	عدد	١٦	سنة عشر		١٦١٠		٢٥٧٦٠	١٧١١٤٨
١٤	٣/١/١/٥/٤	مكتشف دخان ضوئي	عدد	٣٤٤	ثلاثمائة وأربعة وأربعون		٣٠٠		١٠٣٢٠٠	٢٧٤٣٤٨
١٥	٤/١/١/٥/٤	مكتشف حرارى ٠	عدد	٢٤	أربعة وعشرون		٣٠٠		٧٢٠٠	٢٨١٥٤٨
١٦	٥/٢/١/٥/٤	وحدة تحكم مركزية للكشف عن تسرب الغاز.	عدد	٤	أربعة		٢٠٠٠		٨٠٠٠	٢٨٩٥٤٨
١٧	١/١/١/٥/٤	لوحة تحكم في نظام الانذار عن الحريق كاملة بجميع المواسير والأسلاك والعلب وكل ما يلزم للتمديدات من اللوحة وحتى المكتشفات وطبقاً للمخططات	عدد	٤	أربعة		١٢٠٠٠		٤٨٠٠٠	٣٣٧٥٤٨
١٨	٦/١/١/٥/٤	إنذار يدوي بكاسر زجاجي	عدد	٤٠	أربعون		٤٠٠		١٦٠٠٠	٣٥٣٥٤٨
١٩	٧/١/١/٥/٤	جرس إنذار حريق	عدد	٤٠	أربعون		٦٠٠		٢٤٠٠٠	٣٧٧٥٤٨





وزارة التربية والتعليم
Ministry of Education

المشروع : مجمع النويمة التعليمي للبنات
المنطقة / المحافظة : الرياض - وادي الدواسر
المدينة - الحي : النويمة

المملكة العربية السعودية
وزارة التربية والتعليم
وكالة الوزارة للمباني
الإدارة العامة للدراسات والتصاميم

النموذج : مدرسة نموذج ١٦/٢٤ فصل (ابتدائي ومتوسط) عدد (٤) +

١٠- كميات الأعمال الإلكترونية (النموذجية)

م	رمز المواصفة	اسم البند	الكمية			سعر الوحدة (ريال)		إجمالي البند		الإجمالي التراكمي
			الوحدة	رقم	كتابة	هـ	رقم	هـ	رقم	
٢٠	١/٦/٤	شبكة حاسب آلي ومايلزم لتوصيلها بالبروجكتور والسبورة الذكية طبقاً للمخططات والسعر يشمل عمل كل ما يلزم من مخارج وكابلات ومفاتيح ذكية (switch board) بأنواعها المختلفة.	عدد	٤	أربعة		٥٠٠٠٠		٢٠٠٠٠٠	٥٧٧٥٤٨
٢١	٣/١/١/٤/٤	فيش هاتف ١١ RJ	عدد	١٧٢	مائة واثنان وسبعون		١٢٠		٢٠٦٤٠	٥٩٨١٨٨
٢٢	١/٦/٤	سويتش بورد ٤٨ مخرج	عدد	٤	أربعة		٥٠٠٠		٢٠٠٠٠	٦١٨١٨٨
٢٣	١/٦/٤	سويتش بورد ٢٤ مخرج	عدد	١٢	اثنا عشر		٣٠٠٠		٣٦٠٠٠	٦٥٤١٨٨
٢٤	١/٨/٤	شبكة بروجكتور: توريد وتركيب وتشغيل شبكة عرض بروجكتور تحتوي على: - مخارج Rj٤٥ اثنان في كل غرفة (مخرج بجوار السبورة ومخرج بالسقف) وبجوار كل مخرج Rj٤٥ يركب فيش ١٣ أمبير ٢٢٠ فولت ذو قطبين وقطب أرضي. - سويتش بورد ٢٤ مخرج يركب بغرفة الإدارة داخل صندوق (Rack) بمراوح ومخارج التغذية اللازمة لتشغيله. - يتم الربط بين السويتش بورد والمخارج بالغرفة عن طريق كابلات من النحاس المقصود (cat٦) - يتم التجميع لجميع الادوار بسويتش بورد يوضع بغرفة المدير. - ربط شبكة البروجكتور بشبكة الحاسب والسبورات الذكية.	عدد	٤	أربعة		٢٠٠٠٠		٨٠٠٠٠	٧٣٤١٨٨
إجمالي تكاليف الأعمال الإلكترونية ونظم الاتصالات			سبعمئة وأربعة وثلاثون ألف ومائة وثمانية وثمانون ريال						٧٣٤,١٨٨,٠٠	





وزارة التربية والتعليم
Ministry of Education


المشروع : مجمع النويمة التعليمي للبنات
المنطقة / المحافظة : الرياض - وادي الدواسر
المدينة - الحي : النويمة

المملكة العربية السعودية
وزارة التربية والتعليم
وكالة الوزارة للمباني
الإدارة العامة للدراسات والتصاميم

النموذج : مدرسة نموذج ١٦/٢٤ فصل (ابتدائي ومتوسط) عدد (٤) +

١١ - كميات أعمال التكيف والتهوية والتبريد (النموذجية)

م	رمز المواصفة	أسم البند	الكمية			سعر الوحدة (ريال)		إجمالي البند	الإجمالي التراكمي
			رقم	كتابة	هـ	رقم	كتابة		
١	٢/٣/٢/٥	مكيف هواء طراز منفصل (split) بارد / حار قدرة تبريد (٢٤٠٠٠ و ٣٠٠٠ ب / ساعة) من النوع السقي بكافة مايلزم من توصيلات وتمديدات	عدد	٣٢٠	ثلاثمائة وعشرون	٤٨٠٠	أربعة آلاف وثمانمائة	١٥٣٦٠٠٠	١٥٣٦٠٠٠
٢	٢/٣/٢/٥	مكيف هواء طراز منفصل (split) بارد / حار قدرة تبريد (٣٦٠٠٠ و ٣٠٠٠ ب / ساعة) من النوع الكاسيت	عدد	٨	ثمانية	٧٤٧٥	سبعة آلاف وأربعمائة وخمسة وسبعون	٥٩٨٠٠	١٥٩٥٨٠٠
٣	٢/٣/٢/٥	مكيف هواء طراز منفصل (split) بارد / حار قدرة تبريد (٢٤٠٠٠ و ٣٠٠٠ ب / ساعة) من النوع الكاسيت	عدد	٢٤	أربعة وعشرون	٥٥٢٠	خمسة آلاف وخمسمائة وعشرون	١٣٢٤٨٠	١٧٢٨٢٨٠
٤	١/١/٣/٤/٥	مروحة طرد تركيب بالشباك او الحائط (١٥٠ قدم ٣ / د)	عدد	١٢٠	مائة وعشرون	٥٥٠	خمسمائة وخمسون	٦٦٠٠٠	١٧٩٤٢٨٠
٥	١/١/٣/٤/٥	مروحة طرد تركيب بالشباك او الحائط (٢٠٠ قدم ٣ / د)	عدد	١٢	اثنا عشر	٦٠٠	ستمائة	٧٢٠٠	١٨٠١٤٨٠
٦	١/١/٣/٤/٥	مروحة طرد تركيب بالشباك او الحائط (٢٦٣ قدم ٣ / د)	عدد	٢٠	عشرون	٦٥٠	ستمائة وخمسون	١٣٠٠٠	١٨١٤٤٨٠
٧	١/١/٣/٤/٥	مروحة طرد تركيب بالشباك او الحائط (٤٦١ قدم ٣ / د)	عدد	٢٤	أربعة وعشرون	٧٠٠	سبعمائة	١٦٨٠٠	١٨٣١٢٨٠
٨	٢/٢/٣/٤/٥	مروحة طرد مركزيه (١١٣٧ قدم ٣ / د)	عدد	٤	أربعة	١٤٩٥	ألف وأربعمائة وخمسة وتسعون	٥٩٨٠	١٨٣٧٢٦٠
٩	١/١/٤/٤/٥	مروحة سقفية قطر (١٤٢ سم)	عدد	١٨٤	مائة وأربعة وثمانون	٢٣٠	مائتان وثلاثون	٤٢٣٢٠	١٨٧٩٥٨٠
١٠	١/١/٥/٥	مبرد مياه شرب ذو الخزان وصنوبرين سعة (٢٠ جالون / ساعة) بقدرة (٠,٥ حصان)	عدد	٨	ثمانية	٢٩٠٠	ألفان وتسعمائة	٢٣٢٠٠	١٩٠٢٧٨٠





وزارة التربية والتعليم
Ministry of Education


المشروع : مجمع النويمة التعليمى للبنات
المنطقة / المحافظة : الرياض - وادى الدواسر
المدينة - الحي : النويمة

المملكة العربية السعودية
وزارة التربية والتعليم
وكالة الوزارة للمباني
الإدارة العامة للدراسات والتصاميم

النموذج : مدرسة نموذج ١٦/٢٤ فصل (ابتدائي ومتوسط) عدد (٤) +

١١ - كميات أعمال التكييف والتهوية والتبريد (النموذجية)

م	رمز المواصفة	أسم البند	الكمية			سعر الوحدة (ريال)		إجمالي البند		الإجمالي التراكمي
			الوحدة	رقم	كتابة	هـ	رقم	هـ	رقم	
١١	٢/٥/٥	ميرد مياه شرب ذو القارورة سعة (٥ جالون)	عدد	٢٤	أربعة وعشرون		٩٠٠		٢١٦٠٠	١٩٢٤٣٨٠
١٢	٢/٥/٥	ميرد مياه شرب معلق على الجدار	عدد	٤	أربعة		١٩٠٠		٧٦٠٠	١٩٣١٩٨٠
إجمالي تكاليف أعمال التكييف والتهوية والتبريد			مليون وتسعمائة وواحد وثلاثون ألف وتسعمائة وثمانون ريال						١,٩٣١,٩٨٠,٠٠	





وزارة التربية والتعليم
Ministry of Education


المشروع : مجمع النويعة التعليمي للبنات
المنطقة / المحافظة : الرياض - وادي الدواسر
المدينة - الحي : النويعة

المملكة العربية السعودية
وزارة التربية والتعليم
وكالة الوزارة للمباني
الإدارة العامة للدراسات والتصاميم

النموذج : مدرسة نموذج ١٦/٢٤ فصل (ابتدائي ومتوسط) عدد (٤) +

١٢ - كميات أعمال توريد وتركيب الأثاث المكتبي (النموذجية)

م	رمز الموصافة	أسم البند	الكمية			سعر الوحدة (ريال)		إجمالي البند		الإجمالي التراكمي
			الوحدة	رقم	كتابة	هـ	رقم	هـ	رقم	
١	٣١	توريد وتركيب مكتب مدير	عدد	٤	أربعة		٥١٧٥		٢٠٧٠٠	٢٠٧٠٠
٢	٣٢	توريد وتركيب مكتب وكيل	عدد	١٢	اثنا عشر		٤٠٢٥		٤٨٣٠٠	٦٩٠٠٠
٣	٣٣	توريد وتركيب طقم كنب مع الطاولات	عدد	٢٠	عشرون		٣٦٨٠		٧٣٦٠٠	١٤٢٦٠٠
٤	٣٤	توريد وتركيب وحدة أرفف معدنية مفردة	عدد	٤٠	أربعون		١٠٣٥		٤١٤٠٠	١٨٤٠٠٠
٥	٣٥	توريد وتركيب مكتب مدرس	عدد	٨٠	ثمانون		٥٧٥		٤٦٠٠٠	٢٣٠٠٠٠
٦	٣٦	توريد وتركيب كرسي دوار ظهر قصير	عدد	١٠٠	مائة		٤٠٣		٤٠٣٠٠	٢٧٠٣٠٠
٧	٣٧	توريد وتركيب كرسي دوار ظهر طويل	عدد	٨	ثمانية		٥١٨		٤١٤٤	٢٧٤٤٤٤
٨	٣٨	توريد وتركيب كرسي زائر	عدد	٤٠	أربعون		٤٠٣		١٦١٢٠	٢٩٠٥٦٤
٩	٤٠	توريد وتركيب مكتبة لحفظ الأوراق	عدد	٢٠	عشرون		١١٥٠		٢٣٠٠٠	٣١٣٥٦٤
١٠	٤١	توريد وتركيب دولاب ملفات	عدد	٢٠	عشرون		١٠٣٥		٢٠٧٠٠	٣٣٤٢٦٤
١١	٤٤	توريد وتركيب طاولة قراءة	عدد	٢٠	عشرون		٩٢٠		١٨٤٠٠	٣٥٢٦٦٤






وزارة التربية والتعليم
Ministry of Education

المشروع : مجمع النويعة التعليمي للبنات
المنطقة / المحافظة : الرياض - وادي الدواسر
المدينة - الحي : النويعة

المملكة العربية السعودية
وزارة التربية والتعليم
وكالة الوزارة للمباني
الإدارة العامة للدراسات والتصاميم

النموذج : مدرسة نموذج ١٦/٢٤ فصل (ابتدائي ومتوسط) عدد (٤) +
١٢ - كميات أعمال توريد وتركيب الأثاث المكتبي (النموذجية)

م	رمز المواصفة	أسم البند	الكمية			سعر الوحدة (ريال)		إجمالي البند		الإجمالي التراكمي
			الوحدة	رقم	كتابة	هـ	رقم	هـ	رقم	
١٢	٤٥	توريد وتركيب كرسي قراءة وخلوة	عدد	٨٠	ثمانون		٤٦٠		٣٦٨٠٠	٣٨٩٤٦٤
١٣	٥٤	توريد وتركيب طاولة متحدث	عدد	٤	أربعة		١١٥٠		٤٦٠٠	٣٩٤٠٦٤
١٤	٥٦	توريد وتركيب طاولة إجتماعات لعدد (١٤) شخص	عدد	٤	أربعة		٥٧٥٠		٢٣٠٠٠	٤١٧٠٦٤
١٥	٥٧	توريد وتركيب خزانة مفاتيح	عدد	٤	أربعة		٩٢٠		٣٦٨٠	٤٢٠٧٤٤
إجمالي تكاليف الأثاث المكتبي			أربعمئة وعشرون ألف وسبعمئة وأربعة وأربعون ريال						٤٢٠,٧٤٤,٠٠	





وزارة التربية والتعليم
Ministry of Education


المشروع : مجمع النويعة التعليمي للبنات
المنطقة / المحافظة : الرياض - وادي الدواسر
المدينة - الحي : النويعة

المملكة العربية السعودية
وزارة التربية والتعليم
وكالة الوزارة للمباني
الإدارة العامة للدراسات والتصاميم

النموذج : مدرسة نموذج ١٦/٢٤ فصل (ابتدائي ومتوسط) عدد (٤) +

١٣ : كميات الأثاث لتجهيزات المختبرات (النمذجية)

م	رمز الموصوفة	أسم البند	الوحدة	الكمية		سعر الوحدة (ريال)		إجمالي البند		الإجمالي التراكمي
				رقم	كتابة	رقم	كتابة	هـ	رقم	
١	بند ١	توريد وتركيب كرسي معلم ومحضر	عدد	٨	ثمانية	٥٥٠	خمسمائة وخمسون		٤٤٠٠	٤٤٠٠
٢	بند ٢	توريد وتركيب منضدة معلم .	عدد	٤	أربعة	٨٠٠٠	ثمانية آلاف		٣٢٠٠٠	٣٦٤٠٠
٣	بند ٣	توريد وتركيب منضدة طالب ثمانية الشكل (الاضلاع) مع التركيب والتشغيل	عدد	١٢	اثنا عشر	٤٠٠	أربعمائة		٤٨٠٠	٤١٢٠٠
٤	بند ٤	توريد وتركيب كرسي طالب	عدد	٩٦	سنة وتسعون	٣٥٠	ثلاثمائة وخمسون		٣٣٦٠٠	٧٤٨٠٠
٥	بند ٥	توريد وتركيب خزانة أجهزة وأدوات عرض	عدد	١٢	اثنا عشر	٢٠٠٠	ألفان		٢٤٠٠٠	٩٨٨٠٠
٦	بند ٦	توريد وتركيب خزانة كيماويات	عدد	٨	ثمانية	١٨٠٠	ألف و ثمانمائة		١٤٤٠٠	١١٣٢٠٠
٧	بند ٧	توريد وتركيب وحدة أرفف الكواشف .	عدد	٤	أربعة	١٨٠٠	ألف و ثمانمائة		٧٢٠٠	١٢٠٤٠٠
٨	بند ٨	توريد وتركيب لوحة أوتاد تجفيف .	عدد	٤	أربعة	١٨٠٠	ألف و ثمانمائة		٧٢٠٠	١٢٧٦٠٠
٩	بند ٩	توريد وتركيب عربة حمل أدوات .	عدد	٤	أربعة	٥٥٠	خمسمائة وخمسون		٢٢٠٠	١٢٩٨٠٠
١٠	بند ١٠	توريد وتركيب وحدة اسعاف	عدد	٤	أربعة	١٠٠٠	ألف		٤٠٠٠	١٣٣٨٠٠
١١	بند ١١	توريد وتركيب كابينة حائط لمفاتيح.	عدد	٤	أربعة	٨٥٠	ثمانمائة وخمسون		٣٤٠٠	١٣٧٢٠٠





وزارة التربية والتعليم
Ministry of Education


المشروع : مجمع النويعة التعليمي للبنات
المنطقة / المحافظة : الرياض - وادي الدواسر
المدينة - الحي : النويعة

المملكة العربية السعودية
وزارة التربية والتعليم
وكالة الوزارة للمباني
الإدارة العامة للدراسات والتصاميم

النموذج : مدرسة نموذج ١٦/٢٤ فصل (ابتدائي ومتوسط) عدد (٤) +

١٣ : كميات الأثاث لتجهيزات المختبرات (النموذجية)

م	رمز المواصفة	اسم البند	الوحدة	الكمية		سعر الوحدة (ريال)			إجمالي البند		الإجمالي التراكمي
				رقم	كتابة	رقم	كتابة	هـ	رقم	هـ	
١٢	بند ١٢	توريد وتركيب صنية لحمل المواد.	عدد	٤	أربعة	٤٨٠	أربعمائة وثمانون		١٩٢٠		١٣٩١٢٠
١٣	بند ١٣	توريد وتركيب ثلاجة مختبر	عدد	٤	أربعة	٤٥٠	أربعمائة وخمسون		١٨٠٠		١٤٠٩٢٠
١٤	بند ١٤	توريد وتركيب سخانات كهربائية	عدد	٤	أربعة	١٠٠٠	ألف		٤٠٠٠		١٤٤٩٢٠
١٥	بند ١٥	توريد وتركيب ستائر اظلام	م٢	١٠٤	مائة وأربعة	٢٢٠	مائتان وعشرون		٢٢٨٨٠		١٦٧٨٠٠
١٦	بند ١٦	توريد وتركيب حقيبة حفظ أحماض.	عدد	٤	أربعة	٨٥٠	ثمانمائة وخمسون		٣٤٠٠		١٧١٢٠٠
١٧	بند ١٧	توريد وتركيب طفاية حريق يدوية سعة (٦) كلغم.	عدد	٤	أربعة	٤٨٠	أربعمائة وثمانون		١٩٢٠		١٧٣١٢٠
إجمالي تكاليف أعمال تجهيزات المختبرات			مائة وثلاثة وسبعون ألف ومائة وعشرون ريال						١٧٣،١٢٠،٠٠		



النموذج : مدرسة نموذج ١٦/٢٤ فصل (ابتدائي ومتوسط) عدد (٤) +

١٣ : كميات الأعمال للتدبير المنزلي (لمدارس البنات)

م	رمز المواصفة	اسم البند	الوحدة	الكمية		سعر الوحدة (ريال)		إجمالي البند		الإجمالي التراكمي
				رقم	كتابة	رقم	كتابة	هـ	رقم	
١	٥/٢٠ هـ	بلاط سيراميك للأرضيات مانع للانزلاق ومقاوم للحمض وبإبعاد (٠,٩×٣٠×٣٠ سم) لصالة التدبير المنزلي.	م٢	٢٤٠	مائتان وأربعون	٧٥	خمسة وسبعون	١٨٠٠٠	١٨٠٠٠	١٨٠٠٠
٢	٧/٢١	بلاط سيراميك للحوائط وبإبعاد ٠,٩×٤٠×٣٠ سم	م٢	٤٠٠	أربعمائة	٨٥	خمسة وثمانون	٣٤٠٠٠	٥٢٠٠٠	٥٢٠٠٠
٣	٦٩/٢٨	توريد وتركيب دواليب مطبخ سفليه من الالمنيوم سماكة القطاعات ٢م للتدبير المنزلي والخدمة ويكون سطح الدواب من الرخام الصناعي سمك ٢سم ومحمل عليها أحواض الغسيل من الاستنسلستل مع الخلطات والتمديدات وكل مايلزم على أن يتم اعتماد جميع المواد قبل التوريد وتركيب	م.ط	٨٨	ثمانية وثمانون	٤٥٠	أربعمائة وخمسون	٣٩٦٠٠	٩١٦٠٠	٩١٦٠٠
٤	٧٠/٢٨	توريد وتركيب دواليب علوية من الالمنيوم سماكة القطاعات ٢م للتدبير المنزلي والخدمة وكل مايلزم على أن يتم اعتماد جميع المواد قبل التوريد وتركيب	م.ط	٧٢	اثنان وسبعون	٢٥٠	مائتان وخمسون	١٨٠٠٠	١٠٩٦٠٠	١٠٩٦٠٠
٥	٧١/٢٨	توريد وتركيب موقد ذي أربعة عيون وفرن يعمل بالكهرباء طبقا لجهد وذبذبة المنطقة حسب المواصفات ومحمل على السعر تركيب شفاط من الهواء مع الدكات من الإستانلس ستيل وجميع التمديدات اللازمه وكل مايلزم للتشغيل	عدد	٨	ثمانية	٦٠٠٠	سنة آلاف	٤٨٠٠٠	١٥٧٦٠٠	١٥٧٦٠٠
٦	٧٢/٢٨	توريد وتركيب ثلاجة لحفظ الأطعمة حجم (٢٦ قدم) على أن يتم الاعتماد قبل التوريد وتركيب.	عدد	٤	أربعة	٥٠٠٠	خمسة آلاف	٢٠٠٠٠	١٧٧٦٠٠	١٧٧٦٠٠
٧	١/٢٦/٣/٣	طفاية حريق بوردرة كيماوية جافة سعة (٦ كجم)	عدد	٤	أربعة	٤٦٠	أربعمائة وستون	١٨٤٠	١٧٩٤٤٠	١٧٩٤٤٠
إجمالي تكاليف أعمال تجهيزات المختبرات			مائة وتسعة وسبعون ألف وأربعمائة وأربعون ريال				١٧٩,٤٤٠,٠٠			



وزارة التربية والتعليم
Ministry of Education

المشروع : مجمع النويعة التعليمي للبنات
المنطقة / المحافظة : الرياض - وادي الدواسر
المدينة / الحي : النويعة

المملكة العربية السعودية
وزارة التربية والتعليم
وكالة الوزارة للمباني
الإدارة العامة للدراسات والتصاميم

النموذج : مدرسة نموذج ١٦/٢٤ فصل (ابتدائي ومتوسط) عدد (٤) +

بيان إجمالي تكاليف بنود الأعمال فوق سطح الأرض (الأعمال النموذجية)

م	أسم البند	السعر الإجمالي (ريال)			الإجمالي التراكمي
		هـ	رقم	كتابة	
٧	إجمالي تكاليف الأعمال الإعتيادية فوق سطح الأرض		١١,٨٩٦,٥٨٠,٠٠	أحد عشر مليون وثمانمائة وستة وتسعون ألف و خمسمائة وثمانون	١١,٨٩٦,٥٨٠,٠٠
٨	إجمالي قيمة الأعمال الصحية فوق سطح الأرض وأعمال المضخات والخزانات		١,٢٢٩,٨٠٤,٠٠	مليون ومائتان وتسعة وعشرون ألف وثمانمائة وأربعة	١٣,١٢٦,٣٨٤,٠٠
٩	إجمالي تكاليف الأعمال الكهربائية		٢,٠٠٥,٤٦٤,٠٠	مليونان وخمسة آلاف وأربعمائة وأربعة وستون	١٥,١٣١,٨٤٨,٠٠
١٠	إجمالي تكاليف الأعمال الإلكترونية ونظم الاتصالات		٧٣٤,١٨٨,٠٠	سبعمائة وأربعة وثلاثون ألف ومائة وثمانية وثمانون	١٥,٨٦٦,٠٣٦,٠٠
١١	إجمالي تكاليف أعمال التكييف والتهوية والتبريد		١,٩٣١,٩٨٠,٠٠	مليون وتسعمائة وواحد وثلاثون ألف وتسعمائة وثمانون	١٧,٧٩٨,٠١٦,٠٠
١٢	إجمالي تكاليف الأثاث المكتبي		٤٢٠,٧٤٤,٠٠	أربعمائة وعشرون ألف وسبعمائة وأربعة وأربعون	١٨,٢١٨,٧٦٠,٠٠
١٣	إجمالي تكاليف أعمال تجهيزات المختبرات		١٧٣,١٢٠,٠٠	مائة وثلاثة وسبعون ألف ومائة وعشرون	١٨,٣٩١,٨٨٠,٠٠
١٤	إجمالي تكاليف أعمال التدبير المنزلي		١٧٩,٤٤٠,٠٠	مائة وتسعة وسبعون ألف وأربعمائة وأربعون	١٨,٥٧١,٣٢٠,٠٠
إجمالي تكاليف بنود الأعمال فوق سطح الأرض (الأعمال النموذجية)			١٨,٥٧١,٣٢٠,٠٠	ثمانية عشر مليون وخمسمائة وواحد وسبعون ألف و ثلاثمائة وعشرون ريال	



جدول كميات الأعمال فوق سطح الأرض (سكن حارس صغير)



وزارة التربية والتعليم
Ministry of Education

المشروع : مجمع النويعة التعليمي للبنات
المنطقة / المحافظة : الرياض - وادي الدواسر
المدينة - الحي : النويعة

المملكة العربية السعودية
وزارة التربية والتعليم
وكالة الوزارة للمباني
الإدارة العامة للدراسات والتصاميم

النموذج : سكن الحارس (الصغير)

٧- كميات الأعمال الاعتيادية فوق سطح الأرض (النموذجية)

م	رمز المواصفة	أسم البند	الكمية			ع ر الوحدة (ريـا)		إجمالي البند	الإجمالي التراكمي
			الوحدة	رقم	كتابة	هـ	رقم		
١	٣/١٧	خرسانة عادية سمك (١٥ سم) أسفل الارضيات	م٢	١٦٥	مائة وخمسة وستون		٤٥	٧٤٢٥	٧٤٢٥
٢	١/١٨	خرسانة مسلحة للهيكل العام حسب المخططات	م٣	٤٥	خمسة وأربعون		١٢٠٠	٥٤٠٠٠	٦١٤٢٥
٣	١/١٩	مباني سمك (١٠ سم)	م٢	٣٠	ثلاثون		٥٥	١٦٥٠	٦٣٠٧٥
٤	٣/١٩	مباني سمك (٢٠ سم) غير معزول	م٢	١٦٥	مائة وخمسة وستون		٧٠	١١٥٥٠	٧٤٦٢٥
٥	١/٥/١٩	مباني بلوك اسمنتي سمك (٢٠سم) بعزل حراري للحوائط الخارجية	م٢	٢٢٥	مائتان وخمسة وعشرون		٨٥	١٩١٢٥	٩٣٧٥٠
٦	١/٢٠	بلاط موزايكو كسر رخام (٣٠×٣٠×٣ سم)	م٢	٩٦	ستة وتسعون		٦٣	٦٠٤٨	٩٩٧٩٨
٧	٥/٢٠ هـ	أعمال بلاط سيراميك للأرضيات بأبعاد (٢٥×٢٥×٠,٨ سم)	م٢	٢١	واحد وعشرون		٧٥	١٥٧٥	١٠١٣٧٣
٨	٧/٢٠ ب	أعمال بلاط بورسلان للأرضيات مانع للإنزلاق بأبعاد (٤٠×٤٠×١,٢ سم)	م٢	٦٠	ستون		١٠٠	٦٠٠٠	١٠٧٣٧٣
٩	٨/٢٠	كسوة للسلاسل الداخلية القائمة والنائمة رخام جرانيت وعرض النائمة (٣٠ سم)	م.ط	٩	تسعة		١٨٠	١٦٢٠	١٠٨٩٩٣
١٠	١/٢/٢١	بياض تخشين (لباسة) للحوائط الداخلية وحوائط الطرقات والفناء الداخلي	م٢	٣٣٠	ثلاثمائة وثلاثون		٢٥	٨٢٥٠	١١٧٢٤٣
١١	٢/٢١ ب	بياض تخشين (لباسة) للحوائط الخارجية " واجهات " (دراوي + مناوور)	م٢	١٥٠	مائة وخمسون		٣٠	٤٥٠٠	١٢١٧٤٣





وزارة التربية والتعليم
Ministry of Education

المشروع : مجمع النويمة التعليمي للبنات

المنطقة / المحافظة : الرياض - وادي الدواسر

المدينة - الحي : النويمة

المملكة العربية السعودية

وزارة التربية والتعليم

وكالة الوزارة للمباني

الإدارة العامة للدراسات والتصاميم

النموذج : سكن الحارس (الصغير)

٧- كميات الأعمال الاعتيادية فوق سطح الأرض (النموذجية)

م	رمز المواصفة	أسم البند	الكمية			ع ر الوحدة (ريـا)		إجمالي البند	الإجمالي التراكمي
			الوحدة	رقم	كتابة	هـ	رقم		
١٢	٥/٢١	دهانات بلاستيكية مقاومة للعوامل الجوية - رشة أمريكية خارجية باللون المطلوب - للواجهات (دراوي + مناور)	م٢	١٥٠	مائة وخمسون		٣٠	٤٥٠٠	١٢٦٢٤٣
١٣	٧/٢١	بلاط سيراميك للحوائط مقاس (٨×٣٣×٢٥ سم)	م٢	١٢٠	مائة وعشرون		٧٠	٨٤٠٠	١٣٤٦٤٣
١٤	٢٤/٢١	أعمال التكمية للواجهات الخارجية بمادة كسر الرخام الملون وبمونه ملونه بواسطة المسطرين سماكة ٨ ملم (حسب مواصفات الشركة المصنعه) ويشمل البند تنفيذ طبقة بطانة أسمنتية مع الطرشة أسفلها حسب مواصفات الوزارة على ان يتم اعتماد المواد والألوان قبل التوريد والتنفيذ .	م٢	٦٠٠	ستمائة		١٠٠	٦٠٠٠٠	١٩٤٦٤٣
١٥	٥/١٧	بند تشطيب السطح الأخير ويتكون من : أ - طبقه عازله للرطوبة من طبقتين (٤ × ٢ م).. ب - خرسانة عادية لدكة الميول بالسطح ٤ سم ج - طبقة عازلة للحراره من البولسترين الميثوق سمك ٥ سم. د - رمل هـ - بلاط موزايكو كسر حجر بلدي ٣٠×٣٠×٣ سم.	م٢	١٥٠	مائة وخمسون		١٢٠	١٨٠٠٠	٢١٢٦٤٣
	٣/٢٢								
	٤/٢٢								
	١/٢٢								
	٢/٢٠								
١٦	٤/٢٣	دهانات بلاستيكية " رشة أمريكية " للحوائط الداخلية وحوائط الطرقات والفناء الداخلي "ناعمة الملمس"	م٢	٣٣٠	ثلاثمائة وثلاثون		٢٢	٧٢٦٠	٢١٩٩٠٣
١٧	٤/٢٣	دهانات بلاستيكية "رشة أمريكية" للأسقف الداخلية وأسقف الطرقات"خشنة الملمس"	م٢	١٣٥	مائة وخمسة وثلاثون		٢٢	٢٩٧٠	٢٢٢٨٧٣
١٨	١/٢/٢٦	شبابيك ألومنيوم شفاف سكوريت حسب النماذج والأبعاد الموضحة بالمخططات	م٢	٣	ثلاثة		٥٠٠	١٥٠٠	٢٢٤٣٧٣
١٩	٣/٢٦	شبابيك ألومنيوم ذو زجاج مزدوج مثليج (٦-١٢-٦ مم) يركب بالفصول والفرغات الدراسية والغرف الإدارية حسب النماذج والأبعاد الموضحة بالمخططات	م٢	١٢	اثنا عشر		٦٥٠	٧٨٠٠	٢٣٢١٧٣



النموذج : سكن الحارس (الصغير)

٧- كميات الأعمال الاعتيادية فوق سطح الأرض (النموذجية)

م	رمز الموصفة	أسم البند	الكمية			عـر الـوحدـة (ريـالـ)			إجمالي البند	الإجمالي التراكمي
			الوحدة	رقم	كتابة	هـ	رقم	كتابة		
٢٠	١/٢٧	توريد وتركيب مصبغات حديدية أو حديد مشغول	م٢	١٥	خمسة عشر		٣٠٠	ثلاثمائة	٤٥٠٠	٢٣٦٦٧٣
٢١	٦/٢٧	أبواب معدنية جوفاء حسب النماذج والأبعاد الموضحة بالمخططات كاملة مع كافة الاكسسوارت والدهان .	م٢	٢٧	سبعة وعشرون		١٠٠٠	ألف	٢٧٠٠٠	٢٦٣٦٧٣
٢٢	٢٧/٢٨	أبواب من مادة (P.V.C) حسب النماذج والأبعاد الموضحة بالمخططات	م٢	٦	ستة		٧٨٠	سبعمائة وثمانون	٤٦٨٠	٢٦٨٣٥٣
إجمالي تكاليف الأعمال الإعتيادية فوق سطح الأرض			مائتان وثمانية وستون ألف و ثلاثمائة وثلاثة وخمسون ريال						٢٦٨,٣٥٣,٠٠	



وزارة التربية والتعليم
Ministry of Education

المشروع : مجمع النويمة التعليمي للبنات
المنطقة / المحافظة : الرياض - وادي الدواسر
المدينة - الحي : النويمة

المملكة العربية السعودية
وزارة التربية والتعليم
وكالة الوزارة للمباني
الإدارة العامة للدراسات والتصاميم

النموذج : سكن الحارس (الصغير)

٨- كميات الأعمال الصحية فوق سطح الأرض وأعمال المضخات والخزانات (النموذجية)

م	رمز المواصفة	أسم البند	الكمية			سعر الوحدة (ريال)			إجمالي البند		الإجمالي التراكمي
			الوحدة	رقم	كتابة	هـ	رقم	كتابة	هـ	رقم	
١	١/٣/١/٢	مرحاض إفرنجي "compination" محمل عليّة تمديدات الصرف والتغذية	عدد	٣	ثلاثة		١٣٨٠	ألف و ثلاثمائة وثمانون		٤١٤٠	٤١٤٠
٢	٧/١/٢	حوض غسيل ايدي من الرخام الطبيعي باللون المطلوب	عدد	٣	ثلاثة		١٣٤٥	ألف و ثلاثمائة وخمسة وأربعون		٤٠٣٥	٨١٧٥
٣	١٢/١/٢	حوض غسيل أواني من الصلب (الستلس ستيل) مع توريد وتركيب دولاّب مطبخ من الالمونيوم اسفله	عدد	٣	ثلاثة		٤١٤٠	أربعة آلاف ومائة وأربعون		١٢٤٢٠	٢٠٥٩٥
٤	١٤/١/٢	مرآة بللور بلجيكي درجة أولى تركب فوق المغاسل	م	٢	ثلاثة		١٢٤	مائة وأربعة وعشرون		٣٧٢	٢٠٩٦٧
٥	١٦/١/٢	حمالة ملابس مزدوجة من النحاس	عدد	٣	ثلاثة		٧٢	اثنان وسبعون		٢١٦	٢١١٨٣
٦	١/٢/٢	مواسير "u.p.v.c" قطر خارجي (٣٢ مم) فنه (٥)	م.ط	٩٠	تسعون		٤٢	اثنان وأربعون		٣٧٨٠	٢٤٩٦٣
٧	٦/٢/٢	محبس سكبنة برونز قطر (١,٠٠ بوصة	عدد	٣	ثلاثة		٢٥٩	مائتان وتسعة وخمسون		٧٧٧	٢٥٧٤٠
٨	٦/٢/٢	محبس سكبنة برونز قطر (١,٠٠ بوصة) لغرفة الحارس	عدد	٣	ثلاثة		١٩٦	مائة وستة وتسعون		٥٨٨	٢٦٣٢٨
٩	٧/٢/٢	دش كامل بخلاط ذو جودة عالية	عدد	٣	ثلاثة		٧٤٧	سبعمائة وسبعة وأربعون		٢٢٤١	٢٨٥٦٩
١٠	٤/٣/٢	مواسير "u.p.v.c" قطر خارجي (٦٣ مم) فنه (٣)	م.ط	١٥	خمسة عشر		٤٦	ستة وأربعون		٦٩٠	٢٩٢٥٩
١١	٦/٣/٢	سيفون أرضية بلاستيك مزود بطبة تسليك وقطر مخرجه طبقاً للمخططات	عدد	٦	ستة		٣٦٢	ثلاثمائة واثنان وستون		٢١٧٢	٣١٤٣١





وزارة التربية والتعليم
Ministry of Education

المشروع : مجمع النويمة التعليمي للبنات
المنطقة / المحافظة : الرياض - وادي الدواسر
المدينة - الحي : النويمة

المملكة العربية السعودية
وزارة التربية والتعليم
وكالة الوزارة للمباني
الإدارة العامة للدراسات والتصاميم

النموذج : سكن الحارس (الصغير)

٨- كميات الأعمال الصحية فوق سطح الأرض وأعمال المضخات والخزانات (النموذجية)

م	رمز المواصفة	اسم البند	الكمية			سعر الوحدة (ريال)			إجمالي البند		الإجمالي التراكمي
			الوحدة	رقم	كتابة	هـ	رقم	كتابة	هـ	رقم	
١٢	٩/٣/٢	جرجوري أو قمع زهر بقطر طبقاً للمخططات	عدد	٣	ثلاثة		٣١٠	ثلاثمائة وعشرة		٩٣٠	٣٢٣٦١
١٣	١٢/٣/٢	جاليتراب من الفخار المزجج مقاس (١٠×١٥ سم)	عدد	٣	ثلاثة		٤٦٦	أربعمائة وستة وستون		١٣٩٨	٣٣٧٥٩
١٤	٤/٨/٢	سخان كهربائي للمياه سعة (٥٠ لتر)	عدد	٦	ستة		٧٧٦	سبعمائة وستة وسبعون		٤٦٥٦	٣٨٤١٥
١٥	٦/٨/٢	غرفة تفتيش للمحابس (٠,٦٠ × ٠,٦٠ متر)	عدد	٣	ثلاثة		١٤٤٩	ألف وأربعمائة وتسعة وأربعون		٤٣٤٧	٤٢٧٦٢
إجمالي قيمة الأعمال الصحية فوق سطح الأرض وأعمال المضخات والخزانات			اثنتان وأربعون ألف وسبعمائة واثنان وستون ريال						٤٢,٧٦٢,٠٠		





وزارة التربية والتعليم
Ministry of Education

المشروع : مجمع النويمة التعليمي للبنات
المنطقة / المحافظة : الرياض - وادي الدواسر
المدينة - الحي : النويمة

المملكة العربية السعودية
وزارة التربية والتعليم
وكالة الوزارة للمباني
الإدارة العامة للدراسات والتصاميم

النموذج : سكن الحارس (الصغير)

٩ - كميات الأعمال الكهربائية (النموذجية)

م	رمز المواصفة	أسم البند	الكمية			سعر الوحدة (ريال)			إجمالي البند	الإجمالي التراكمي
			الوحدة	رقم	كتاية	هـ	رقم	كتاية		
١	٢/٤/١/٣/٣	وحدة إضاءة فلورسنت سقفية قدرة (٤٠×١ واط) بنشر للضوء من شرائح الألمنيوم	عدد	٩	تسعة		٢٨٨	مائتان وثمانية وثمانون	٢٥٩٢	٢٥٩٢
٢	١/٢/١/٣/٣	وحدة إضاءة فلورسنت سقفية قدرة (٢٠×٢ واط) بغطاء بلاستيك أويل من النوع المثبت بالسقف درجة حماية ٤٤	عدد	٦	ستة		٢٥٣	مائتان وثلاثة وخمسون	١٥١٨	٤١١٠
٣	٢/٥/١/٣/٣	وحدة إضاءة فلورسنت سقفية قدرة (٤٠×٢ واط) بنشر للضوء من شرائح الألمنيوم	عدد	٦	ستة		٢٩٩	مائتان وتسعة وتسعون	١٧٩٤	٥٩٠٤
٤	٧/١/٢/٣/٣	وحدة إضاءة جدارية دائرية بها لمبة قدرة (١٠٠ واط / ٢٢٠ فولت) ومزودة بشبكة سلك للحماية من الصدمات	عدد	٦	ستة		٣٤٥	ثلاثمائة وخمسة وأربعون	٢٠٧٠	٧٩٧٤
٥	١/١٤/٣/٣	مفتاح تشغيل وحدة تكيف طراز شبك ثنائي القطب سعة (٣٠ أمبير / ٢٢٠ فولت)	عدد	٦	ستة		٢٣٠	مائتان وثلاثون	١٣٨٠	٩٣٥٤
٦	١٠/١٤/٣/٣	بريزة قوى مفردة للأغراض العادية سعة (١٣ أمبير / ٢٢٠ فولت)	عدد	٣٣	ثلاثة وثلاثون		١٦١	مائة وواحد وستون	٥٣١٣	١٤٦٦٧
٧	٢/٦/١٨/٣/٣	لوحة توزيع فرعية بقاطع عمومي سعة (٨٠ أمبير)	عدد	٣	ثلاثة		٣٦٨٠	ثلاثة آلاف وستمائة وثمانون	١١٠٤٠	٢٥٧٠٧
٨	١/٢٦/٣/٣	طفاية حريق بوردرة كيميائية جافة سعة (٦ كجم)	عدد	٣	ثلاثة		٤٦٠	أربعمائة وستون	١٣٨٠	٢٧٠٨٧
٩	٢/٢٦/٣/٣	طفاية حريق ثاني أكسيد الكربون سعة (٦ كجم)	عدد	٣	ثلاثة		٤٦٠	أربعمائة وستون	١٣٨٠	٢٨٤٦٧
إجمالي تكاليف الأعمال الكهربائية			ثمانية وعشرون ألف و أربعمائة وسبعة وستون ريال						٢٨,٤٦٧,٠٠	





وزارة التربية والتعليم
Ministry of Education

المشروع : مجمع النويعة التعليمي للبنات
المنطقة / المحافظة : الرياض - وادي الدواسر
المدينة - الحي : النويعة

المملكة العربية السعودية
وزارة التربية والتعليم
وكالة الوزارة للمباني
الإدارة العامة للدراسات والتصاميم

النموذج : سكن الحارس (الصغير)

١٠- كميات الأعمال الالكترونية (النموذجية)

م	رمز المواصفة	اسم البند	الكمية			سعر الوحدة (ريال)		إجمالي البند		الإجمالي التراكمي
			الوحدة	رقم	كتابة	هـ	رقم	هـ	رقم	
١	٢/٢/١/٤/٤	جهاز هاتف عادي بدون شاشه	عدد	٣	ثلاثة		٢٨٨		٨٦٤	٨٦٤
٢	٣/١/١/٤/٤	مخرج هاتف بلاستيك ثلاثي الاطراف مع تركيب كيبيل ذو أربعة أطراف مقصدر مقاس (٠,٦ ملم)	عدد	٦	ستة		٣٢٢		١٩٣٢	٢٧٩٦
إجمالي تكاليف الأعمال الإلكترونية ونظم الإتصالات			ألفان و سبعمائة وستة وتسعون ريال						٢,٧٩٦,٠٠	





وزارة التربية والتعليم
Ministry of Education

المشروع : مجمع النويمة التعليمى للبنات
المنطقة / المحافظة : الرياض - وادى الدواسر
المدينة - الحي : النويمة

المملكة العربية السعودية
وزارة التربية والتعليم
وكالة الوزارة للمباني
الإدارة العامة للدراسات والتصاميم

النموذج : سكن الحارس (الصغير)

١١ - كميات أعمال التكييف والتهوية والتبريد (النموذجية)

م	رمز الموصفة	أسم البند	الكمية			سعر الوحدة (ريال)		إجمالي البند		الإجمالي التراكمي
			الوحدة	رقم	كتابة	هـ	رقم	هـ	رقم	
١	٢/٣/٢/٥	مكيف هواء طراز منفصل (split) بارد / حار قدرة تبريد (٢٤٠٠٠ و ٢٠ ح . ب / ساعة) من النوع السقفي بكافة مايلزم من توصيلات وتمديدات	عدد	٦	ستة		٤٨٠٠		٢٨٨٠٠	٢٨٨٠٠
٢	١/١/٣/٤/٥	مروحة طرد تركيب بالشباك او الحائط (١٥٠ قدم ٣ / د)	عدد	٣	ثلاثة		٥٥٠		١٦٥٠	٣٠٤٥٠
٣	١/١/٣/٤/٥	مروحة طرد تركيب بالشباك او الحائط (٢٠٠ قدم ٣ / د)	عدد	٣	ثلاثة		٦٠٠		١٨٠٠	٣٢٢٥٠
٤	١/١/٤/٤/٥	مروحة سقفية قطر (١٤٢ سم)	عدد	٦	ستة		٢٣٠		١٣٨٠	٣٣٦٣٠
٥	٢/٥/٥	مبرد مياه شرب ذو القارورة سعة (٥ جالون)	عدد	٣	ثلاثة		٩٠٠		٢٧٠٠	٣٦٣٣٠
إجمالي تكاليف أعمال التكييف والتهوية والتبريد			ستة وثلاثون ألف و ثلاثمائة وثلاثون ريال					٣٦,٣٣٠,٠٠		





وزارة التربية والتعليم
Ministry of Education

المشروع : مجمع النويعة التعليمي للبنات
المنطقة / المحافظة : الرياض - وادي الدواسر
المدينة / الحي : النويعة

المملكة العربية السعودية
وزارة التربية والتعليم
وكالة الوزارة للمباني
الإدارة العامة للدراسات والتصاميم

النموذج : سكن الحارس (الصغير)

بيان إجمالي تكاليف بنود الأعمال فوق سطح الأرض (الأعمال النموذجية)

م	أسم البند	السعر الإجمالي (ريال)			الإجمالي التراكمي
		هـ	رقم	كتابة	
٧	إجمالي تكاليف الأعمال الإعتيادية فوق سطح الأرض		٢٦٨,٣٥٣,٠٠	مائتان وثمانية وستون ألف و ثلاثمائة وثلاثة وخمسون	٢٦٨,٣٥٣,٠٠
٨	إجمالي قيمة الأعمال الصحية فوق سطح الأرض وأعمال المضخات والخزانات		٤٢,٧٦٢,٠٠	اثنان وأربعون ألف و سبعمائة واثنان وستون	٣١١,١١٥,٠٠
٩	إجمالي تكاليف الأعمال الكهربائية		٢٨,٤٦٧,٠٠	ثمانية وعشرون ألف و أربعمائة وسبعة وستون	٣٣٩,٥٨٢,٠٠
١٠	إجمالي تكاليف الأعمال الإلكترونية ونظم الاتصالات		٢,٧٩٦,٠٠	ألفان و سبعمائة وستة وتسعون	٣٤٢,٣٧٨,٠٠
١١	إجمالي تكاليف أعمال التكييف والتهوية والتبريد		٣٦,٣٣٠,٠٠	سنة وثلاثون ألف و ثلاثمائة وثلاثون	٣٧٨,٧٠٨,٠٠
إجمالي تكاليف بنود الأعمال فوق سطح الأرض (الأعمال النموذجية)			٣٧٨,٧٠٨,٠٠	ثلاثمائة وثمانية وسبعون ألف و سبعمائة وثمانية ريال	



جدول كميات الأعمال أسفل سطح الأرض لمبنى الصالة متعددة الأغراض



وزارة التربية والتعليم
Ministry of Education


المشروع : مجمع النويعة التعليمي للبنات
المنطقة / المحافظة : الرياض - وادي الدواسر
المدينة - الحي : النويعة

المملكة العربية السعودية
وزارة التربية والتعليم
وكالة الوزارة للمباني
الإدارة العامة للدراسات والتصاميم

النموذج : الصالة المتعددة الأغراض (ص) +

١- كميات الأعمال الإعتيادية أسفل سطح الأرض

م	رمز الموصفة	أسم البند	الكمية			سعر الوحدة (ريال)		إجمالي البند		الإجمالي التراكمي
			الوحدة	رقم	كتابة	هـ	رقم	هـ	رقم	
١	٢/١	أعمال حفر أو قطع تربة للتسويات مع إزالة الردميات السطحية والمخلفات بالموقع (حال وجودها) لأعمال الموقع العام.	م٣	٨٧٥	ثمانمائة وخمسة وسبعون		٢٥		٢١٨٧٥	٢١٨٧٥
٢	٣/١	أعمال ردم للتسويات للموقع العام.	م٣	١٠٧٠	ألف وسبعون		٣٠		٣٢١٠٠	٥٣٩٧٥
٣	١/٢	أعمال حفر للأساسات المبنية في أي تربة مهما كان نوعها	م٣	٤٧٥	أربعمائة وخمسة وسبعون		٤٥		٢١٣٧٥	٧٥٣٥٠
٤	٢/٢	أعمال خرسانة عادية حسب السماكة طبقاً للمخططات.	م٣	٣٠	ثلاثون		٢٧٠		٨١٠٠	٨٣٤٥٠
٥	٣/٢	أعمال خرسانة مسلحة للقواعد والاساسات طبقاً للمخططات.	م٣	١٣٠	مائة وثلاثون		١١٠٠		١٤٣٠٠٠	٢٢٦٤٥٠
٦	٦/٢	طبقة عازلة للرطوبة أفقية أسفلت بسمك لا يقل عن ٢ سم	م٢	١٠١٠	ألف وعشرة		١٠		١٠١٠٠	٢٣٦٥٥٠
٧	١٤/٤	طوب رصف مترابط (انترلوك) بسمك لا يقل عن ٨ سم والبند يشمل كل مايلزم لانتهاء الاعمال حسب المخططات	م٢	١٧٥	مائة وخمسة وسبعون		٧٥		١٣١٢٥	٢٤٩٦٧٥
٨	٣/٥	طبقة عازلة دهان وجهين بيتومين حسب المواصفات	م٢	٦٦٥	ستمائة وخمسة وستون		١٠		٦٦٥٠	٢٥٦٣٢٥
إجمالي تكاليف الأعمال الإعتيادية أسفل سطح الأرض			مانتان وستة وخمسون ألف و ثلاثمائة وخمسة وعشرون ريال			٢٥٦,٣٢٥,٠٠				





وزارة التربية والتعليم
Ministry of Education


المشروع : مجمع النويعة التعليمي للبنات
المنطقة/المحافظة : الرياض - وادي الدواسر
المدينة - الحي : النويعة

المملكة العربية السعودية
وزارة التربية والتعليم
وكالة الوزارة للمباني
الإدارة العامة للدراسات والتصاميم

النموذج : الصالة المتعددة الأغراض (ص) +

٢ : كميات الأعمال الصحية أسفل سطح الأرض

م	رمز المواصفة	أسم البند	الكمية			سعر الوحدة (ريال)			إجمالي البند		الإجمالي التراكمي
			الوحدة	رقم	كتابة	هـ	رقم	كتابة	هـ	رقم	
١	٤/٣/٢	مواسير (u.p.v.c) قطر خارجي ١٦٠ مم فئة (٣)	م.ط	٢٠	عشرون		١٢٠	مائة وعشرون		٢٤٠٠	٢٤٠٠
٢	٢/٤/٢	مواسير (u.p.v.c) قطر خارجي ١١٠ مم فئة (٣)	م.ط	٢٠	عشرون		٨٠	ثمانون		١٦٠٠	٤٠٠٠
٣	٢/٤/٢	غرفة تفتيش معزولة (٠,٦٠×٠,٦٠ متر) بعمق لغاية (٠,٧٥ م) مع الغطاء	عدد	١	واحد		١٥٠٠	ألف وخمسمائة		١٥٠٠	٥٥٠٠
٤	٢/٤/٢	غرفة تفتيش معزولة (٠,٩٠×٠,٦٠ متر) بعمق لغاية (١,٠٠ م) مع الغطاء	عدد	١	واحد		١٨٠٠	ألف وثمانمائة		١٨٠٠	٧٣٠٠
٥	٢/٤/٢	غرفة تفتيش معزولة (٠,٩٠×٠,٦٠ متر) بعمق لغاية (١,٥٠ م) مع الغطاء	عدد	١	واحد		٢٠٠٠	ألفان		٢٠٠٠	٩٣٠٠
إجمالي تكاليف الأعمال الصحية أسفل سطح الأرض			تسعة آلاف و ثلاثمائة ريال						٩,٣٠٠,٠٠		





وزارة التربية والتعليم
Ministry of Education


المشروع : مجمع النويعة التعليمي للبنات
المنطقة / المحافظة : الرياض - وادي الدواسر
المدينة - الحي : النويعة

المملكة العربية السعودية
وزارة التربية والتعليم
وكالة الوزارة للمباني
الإدارة العامة للدراسات والتصاميم

النموذج : الصالة المتعددة الأغراض (ص) +

٣ : كميات أعمال الكابلات والكهرباء أسفل سطح الأرض

م	رمز المواصفة	اسم البند	الكمية			سعر الوحدة (ريال)		إجمالي البند		الإجمالي التراكمي
			الوحدة	رقم	كتـابة	هـ	رقم	كتـابة	هـ	
١	٨/٥/٢٣/٣/٣	كبل نحاس مسلح (CU/XLPE/PVC/STA) مقاس (١٢٠×٤ مم ^٢)	م.ط	٢٨٠	مائتان وثمانون		٢٥٠	مائتان وخمسون		٧٠٠٠٠
إجمالي تكاليف أعمال الكابلات والكهرباء أسفل سطح الأرض			سبعون ألف ريال					٧٠,٠٠٠,٠٠		





وزارة التربية والتعليم
Ministry of Education

المشروع : مجمع النويعة التعليمي للبنات
المنطقة/المحافظة : الرياض - وادي الدواسر
المدينة - الحى : النويعة

المملكة العربية السعودية
وزارة التربية والتعليم
وكالة الوزارة للمباني
الإدارة العامة للدراسات والتصاميم

النموذج : الصالة المتعددة الأغراض (ص) +

٦- بيان إجمالي تكاليف بنود الأعمال أسفل سطح الأرض

م	أسم البند	السعر الإجمالي (ريال)		الإجمالي التراكمي
		رقم	كتابة	
١	إجمالي تكاليف الأعمال الإعتيادية	٢٥٦,٣٢٥,٠٠	مائتان وستة وخمسون ألف و ثلاثمائة وخمسة وعشرون	٢٥٦,٣٢٥,٠٠
٢	إجمالي تكاليف الأعمال الصحية	٩,٣٠٠,٠٠	تسعة آلاف و ثلاثمائة	٢٦٥,٦٢٥,٠٠
٣	إجمالي تكاليف الأعمال الكهربائية	٧٠,٠٠٠,٠٠	سبعون ألف	٣٣٥,٦٢٥,٠٠
إجمالي تكاليف بنود الأعمال أسفل سطح الارض		٣٣٥,٦٢٥,٠٠	ثلاثمائة وخمسة وثلاثون ألف و ستمائة وخمسة وعشرون ريال	





وزارة التربية والتعليم
Ministry of Education



وكالة الوزارة للمباني
DEPUTY MINISTRY FOR BUILDINGS

جدول كميات الأعمال فوق سطح الأرض لمبنى الصالة متعددة الأغراض



وزارة التربية والتعليم
Ministry of Education


المشروع : مجمع النويمة التعليمي للبنات
المنطقة / المحافظة : الرياض - وادي الدواسر
المدينة - الحي : النويمة

المملكة العربية السعودية
وزارة التربية والتعليم
وكالة الوزارة للمباني
الإدارة العامة للدراسات والتصاميم

النموذج : الصالة المتعددة الأغراض (ص) +

٧- كميات الأعمال الاعتيادية فوق سطح الأرض (النموذجية)

م	رمز الموصفة	أسم البند	الكمية			عبر الوحدة (ريـا)			إجمالي البند	الإجمالي التراكمي
			الوحدة	رقم	كتابة	هـ	رقم	كتابة		
١	١/١٧	خرسانة عادية سمك (١٠ سم)	م٢	٨٤٠	ثمانمائة وأربعون		٣٠	ثلاثون	٢٥٢٠٠	٢٥٢٠٠
٢	١٠/١٧	خرسانة مسلحة أسفل الأرضيات سمك (١٥ سم) مسلحة تسليج خفيف (٥ @ ٨م أو ٥ @ ١٠م) في الإتجاهين	م٢	١٩٠	مائة وتسعون		٦٥	خمسة وستون	١٢٣٥٠	٣٧٥٥٠
٣	١/١٨	خرسانة مسلحة للهيكـل العام حسب المخططات	م٣	١١٠	مائة وعشرة		١٢٠٠	ألف و مائتان	١٣٢٠٠٠	١٦٩٥٥٠
٤	ج/٣/١٨	خرسانة مسلحة للأسقف المفرغة "هوردي" سمك (٣٧ سم)	م٢	١٣٠	مائة وثلاثون		٤٠٠	أربعمائة	٥٢٠٠٠	٢٢١٥٥٠
٥	٩/١٨	بلاطات خرسانيه مسلحه سمك (١٥ سم) مخدومة السطح	م٢	٦٥٠	ستمائة وخمسون		٩٠	تسعون	٥٨٥٠٠	٢٨٠٠٥٠
٦	١/١٩	مباني سمك (١٠ سم)	م٢	١٥	خمسة عشر		٥٥	خمسة وخمسون	٨٢٥	٢٨٠٨٧٥
٧	٢/١٩	مباني سمك (١٥ سم)	م٢	١٠	عشرة		٦٠	ستون	٦٠٠	٢٨١٤٧٥
٨	٣/١٩	مباني سمك (٢٠ سم) غير معزول	م٢	٢٥٠	مائتان وخمسون		٧٠	سبعون	١٧٥٠٠	٢٩٨٩٧٥
٩	ب/٥/١٩	مباني بلوك اسمنتي سمك (٣٠ سم) بعزل حراري للحوائط الخارجية	م٢	٨٥٠	ثمانمائة وخمسون		١٢٠	مائة وعشرون	١٠٢٠٠٠	٤٠٠٩٧٥
١٠	هـ/٥/٢٠	أعمال بلاط سيراميك للأرضيات بأبعاد (٢٥ × ٢٥ × ٠,٨ سم)	م٢	٨٠	ثمانون		٧٥	خمسة وسبعون	٦٠٠٠	٤٠٦٩٧٥
١١	أ/٧/٢٠	أعمال بلاط بورسلان للأرضيات بأبعاد (٤٠ × ٤٠ × ١,٢ سم) - شبه مصقول مانع للانزلاق	م٢	٣٠	ثلاثون		٩٥	خمسة وتسعون	٢٨٥٠	٤٠٩٨٢٥





وزارة التربية والتعليم
Ministry of Education


المشروع : مجمع النويمة التعليمية للبنات
المنطقة / المحافظة : الرياض - وادي الدواسر
المدينة - الحي : النويمة

المملكة العربية السعودية
وزارة التربية والتعليم
وكالة الوزارة للمباني
الإدارة العامة للدراسات والتصاميم

النموذج : الصالة المتعددة الأغراض (ص) +

٧- كميات الأعمال الاعتيادية فوق سطح الأرض (النموذجية)

م	رمز الموصفة	أسم البند	الكمية			عدد الوحدة (ريـا)		إجمالي البند	الإجمالي التراكمي
			رقم	كتـابة	هـ	رقم	كتـابة		
١٢	٨/٢٠	كسوة للسلاسل الداخلية القائمة والنائمة رخام جرانيت وعرض النائمة (٣٠ سم)	١٠٠	مائة		١٨٠	مائة وثمانون	١٨٠٠٠	٤٢٧٨٢٥
١٣	٩/٢٠	ترابيع لصدفات السلاسل وأرضيات المداخل من الرخام الجرانيت بإبعاد (٢×٤٠×٤٠ سم)	٤٠	أربعون		١٨٠	مائة وثمانون	٧٢٠٠	٤٣٥٠٢٥
١٤	١١/٢٠	كونتر تخديم (منضدة مثبتة بالجدار) من رخام الطبيعي لجلسة شباك المناولة بالبوفية عرض (٥٠ سم)	١٠	عشرة		٢٧٠	مائتان وسبعون	٢٧٠٠	٤٣٧٧٢٥
١٥	١٤/٢٠	توريد وتركيب أرضيات خشب أرو لزوم أرضية المسرح	٤٠	أربعون		٣٥٠	ثلاثمائة وخمسون	١٤٠٠٠	٤٥١٧٢٥
١٦	٢٠/٢٠	أرضية صناعية مزدوجة من حبيبات المطاط والبولي يورثين حسب المخططات والمواصفات	٦٥٠	ستمائة وخمسون		٢٠٠	مائتان	١٣٠٠٠٠	٥٨١٧٢٥
١٧	١/٢/٢١	بياض تخشين (لباسة) للحوائط الداخلية وحوائط الطرقات والفناء الداخلي	٨٥٠	ثمانمائة وخمسون		٢٥	خمسة وعشرون	٢١٢٥٠	٦٠٢٩٧٥
١٨	٢/٢/٢١	بياض تخشين (لباسة) للحوائط الخارجية " واجهات " (دراوي + مناور)	٣٠	ثلاثون		٣٠	ثلاثون	٩٠٠	٦٠٣٨٧٥
١٩	٥/٢١	دهانات بلاستيكية مقاومة للعوامل الجوية - رشة أمريكية خارجية باللون المطلوب - للواجهات (دراوي + مناور)	٣٠	ثلاثون		٣٠	ثلاثون	٩٠٠	٦٠٤٧٧٥
٢٠	٧/٢١	بلاط سيراميك للحوائط مقاس (٨×٣٣×٢٥ سم)	٣٢٠	ثلاثمائة وعشرون		٧٠	سبعون	٢٢٤٠٠	٦٢٧١٧٥
٢١	٢٤/٢١	أعمال التكريس للواجهات الخارجية بمادة كسر الرخام الملون وبمونه ملونه بواسطة المسطرين سماكة ٨ ملم (حسب مواصفات الشركة المصنعة) ويشمل البند تنفيذ طبقة بطانة أسمنتية مع الطرشة أسفلها حسب مواصفات وزاره على ان يتم اعتماد المواد والألوان قبل التوريد والتنفيذ .	٩٥٠	تسعمائة وخمسون		١٠٠	مائة	٩٥٠٠٠	٧٢٢١٧٥





وزارة التربية والتعليم
Ministry of Education

المشروع : مجمع النويمة التعليمي للبنات
المنطقة / المحافظة : الرياض - وادي الدواسر
المدينة - الحي : النويمة

المملكة العربية السعودية
وزارة التربية والتعليم
وكالة الوزارة للمباني
الإدارة العامة للدراسات والتصاميم

النموذج : الصالة المتعددة الأغراض (ص) +

٧- كميات الأعمال الاعتيادية فوق سطح الأرض (النموذجية)

م	رمز الموصافة	أسم البند	الكمية			بند الوحدة			بند		الإجمالي التراكمي
			رقم	كتابة	هـ	رقم	كتابة	هـ	رقم	كتابة	
٢٢	٥/١٧ ٣/٢٢ ٤/٢٢ ١/٢٢ ٢/٢٠	بند تشطيب السطح الأخير ويتكون من : أ - طبقه عازله للرطوبه من طبقتين (٤ × ٢ م).. ب - خرسانة عادية لدكة الميول بالسطح ٤سم ج - طبقة عازلة للحراره من البولسترين الميثوق سمك ٥ سم. د - رمل هـ - بلاط موزاييكو كسر حجر بلدي ٣٠×٣٠×٣سم.	٢م	١١٥	مائة وخمسة عشر	١٢٠	مائة وعشرون	١٣٨٠٠	٧٣٥٩٧٥		
٢٣	١/٢٣	دهانات من البلاستيك المطفي للحوائط الداخلية	٢م	٢٥٠	مائتان وخمسون	٢٢	اثنان وعشرون	٥٥٠٠	٧٤١٤٧٥		
٢٤	٤/٢٣	دهانات بلاستيكية " رشة أمريكية " للحوائط الداخلية وحوائط الطرقات والفناء الداخلي "ناعمة الملمس"	٢م	٦٠٠	ستمائة	٢٢	اثنان وعشرون	١٣٢٠٠	٧٥٤٦٧٥		
٢٥	٢/٢٤	توريد وتركيب أبواب خشب سنديان حسب المخططات والتفاصيل محمل عليها كافة الاكسسوارات	٢م	١٥	خمسة عشر	٨٥٠	ثمانمائة وخمسون	١٢٧٥٠	٧٦٧٤٢٥		
٢٦	٣/٢٦	شبابيك المونيوم ذو زجاج مزدوج مثلي (٦-١٢-٦ مم) يركب بالفصول والفراغات الدراسية والغرف الإدارية	٢م	١٥٠	مائة وخمسون	٦٥٠	ستمائة وخمسون	٩٧٥٠٠	٨٦٤٩٢٥		
٢٧	١/٢٧	توريد وتركيب مصبغات حديدية أو حديد مشغول	٢م	٢٥	خمسة وعشرون	٣٠٠	ثلاثمائة	٧٥٠٠	٨٧٢٤٢٥		
٢٨	٦/٢٧	أبواب معدنية جوفاء حسب النماذج والأبعاد الموضحة بالمخططات كاملة مع كافة الاكسسوارات والدهان .	٢م	٢٥	خمسة وعشرون	١٠٠٠	ألف	٢٥٠٠٠	٨٩٧٤٢٥		
٢٩	١/٢٨/٢٧	توريد وتركيب مظلة خارجية من هيكل معدني ثلاثي الابعاد (space frame) - صاج معزول حراريا	٢م	٦٩٠	ستمائة وتسعون	٥٥٠	خمسمائة وخمسون	٣٧٩٥٠٠	١٢٧٦٩٢٥		
٣٠	٩/٢٨	أسقف من بلاطات جبسية ماصة للصوت حسب المخططات والتفاصيل	٢م	٣٠	ثلاثون	١٠٠	مائة	٣٠٠٠	١٢٧٩٩٢٥		





وزارة التربية والتعليم
Ministry of Education

المشروع : مجمع النويعة التعليمي للبنات
المنطقة / المحافظة : الرياض - وادي الدواسر
المدينة - الحي : النويعة

المملكة العربية السعودية
وزارة التربية والتعليم
وكالة الوزارة للمباني
الإدارة العامة للدراسات والتصاميم

النموذج : الصالة المتعددة الأغراض (ص) +

٧- كميات الأعمال الاعتيادية فوق سطح الأرض (النموذجية)

م	رمز المواصفة	أسم البند	الكمية			بند الوحدة (ري)			إجمالي البند رقم	الإجمالي التراكمي
			رقم	كتابة	هـ	رقم	كتابة	هـ		
٣١	١٤/٢٨	توريد وتركيب أسقف مستعاره لدورات المياه من بلاطات معدنية مخزومة حسب المخططات	٢م	٨٠	ثمانون	١٤٥	مائة وخمسة وأربعون	١١٦٠٠	١٢٩١٥٢٥	
٣٢	٢١/٢٨	لوحات إرشادية	عدد	٥	خمسة	١٠٠	مائة	٥٠٠	١٢٩٢٠٢٥	
٣٣	٥٧/٢٨	كوبستة من النحاس المطلي بالكروم بدورة مياه المعوقين حسب التفاصيل	م.ط	٥	خمسة	٤٠٠	أربعمائة	٢٠٠٠	١٢٩٤٠٢٥	
٣٤	٦٥/٢٨	توريد وتركيب قواطع داخلية للحمائم من مادة الفينوليك	٢م	٢٠	عشرون	٢٠٠٠	ألفان	٤٠٠٠٠	١٣٣٤٠٢٥	
٣٥	٦٩/٢٨	توريد وتركيب دواليب معدنية سفلية للصالة الرياضية حسب المواصفات	م.ط	٢٠	عشرون	٥٥٠	خمسمائة وخمسون	١١٠٠٠	١٣٤٥٠٢٥	
٣٦	٧٠/٢٨	توريد وتركيب دواليب معدنية علوية للصالة الرياضية حسب المواصفات	م.ط	١٢	اثنا عشر	٥٥٠	خمسمائة وخمسون	٦٦٠٠	١٣٥١٦٢٥	
٣٧	٧٦/٢٨	توريد وتركيب كسوة للحوائط من مادة مانعة للصوت	٢م	١٨٠	مائة وثمانون	٢٥٠	مائتان وخمسون	٤٥٠٠٠	١٣٩٦٦٢٥	
إجمالي تكاليف الأعمال الاعتيادية فوق سطح الأرض			مليون وثلاثمائة وستة وتسعون ألف وستمائة وخمسة وعشرون ريال						١,٣٩٦,٦٢٥,٠٠	





وزارة التربية والتعليم
Ministry of Education


المشروع : مجمع النويمة التعليمي للبنات
المنطقة / المحافظة : الرياض - وادي الدواسر
المدينة - الحي : النويمة

المملكة العربية السعودية
وزارة التربية والتعليم
وكالة الوزارة للمباني
الإدارة العامة للدراسات والتصاميم

النموذج : الصالة المتعددة الأغراض (ص) +

٨. كميات الأعمال الصحية فوق سطح الأرض وأعمال المضخات والخزانات (النموذجية)

م	رمز المواصفة	أسم البند	الكمية			سعر الوحدة (ريال)			إجمالي البند		الإجمالي التراكمي
			الوحدة	رقم	كتابة	هـ	رقم	كتابة	هـ	رقم	
١	١/١/٢	مرحاض شرقي كامل محمل عليه تمديدات الصرف والتغذية	عدد	٢	اثنان		٩٢٠	تسعمائة وعشرون		١٨٤٠	١٨٤٠
٢	١/٣/١/٢	مرحاض إفرنجي "compination" محمل عليه تمديدات الصرف والتغذية	عدد	١	واحد		١٣٨٠	ألف و ثلاثمائة وثمانون		١٣٨٠	٣٢٢٠
٣	٧/١/٢	حوض غسيل ايدي من الرخام الطبيعي باللون المطلوب	عدد	٤	أربعة		١٣٤٥	ألف و ثلاثمائة وخمسة وأربعون		٥٣٨٠	٨٦٠٠
٤	١٢/١/٢	حوض غسيل أواني من الصلب (الستنلس ستيل) مع توريد وتركيب دولاب مطبخ من الالومنيوم اسفله	عدد	١	واحد		٤١٤٠	أربعة آلاف ومائة وأربعون		٤١٤٠	١٢٧٤٠
٥	١٤/١/٢	مرآة بللور درجة أولى تركب فوق المغاسل	م٢	١٠	عشرة		١٢٤	مائة وأربعة وعشرون		١٢٤٠	١٣٩٨٠
٦	١٦/١/٢	حمالة ملابس مزدوجة من النحاس	عدد	١٠	عشرة		٧٢	اثنان وسبعون		٧٢٠	١٤٧٠٠
٧	١٧/١/٢	حمالة مناشف من الكروم بدورة المياه بالاداره	عدد	٥	خمسة		١٣٥	مائة وخمسة وثلاثون		٦٧٥	١٥٣٧٥
٨	١/٢/٢	مواسير "u.p.v.c" قطر خارجي (٧٥ مم) فنه (٥)	م.ط	٣٠	ثلاثون		٧٥	خمسة وسبعون		٢٢٥٠	١٧٦٢٥
٩	١/٢/٢	مواسير "u.p.v.c" قطر خارجي (٦٣ مم) فنه (٥)	م.ط	١٥	خمسة عشر		٦٩	تسعة وستون		١٠٣٥	١٨٦٦٠
١٠	١/٢/٢	مواسير "u.p.v.c" قطر خارجي (٤٠ مم) فنه (٥)	م.ط	١٠	عشرة		٤٦	ستة وأربعون		٤٦٠	١٩١٢٠
١١	١/٢/٢	مواسير "u.p.v.c" قطر خارجي (٣٢ مم) فنه (٥)	م.ط	١٠	عشرة		٤٢	اثنان وأربعون		٤٢٠	١٩٥٤٠





وزارة التربية والتعليم
Ministry of Education


المشروع : مجمع النويمة التعليمي للنبات
المنطقة / المحافظة : الرياض - وادي الدواسر
المدينة - الحي : النويمة

المملكة العربية السعودية
وزارة التربية والتعليم
وكالة الوزارة للمباني
الإدارة العامة للدراسات والتصاميم

النموذج : الصالة المتعددة الأغراض (ص) +

٨- كميات الأعمال الصحية فوق سطح الأرض وأعمال المضخات والخزانات (النموذجية)

م	رمز المواصفة	أسم البند	الكمية			سعر الوحدة (ريال)		إجمالي البند		الإجمالي التراكمي
			الوحدة	رقم	كتابة	هـ	رقم	كتابة	هـ	
١٢	٢/٢/٢	مواسير "u.p.v.c" قطر خارجي (١١٠ مم) فته (٥) لشبكة الحريق	م.ط	٣٠	ثلاثون		١٣٨	مائة وثمانية وثلاثون	٤١٤٠	٢٣٦٨٠
١٣	٢/٢/٢	مواسير "u.p.v.c" قطر خارجي (٧٥ مم) فته (٥) لشبكة الحريق	م.ط	١٠٠	مائة		١٣٨	مائة وثمانية وثلاثون	١٣٨٠٠	٣٧٤٨٠
١٤	٢/٢/٢	مواسير "u.p.v.c" قطر خارجي (٦٣ مم) فته (٥) لشبكة الحريق	م.ط	٣٠	ثلاثون		١١٥	مائة وخمسة عشر	٣٤٥٠	٤٠٩٣٠
١٥	٢/٢/٢	مواسير "u.p.v.c" قطر خارجي (٥٠ مم) فته (٥) لشبكة الحريق	م.ط	٣٠	ثلاثون		١٠٠	مائة	٣٠٠٠	٤٣٩٣٠
١٦	٥/٢/٢	مواسير حديد مجلفن قطر (١ بوصة) جدول (٨٠) لقوائم الحريق الرأسية	م.ط	٢٠	عشرون		١٠٤	مائة وأربعة	٢٠٨٠	٤٦٠١٠
١٧	٥/٢/٢	مواسير حديد مجلفن قطر (١,٥ بوصة) جدول (٨٠) مع تركيب صمام تفريغ هواء على كل قائم حريق	م.ط	١٠	عشرة		١٧٣	مائة وثلاثة وسبعون	١٧٣٠	٤٧٧٤٠
١٨	٤/٣/٢	مواسير "u.p.v.c" قطر خارجي ١٦٠ مم فته ٣	م.ط	٣٠	ثلاثون		١٢٤	مائة وأربعة وعشرون	٣٧٢٠	٥١٤٦٠
١٩	٤/٣/٢	مواسير "u.p.v.c" قطر خارجي (٧٥ مم) فته (٣)	م.ط	٥٠	خمسون		٨١	واحد وثمانون	٤٠٥٠	٥٥٥١٠
٢٠	٤/٣/٢	مواسير "u.p.v.c" قطر خارجي (٦٣ مم) فته (٣)	م.ط	١٠	عشرة		٤٦	سته وأربعون	٤٦٠	٥٥٩٧٠
٢١	٤/٣/٢	مواسير صرف وتهوية "u.p.v.c" قطر خارجي (٢ بوصة) جدول ٤٠	م.ط	٢٠	عشرون		٤١	واحد وأربعون	٨٢٠	٥٦٧٩٠
٢٢	٦/٣/٢	سيفون أرضية بلاستيك مزود بطبة تسليك وقطر مخرجه طبقاً للمخططات	عدد	٧	سبعة		٣٦٢	ثلاثمائة واثنان وستون	٢٥٣٤	٥٩٣٢٤
٢٣	٩/٣/٢	جرجوري أو قمع زهر بقطر طبقاً للمخططات	عدد	٢	اثنان		٣١٠	ثلاثمائة وعشرة	٦٢٠	٥٩٩٤٤





وزارة التربية والتعليم
Ministry of Education


المشروع : مجمع النويمة التعليمي للبنات
المنطقة / المحافظة : الرياض - وادي الدواسر
المدينة - الحي : النويمة

المملكة العربية السعودية
وزارة التربية والتعليم
وكالة الوزارة للمباني
الإدارة العامة للدراسات والتصاميم

النموذج : الصالة المتعددة الأغراض (ص) +

٨- كميات الأعمال الصحية فوق سطح الأرض وأعمال المضخات والخزانات (النموذجية)

م	رمز الموصفة	أسم البند	الكمية			سعر الوحدة (ريال)			إجمالي البند		الإجمالي التراكمي
			الوحدة	رقم	كتابة	هـ	رقم	كتابة	هـ	رقم	
٢٤	١٠/٣/٢	هواية لماسورة قطر (٢ بوصة)	عدد	٣	ثلاثة		٨٩	تسعة وثمانون		٢٦٧	٦٠٢١١
٢٥	١٢/٣/٢	جاليتراب من الفخار المزجج مقاس (١٠×١٥ سم)	عدد	٢	اثنان		٤٦٦	أربعمائة وستة وستون		٩٣٢	٦١١٤٣
٢٦	٣/٨/٢	حنفية حريق داخلية (١ بوصة) بالطرقات الداخليه	عدد	٤	أربعة		٢٢٧٧	ألفان ومائتان وسبعة وسبعون		٩١٠٨	٧٠٢٥١
٢٧	٤/٨/٢	سخان كهربائي للمياه سعة (٨٠ لتر)	عدد	٣	ثلاثة		٩٣٢	تسعمائة واثنان وثلاثون		٢٧٩٦	٧٣٠٤٧
إجمالي قيمة الأعمال الصحية فوق سطح الأرض وأعمال المضخات والخزانات			ثلاثة وسبعون ألف وسبعة وأربعون ريال								٧٣,٠٤٧,٠٠





وزارة التربية والتعليم
Ministry of Education

المشروع : مجمع النويمة التعليمي للبنات
المنطقة / المحافظة : الرياض - وادي الدواسر
المدينة - الحي : النويمة

المملكة العربية السعودية
وزارة التربية والتعليم
وكالة الوزارة للمباني
الإدارة العامة للدراسات والتصاميم

النموذج : الصالة المتعددة الأغراض (ص) +

٩ - كميات الأعمال الكهربائية (النموذجية)

م	رمز المواصفة	اسم البند	الكمية			بعر الوحدة (ريال)		إجمالي البند	الإجمالي التراكمي
			الوحدة	رقم	كتابة	هـ	رقم	هـ	رقم
١	٢/٥/١/٣/٣	وحدة إضاءة فلورسنت سقفية قدرة (٤٠×٢٠ واط) بناشر للضوء من شرائح الألمنيوم	عدد	١٦	سنة عشر		٢٩٩		٤٧٨٤
٢	٧/١/٢/٣/٣	وحدة إضاءة جدارية دائرية بقاعدة وإطار واللمبة قدرة (١٠٠ واط / ٢٢٠ فولت) ودرجة الحماية (٤٤)	عدد	٦	سنة		٣٤٥		٦٨٥٤
٣	٤/٥/٣/٣	وحدة إضاءة اسطوانية سقفية لإضاءة جوانب الصالة	عدد	٢٢	اثنان وعشرون		٩٧٧		٢٨٣٤٨
٤	٦/٥/٣/٣	وحدة إضاءة اسطوانية من النوع الذي يركب ظاهراً بالسقف وبه لمبة ميتال هاليد ١٥٠ وات	عدد	١٦	سنة عشر		٨٢٨		٤١٥٩٦
٥	١/٧/٣/٣	كشاف ذو لمبة هالوجين (٥٠٠ واط / ٢٢٠ فولت) ودرجة الحماية (٤٤)	عدد	٣٤	أربعة وثلاثون		٥١٧		٥٩١٧٤
٦	٨/١٢/٣/٣	كشاف ذو لمبة ميتال هاليد (٤٠٠ واط / ٢٢٠ فولت) ودرجة الحماية (٥٥)	عدد	٤	أربعة		٦٩٠		٦١٩٣٤
٧	١/٦/٣/٣	وحدة إنارة الطوارئ قدرة (٨×١ واط)	عدد	٢	اثنان		٤٦٠		٦٢٨٥٤
٨	١/١٤/٣/٣	مفتاح تشغيل وحدة تكيف طراز شباك ثنائي القطب سعة (٣٠ أمبير / ٢٢٠ فولت)	عدد	٤	أربعة		٢٣٠		٦٣٧٧٤
٩	٨/١٤/٣/٣	مفتاح تشغيل ثنائي القطب سعة (٣٠ أمبير) / ٢٢٠ فولت مزود بلمبة بيان لسخان المياه الكهربائي	عدد	٣	ثلاثة		٣٢٢		٦٤٧٤٠
١٠	١٠/١٤/٣/٣	بريزة قوى للأغراض العادية سعة (١٣ أمبير) / ٢٢٠ فولت	عدد	٦٨	ثمانية وستون		١٦١		٧٥٦٨٨





وزارة التربية والتعليم
Ministry of Education

المشروع : مجمع النويمة التعليمي للبنات
المنطقة / المحافظة : الرياض - وادي الدواسر
المدينة - الحي : النويمة

المملكة العربية السعودية
وزارة التربية والتعليم
وكالة الوزارة للمباني
الإدارة العامة للدراسات والتصاميم

النموذج : الصالة المتعددة الأغراض (ص) +

٩ - كميات الأعمال الكهربائية (النموذجية)

م	رمز المواصفة	اسم البند	الكمية			بعر الوحدة (ريال)			إجمالي البند	الإجمالي التراكمي
			الوحدة	رقم	كتاية	هـ	رقم	كتاية		
١١	٤/١/١٥/٣/٣	نوريد وتركيب وتشغيل مفتاح فصل على الحمل سعة ١٠٠ أمبير ومركب داخل علبة مقفلة وممانعة لنفاذ الرطوبة والغبار وبدرجة حماية عالية ومن النوع الذي يركب خارج المبنى ويركب بجوار وحدات التكيف الخارجية	عدد	١	واحد		٢٠١٢	ألفان و اثنا عشر	٢٠١٢	٧٧٧٠٠
١٢	٥/١/١٥/٣/٣	نوريد وتركيب وتشغيل مفتاح فصل على الحمل سعة ١٥٠ أمبير ومركب داخل علبة مقفلة وممانعة لنفاذ الرطوبة والغبار وبدرجة حماية عالية ومن النوع الذي يركب خارج المبنى ويركب بجوار وحدات التكيف الخارجية	عدد	٢	اثنان		٢٨٨	مائتان وثمانية وثمانون	٥٧٦	٧٨٢٧٦
١٣	٦/١٨/٣/٣	لوحة توزيع فرعية سعة (١٠٠ أمبير)	عدد	٢	اثنان		٢٠٧٠	ألفان و سبعون	٤١٤٠	٨٢٤١٦
١٤	٧/١٨/٣/٣	لوحة توزيع فرعية تركيب غاطسة تركيب بالحائط سعة (١٢٥×٣٠ أمبير)	عدد	١	واحد		٤٠٢٥	أربعة آلاف و خمسة وعشرون	٤٠٢٥	٨٦٤٤١
١٥	٢/١/١٩/٣/٣	لوحة توزيع عمومية سعة (٤٠×٣٠ أمبير)	عدد	١	واحد		٩٢٠٠	تسعة آلاف و مائتان	٩٢٠٠	٩٥٦٤١
١٦	٢/٤/٢٣/٣/٣	كبل ثرموبلاستيك (XLPE/PVC) مقاس (٣٥×٤ مم ٢)	م.ط	٤٥	خمسة وأربعون		١١٥	مائة وخمسة عشر	٥١٧٥	١٠٠٨١٦
١٧	٣/٤/٢٣/٣/٣	كبل ثرموبلاستيك (XLPE/PVC) مقاس (٥٠×٤ مم ٢)	م.ط	١٢٠	مائة وعشرون		١٢٦	مائة وستة وعشرون	١٥١٢٠	١١٥٩٣٦



النموذج : الصالة المتعددة الأغراض (ص) +
٩ - كميات الأعمال الكهربائية (النموذجية)

م	رمز المواصفة	اسم البند	الكمية			بعر الوحدة (ريال)		إجمالي البند	الإجمالي التراكمي
			الوحدة	رقم	كتابة	هـ	رقم	كتابة	هـ
١٨	٤/٤/٢٣/٣/٣	كبل ثرموبلاستيك (XLPE/PVC) مقاس (٧٠×٢م)	م.ط	٢٤٠	مائتان وأربعون		١٥٥	مائة وخمسة وخمسون	٣٧٢٠٠
١٩	١/٢٦/٣/٣	طفاية حريق بودة كيمياوية جافة سعة (٦ كجم)	عدد	٦	سنة		٤٦٠	أربعمئة وستون	٢٧٦٠
٢٠	٢/٢٦/٣/٣	طفاية حريق ثاني أكسيد الكربون سعة (٦ كجم)	عدد	٦	سنة		٤٦٠	أربعمئة وستون	٢٧٦٠
إجمالي تكاليف الأعمال الكهربائية			مائة وثمانية وخمسون ألف وستمئة وستة وخمسون ريال						١٥٨,٦٥٦,٠٠



وزارة التربية والتعليم
Ministry of Education

المشروع : مجمع النويمة التعليمي للبنات
المنطقة / المحافظة : الرياض - وادي الدواسر
المدينة - الحي : النويمة

المملكة العربية السعودية
وزارة التربية والتعليم
وكالة الوزارة للمباني
الإدارة العامة للدراسات والتصاميم

النموذج : الصالة المتعددة الأغراض (ص) +

١٠- كميات الأعمال الالكترونية (النموذجية)

م	رمز المواصفة	أسم البند	الكمية			سعر الوحدة (ريال)		إجمالي البند		الإجمالي التراكمي
			الوحدة	رقم	كتابة	هـ	رقم	هـ	رقم	
١	٢/٢/١/٤/٤	جهاز هاتف عادي بدون شاشة	عدد	٥	خمس		٢٨٨		١٤٤٠	١٤٤٠
٢	٣/١/١/٤/٤	مخرج هاتف بلاستيك ثلاثي الاطراف مع تركيب كيبل ذو أربعة أطراف مقصود مقاس (٠,٦ ملم)	عدد	٦	ستة		٣٢٢		١٩٣٢	٣٣٧٢
٣	١/١/١/٢/٤	مكبر صوت قدرة (١٢٠ وات)	عدد	١	واحد		٤٦٠٠		٤٦٠٠	٧٩٧٢
٤	٧/١/١/٢/٤	سماعة قدرة (١٥ وات) للفناء	عدد	١٠	عشرة		١١٥٠		١١٥٠٠	١٩٤٧٢
٥	٢/٢/١/٢/٤	عمود صوتي (٢٤ واط) للمظلة	عدد	٢	اثنان		٨٠٥		١٦١٠	٢١٠٨٢
٦	٦/١/١/٢/٤	لاقط صوت لاسلكي مع ملحقاته	عدد	١	واحد		٢٥٣٠		٢٥٣٠	٢٣٦١٢
٧	٦/١/١/٢/٤	لاقط صوت مكتبي مع كيبل طول (٥ متر)	عدد	١	واحد		٥٧٥		٥٧٥	٢٤١٨٧
٨	٤/٣/١/٢/٤	مخرج ومدخل لاقط صوت مع الكوابل من الجهاز للمخرج	عدد	٣	ثلاثة		٢٨٨		٨٦٤	٢٥٠٥١
٩	٣/١/١/٥/٤	مكتشف دخان	عدد	١٩	تسعة عشر		٣٤٥		٦٥٥٥	٣١٦٠٦
١٠	٤/١/١/٥/٤	مكتشف حراري ضوئي	عدد	١	واحد		٣٤٥		٣٤٥	٣١٩٥١





وزارة التربية والتعليم
Ministry of Education

المشروع : مجمع النويمة التعليمي للبنات
المنطقة / المحافظة : الرياض - وادي الدواسر
المدينة - الحي : النويمة

المملكة العربية السعودية
وزارة التربية والتعليم
وكالة الوزارة للمباني
الإدارة العامة للدراسات والتصاميم

النموذج : الصالة المتعددة الأغراض (ص) +

١٠- كميات الأعمال الإلكترونية (النموذجية)

م	رمز المواصفة	أسم البند	الكمية			سعر الوحدة (ريال)		إجمالي البند		الإجمالي التراكمي
			الوحدة	رقم	كتابة	هـ	رقم	هـ	رقم	
١١	١/١/١/٥/٤	لوحة تحكم في نظام الإنذار عن الحريق كاملة بجميع المواسير والأسلاك والعلب وكل ما يلزم للتمديدات من اللوحة وحتى المكتشفات وطبقاً للمخططات	عدد	١	واحد		١٣٨٠٠		١٣٨٠٠	٤٥٧٥١
١٢	٦/١/١/٥/٤	إنذار يدوي بكاسر زجاجي	عدد	٤	أربعة		٤٦٠		١٨٤٠	٤٧٥٩١
١٣	٧/١/١/٥/٤	جرس إنذار حريق	عدد	٤	أربعة		٦٩٠		٢٧٦٠	٥٠٣٥١
إجمالي تكاليف الأعمال الإلكترونية ونظم الاتصالات			خمسون ألف و ثلاثمائة و واحد وخمسون ريال					٥٠,٣٥١,٠٠		





وزارة التربية والتعليم
Ministry of Education


المشروع : مجمع النويمة التعليمي للبنات
المنطقة / المحافظة : الرياض - وادي الدواسر
المدينة - الحي : النويمة

المملكة العربية السعودية
وزارة التربية والتعليم
وكالة الوزارة للمباني
الإدارة العامة للدراسات والتصاميم

النموذج : الصالة المتعددة الأغراض (ص) +

١١ - كميات أعمال التكيف والتهوية والتبريد (النموذجية)

م	رمز المواصفة	أسم البند	الكمية			سعر الوحدة (ريال)		إجمالي البند		الإجمالي التراكمي
			الوحدة	رقم	كتابة	هـ	رقم	هـ	رقم	
١	٢/٣/٢/٥	مكيف هواء طراز منفصل (split) بارد / حار قدرة تبريد (٣٠٠٠ و.ح.ب / ساعة) من النوع الكاسيت	عدد	١	واحد		٦٠٩٥		٦٠٩٥	٦٠٩٥
٢	٢/٣/٢/٥	مكيف هواء طراز منفصل (split) بارد قدرة تبريد (١٨٠٠٠ و.ح.ب / ساعة) من النوع الجداري	عدد	١	واحد		٤٠٠٠		٤٠٠٠	١٠٠٩٥
٣	٢/٣/٢/٥	مكيف هواء طراز منفصل (split) بارد قدرة تبريد (٢٤٠٠٠ و.ح.ب / ساعة) من النوع الجداري	عدد	٢	اثنان		٥٠٠٠		١٠٠٠٠	٢٠٠٩٥
٤	٢/٢/٢/٥	وحدة تكيف مركزية من النوع المدمج (BACKAGE UNIT) ذو قدرة ١٢,٥ طن ومعدل نصريف الهواء ٥٤٠٠ قدم ^٣ /د و قدرة سخان كهربائي للتهفنة ٢٠ كيلو وات بكافة لوازمها وملحقاتها	عدد	١	واحد		٣٠٠٠٠		٣٠٠٠٠	٥٠٠٩٥
٥	٢/٢/٢/٥	وحدة تكيف مركزية من النوع المدمج (BACKAGE UNIT) ذو قدرة ٢٥ طن ومعدل نصريف الهواء ٨٢٠٠ قدم ^٣ /د و قدرة سخان كهربائي للتهفنة ٣٠ كيلو وات بكافة لوازمها وملحقاتها	عدد	٢	اثنان		٥٠٠٠٠		١٠٠٠٠٠	١٥٠٠٩٥
٦	١/١/٣/٤/٥	مروحة طرد تركيب بالشباك او الحائط (٢٠٠ قدم ^٣ /د)	عدد	١	واحد		٦٠٠		٦٠٠	١٥٠٦٩٥
٧	٢/٢/٣/٤/٥	مروحة طرد مركزيه (٣٠٠ قدم ^٣ /د)	عدد	١	واحد		٨٠٠		٨٠٠	١٥١٤٩٥
٨	٢/٢/٣/٤/٥	مروحة طرد مركزيه (٤٠٠ قدم ^٣ /د)	عدد	١	واحد		٨٥٠		٨٥٠	١٥٢٣٤٥
٩	٢/٢/٣/٤/٥	مروحة طرد مركزيه (٧١٤ قدم ^٣ /د)	عدد	١	واحد		١٠٠٠		١٠٠٠	١٥٣٣٤٥





وزارة التربية والتعليم
Ministry of Education


المشروع : مجمع النويمة التعليمي للبنات
المنطقة / المحافظة : الرياض - وادي الدواسر
المدينة - الحي : النويمة

المملكة العربية السعودية
وزارة التربية والتعليم
وكالة الوزارة للمباني
الإدارة العامة للدراسات والتصاميم

النموذج : الصالة المتعددة الأغراض (ص) +

١١ - كميات أعمال التكييف والتهوية والتبريد (النموذجية)

م	رمز المواصفة	أسم البند	الكمية			سعر الوحدة (ريال)		إجمالي البند		الإجمالي التراكمي
			الوحدة	رقم	كتابة	هـ	رقم	هـ	رقم	
١٠	٢/١/٧/٥	مجاري الهواء من الواح الصاج الياباني المجلفن بجميع الملحقات لزوم شفت الهواء المطرود حسب المخططات و المواصفات .	م ط	٤٥٠	أربعمائة وخمسون		٢٨٨		١٢٩٦٠٠	٢٨٢٩٤٥
١١	٢/١/٧/٥	مجاري الهواء المطرود حسب المخططات والمواصفات	م ط	٧٥	خمسة وسبعون		٢٨٨		٢١٦٠٠	٣٠٤٥٤٥
١٢	١/٥/٢/٧/٥	مخارج هواء مكيف من النوع السقفي الدائري ذات تصريف هواء في جميع الاتجاهات مقاس ١٤ بوصة	م ط	٢٥	خمسة وعشرون		٥٠٠		١٢٥٠٠	٣١٧٠٤٥
١٣	٦/٢/٧/٥	عزل مجارى الهواء البارد	م ط	٤٥٠	أربعمائة وخمسون		٥٨		٢٦١٠٠	٣٤٣١٤٥
١٤	٦/٢/٧/٥	عزل مجارى الهواء الراجع	م ط	٧٥	خمسة وسبعون		٥٨		٤٣٥٠	٣٤٧٤٩٥
١٥	١/٥/٢/٧/٥	مأخذ هواء مطرود حسب المخططات والمواصفات محمل عليه الوصلة المرنة	عدد	١٠	عشرة		٣٢٠		٣٢٠٠	٣٥٠٦٩٥
١٦	١/١/٥/٥	مبرد مياه شرب ذو الخزان وثلاثة صنابير سعة (٢٠٠ لتر/ساعة) بقدرة (٠,٧٥ حصان)	عدد	٢	اثنان		٢٨٠٠		٥٦٠٠	٣٥٦٢٩٥
إجمالي تكاليف أعمال التكييف والتهوية والتبريد			ثلاثمائة وستة وخمسون ألف ومائتان وخمسة وتسعون ريال						٣٥٦,٢٩٥,٠٠	



الصالة المتعددة الاغراض (ص) +

بيان إجمالي تكاليف بنود الأعمال فوق سطح الأرض (الأعمال النموذجية)

م	اسم البند	السعر الإجمالي (ريال)		الإجمالي التراكمي
		رقم	كتابة	
٧	إجمالي تكاليف الأعمال الإعتيادية فوق سطح الأرض	١,٣٩٦,٦٢٥,٠٠	مليون وثلاثمائة وستة وتسعون ألف وستمائة وخمسة وعشرون	١,٣٩٦,٦٢٥,٠٠
٨	إجمالي قيمة الأعمال الصحية فوق سطح الأرض وأعمال المضخات والخزانات	٧٣,٠٤٧,٠٠	ثلاثة وسبعون ألف وسبعة وأربعون	١,٤٦٩,٦٧٢,٠٠
٩	إجمالي تكاليف الأعمال الكهربائية	١٥٨,٦٥٦,٠٠	مائة وثمانية وخمسون ألف وستمائة وستة وخمسون	١,٦٢٨,٣٢٨,٠٠
١٠	إجمالي تكاليف الأعمال الإلكترونية ونظم الاتصالات	٥٠,٣٥١,٠٠	خمسون ألف وثلاثمائة وواحد وخمسون	١,٦٧٨,٦٧٩,٠٠
١١	إجمالي تكاليف أعمال التكييف والتهوية والتبريد	٣٥٦,٢٩٥,٠٠	ثلاثمائة وستة وخمسون ألف ومائتان وخمسة وتسعون	٢,٠٣٤,٩٧٤,٠٠
إجمالي تكاليف بنود الأعمال فوق سطح الأرض (الأعمال النموذجية)		٢,٠٣٤,٩٧٤,٠٠	مليونان وأربعة وثلاثون ألف وتسعمائة وأربعة وسبعون ريال	



وزارة التربية والتعليم
Ministry of Education

المشروع : مجمع النويعة التعليمي للبنات
المنطقة / المحافظة : الرياض - وادي الدواسر
المدينة / الحي : النويعة

المملكة العربية السعودية
وزارة التربية والتعليم
وكالة الوزارة للمباني
الإدارة العامة للدراسات والتصاميم

بيان إجمالي تكاليف أعمال المشروع

م	أسم البند	السعر الإجمالي (ريال)			الإجمالي التراكمي
		هـ	رقم	كتابة	
١	إجمالي الأعمال أسفل سطح الأرض للمبنى الرئيسي وأعمال الموقع العام والأسوار		٨,٣٤٥,٤٢٥,٠٠	ثمانية ملايين وثلاثمائة وخمسة وأربعون ألف و أربعمائة وخمسة وعشرون	٨,٣٤٥,٤٢٥,٠٠
٢	إجمالي تكاليف الأعمال فوق سطح الأرض (الأعمال النموذجية) للمبنى		١٨,٥٧١,٣٢٠,٠٠	ثمانية عشر مليون وخمسمائة وواحد وسبعون ألف و ثلاثمائة وعشرون	٢٦,٩١٦,٧٤٥,٠٠
٣	إجمالي تكاليف الأعمال فوق سطح الأرض (الأعمال النموذجية) لسكن الحارس الصغير		٣٧٨,٧٠٨,٠٠	ثلاثمائة وثمانية وسبعون ألف و سبعمائة وثمانية	٢٧,٢٩٥,٤٥٣,٠٠
٤	إجمالي الأعمال أسفل سطح الأرض للصالة الرياضية(ص)		٣٣٥,٦٢٥,٠٠	ثلاثمائة وخمسة وثلاثون ألف و ستمائة وخمسة وعشرون	٢٧,٦٣١,٠٧٨,٠٠
٥	إجمالي تكاليف الأعمال فوق سطح الأرض (الأعمال النموذجية) للصالة الرياضية(ص)		٢,٠٣٤,٩٧٤,٠٠	مليونان وأربعة وثلاثون ألف و تسعمائة وأربعة وسبعون	٢٩,٦٦٦,٠٥٢,٠٠
إجمالي تكاليف بنود الأعمال للمشروع			٢٩,٦٦٦,٠٥٢,٠٠	تسعة وعشرون مليون و ستمائة وستة وستون ألف و اثنان وخمسون ريال	

